

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00001

Ref : Junho/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.118.435/0001-87						
00146/ORSE	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação - Rev 09 - 09/2021	m2	1.042,65	431,20	449.590,68	29,86
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	969,40	118,85	115.213,19	7,65
03491/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	290,00	347,87	100.882,30	6,70
10173/ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	608,00	87,60	53.260,80	3,54
11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	140,86	310,93	43.797,60	2,91
13396/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	24,00	1.745,62	41.894,88	2,78
07645/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	6,00	6.125,75	36.754,50	2,44
94994/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	394,34	92,37	36.425,19	2,42
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	56,50	527,07	29.779,46	1,98
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	167,70	175,67	29.459,86	1,96
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	36.092,50	0,78	28.152,15	1,87
00100/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	674,71	37,84	25.531,03	1,70
01900/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	1.093,00	20,00	21.860,00	1,45
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	8,24	2.443,70	20.136,09	1,34
00191/ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	21,62	810,88	17.531,23	1,16
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	608,00	26,81	16.300,48	1,08
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	404,66	39,40	15.943,60	1,06
10060/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusivo e regularização de base ou emboço	m2	285,93	51,72	14.788,30	0,98
02372/ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m2	51,00	255,84	13.047,84	0,87
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.360,00	9,43	12.824,80	0,85
07656/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	9,84	1.073,23	10.560,58	0,70
01969/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	91,58	110,58	10.126,92	0,67
09101/ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	m	68,96	143,52	9.897,14	0,66
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	66,71	134,93	9.001,18	0,60
11532/ORSE	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	12,00	730,54	8.766,48	0,58
		m2	658,43	13,10	8.625,43	0,57
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 1		rptCurvaABCServicoEmpreendimento		

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246 - CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00001

Ref : Junho/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.118.435/0001-87						
11380/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar					
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.528,87	8.528,87	0,57
07724/ORSE	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1,00	8.500,80	8.500,80	0,56
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	151,96	55,67	8.459,61	0,56
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	214,81	38,28	8.222,93	0,55
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	151,23	53,65	8.113,49	0,54
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.033,39	7,48	7.729,76	0,51
04176/ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.175,44	6,53	7.675,62	0,51
02798/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	13,00	543,91	7.070,83	0,47
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	512,00	13,73	7.029,76	0,47
09399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	10,42	627,74	6.541,05	0,43
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	1.069,05	6,10	6.521,21	0,43
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	136,30	47,60	6.487,88	0,43
01873/ORSE	Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m	m	26,70	216,24	5.773,61	0,38
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	136,30	39,27	5.352,50	0,36
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	680,00	7,82	5.317,60	0,35
09377/ORSE	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 100mm	m	105,00	47,66	5.004,30	0,33
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	343,13	4.117,56	0,27
00254/ORSE	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	34,48	112,99	3.895,90	0,26
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	425,39	8,97	3.815,75	0,25
10069/ORSE	Travesseiro oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	3.802,90	3.802,90	0,25
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	127,50	27,26	3.475,65	0,23
100867/SINAPI	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00	353,24	2.825,92	0,19
102504/SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	290,04	9,70	2.813,39	0,19
12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20,00	138,91	2.778,20	0,18
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.106,47	2,48	2.744,05	0,18
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	90,00	30,00	2.700,00	0,18
08424/ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	271,80	9,38	2.549,48	0,17
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	10,00	251,53	2.515,30	0,17
02291/ORSE		m2	57,71	43,06	2.484,99	0,17

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ:

Cod. Empreendimento: 00001

Ref: Junho/2025-1

Moeda: R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.118.435/0001-87	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva late x convencional para interiores. Rev 03_04/2022					
11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	7,68	323,01	2.480,72	0,16
03629/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	819,24	2.457,72	0,16
07766/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	un	2,00	1.224,21	2.448,42	0,16
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	351,01	6,74	2.365,81	0,16
09017/ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	5,00	468,48	2.342,40	0,16
03315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	57,71	36,63	2.113,92	0,14
01732/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, circular e dimensões internas de 2,50 m	un	1,00	2.099,35	2.099,35	0,14
100576/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	969,40	2,06	1.996,96	0,13
07237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	8,00	243,42	1.947,36	0,13
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	34,83	55,85	1.945,26	0,13
04420/ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	m	8,00	241,05	1.928,40	0,13
98058/SINAPI	Filtro anaeróbico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,95 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020	un	1,00	1.915,07	1.915,07	0,13
02496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.075,87	0,92	1.909,80	0,13
11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	3,72	508,01	1.889,80	0,13
11710/ORSE	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	130,41	14,10	1.838,78	0,12
02997/ORSE	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	6,00	302,80	1.816,80	0,12
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	6,00	298,36	1.790,16	0,12
90106/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante /uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	221,29	8,00	1.770,32	0,12
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.738,29	1.738,29	0,12
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	404,66	4,17	1.687,43	0,11
03641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	425,39	3,93	1.671,78	0,11
08441/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	300,00	5,54	1.662,00	0,11
12514/ORSE	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	2,00	794,09	1.588,18	0,11
04864/ORSE		m2	9,84	157,41	1.548,91	0,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00001

Ref : Junho/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.118.435/0001-87	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base					
03547/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00	724,45	1.448,90	0,10
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	969,40	1,44	1.395,94	0,09
10040/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	t	90,00	15,38	1.384,20	0,09
10620/ORSE	Parafuso com bucha S-8	un	300,00	4,37	1.311,00	0,09
08523/ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m	un	1,00	1.308,10	1.308,10	0,09
01527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	32,74	39,28	1.286,03	0,09
02146/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	5,00	253,32	1.266,60	0,08
03313/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisada 08/2015	m2	57,71	21,71	1.252,88	0,08
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	117,31	10,65	1.249,35	0,08
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	100,00	12,32	1.232,00	0,08
09203/ORSE	Transportes comercial com caminhão carrocária em rodovia pavimentada	tkm	2.400,00	0,50	1.200,00	0,08
01711/ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1,00	1.143,61	1.143,61	0,08
10206/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.138,77	1.138,77	0,08
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	74,34	15,31	1.138,15	0,08
01556/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	42,00	25,99	1.091,58	0,07
02432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.006,84	1.006,84	0,07
11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	978,57	978,57	0,06
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	21,70	44,53	966,30	0,06
07167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa acoplada, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	450,33	900,66	0,06
09006/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	40,00	22,07	882,80	0,06
05048/ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	1,00	852,00	852,00	0,06
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	413,37	826,74	0,05
06411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	13,00	61,09	794,17	0,05
03766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	6,00	130,64	783,84	0,05
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3	1,15	673,07	774,03	0,05
00362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	128,00	6,03	771,84	0,05
01881/ORSE	Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021	m2	3,72	206,66	768,78	0,05
89985/SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	9,00	82,35	741,15	0,05
13031/ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	7,00	104,11	728,77	0,05
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	48,29	13,93	672,68	0,04
12226/ORSE		un	1,00	668,66	668,66	0,04

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00001

Ref : Junho/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.118.435/0001-87	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022					
01988/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5,00	129,62	648,10	0,04
01525/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	27,04	23,28	629,49	0,04
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	623,30	623,30	0,04
02266/ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,60	91,44	603,50	0,04
10448/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"	un	56,00	9,95	557,20	0,04
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	969,40	0,57	552,56	0,04
04545/ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	8,00	63,83	510,64	0,03
01465/ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	5,00	101,70	508,50	0,03
00339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	495,88	495,88	0,03
12807/ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	10,00	48,71	487,10	0,03
00654/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	41,00	11,63	476,83	0,03
104329/SINAPI	Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	7,00	64,49	451,43	0,03
01027/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	36,16	12,22	441,88	0,03
07992/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	5,00	83,98	419,90	0,03
00355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	18,00	22,13	398,34	0,03
01030/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	9,23	42,25	389,97	0,03
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	352,79	352,79	0,02
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	16,00	21,70	347,20	0,02
09973/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	3,00	110,70	332,10	0,02
09004/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00	164,39	328,78	0,02
01031/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	7,27	45,20	328,60	0,02
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	14,00	21,24	297,36	0,02
90373/SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	24,00	12,02	288,48	0,02
02050/ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	9,00	31,14	280,26	0,02
03700/ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar	un	5,00	52,87	264,35	0,02
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	6,72	37,08	249,18	0,02
02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	247,36	247,36	0,02
01630/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	10,00	23,10	231,00	0,02
01585/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	10,00	22,62	226,20	0,02
03404/ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	54,00	4,18	225,72	0,01
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m2	7,28	29,25	212,94	0,01
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	102,00	2,07	211,14	0,01
102513/SINAPI		m2	4,32	47,18	203,82	0,01

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00001

Ref : Junho/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.118.435/0001-87	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021					
01168/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	20,00	9,90	198,00	0,01
03672/ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	5,00	37,05	185,25	0,01
01562/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00	45,94	183,76	0,01
01524/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	10,91	16,60	181,11	0,01
01874/ORSE	Fornecimento de cadeado 50mm	un	4,00	45,00	180,00	0,01
01037/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	19,00	8,84	167,96	0,01
07891/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	167,56	167,56	0,01
12103/ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	2,00	82,76	165,52	0,01
01564/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	3,00	53,82	161,46	0,01
01135/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	18,00	8,69	156,42	0,01
07743/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00	50,83	152,49	0,01
02041/ORSE	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	144,73	144,73	0,01
01600/ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	12,00	12,02	144,24	0,01
01628/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	12,00	11,63	139,56	0,01
01305/ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev.01 - 10/2022	un	9,00	15,49	139,41	0,01
07691/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,20	607,26	121,45	0,01
01595/ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	5,00	22,61	113,05	0,01
104327/SINAPI	Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	7,00	16,07	112,49	0,01
02304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zincada - R2	m2	14,00	8,03	112,42	0,01
03677/ORSE	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	5,00	20,87	104,35	0,01
00652/ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	5,00	20,08	100,40	0,01
01528/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	1,50	66,38	99,57	0,01
01212/ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitário d = 100mm	un	17,00	5,66	96,22	0,01
03290/ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1,00	96,08	96,08	0,01
01551/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	8,00	11,70	93,60	0,01
01672/ORSE	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5,00	15,79	78,95	0,01
08406/ORSE	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	78,88	78,88	0,01
00917/ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	1,00	74,89	74,89	0,00
01583/ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00	23,74	71,22	0,00
01134/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	8,00	8,49	67,92	0,00
00935/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4"	un	4,00	16,01	64,04	0,00
00937/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	2,00	30,71	61,42	0,00
89385/SINAPI	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	9,00	6,74	60,66	0,00
02533/ORSE	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	130,41	0,46	59,99	0,00

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00001

Ref : Junho/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.118.435/0001-87						
01553/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	2,00	26,71	53,42	0,00
03401/ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	7,00	7,51	52,57	0,00
94491/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	51,65	51,65	0,00
86884/SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	9,85	49,25	0,00
00364/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	4,00	11,55	46,20	0,00
00478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	2,00	22,82	45,64	0,00
04279/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	1,00	39,64	39,64	0,00
01488/ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	1,00	39,56	39,56	0,00
01602/ORSE	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00	9,68	38,72	0,00
01042/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2"	un	2,00	17,14	34,28	0,00
01182/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	1,00	32,61	32,61	0,00
01605/ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	4,00	8,12	32,48	0,00
01039/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"	un	2,00	16,02	32,04	0,00
01181/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	un	1,00	29,43	29,43	0,00
00915/ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3/4"	un	1,00	28,92	28,92	0,00
103951/SINAPI	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	13,83	27,66	0,00
03206/ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	un	1,00	26,33	26,33	0,00
03147/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	1,00	25,84	25,84	0,00
11327/ORSE	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00	24,52	24,52	0,00
91922/SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	22,69	22,69	0,00
01150/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	4,00	5,37	21,48	0,00
08417/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	20,17	20,17	0,00
01029/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	1,03	18,83	19,39	0,00
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	18,58	18,58	0,00
08635/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	18,42	18,42	0,00
01138/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	17,63	17,63	0,00
01036/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	2,00	8,70	17,40	0,00
01083/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1,00	17,28	17,28	0,00
103041/SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	17,09	17,09	0,00
01081/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	1,00	14,98	14,98	0,00
89783/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	13,74	13,74	0,00
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3,00	3,80	11,40	0,00
01152/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	11,40	11,40	0,00
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	4,00	1,25	5,00	0,00
01149/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	1,00	4,83	4,83	0,00