



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

FICHA TÉCNICA

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA
SITUADA NO POVOADO PIÇARREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE, NESTE
ESTADO.**

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.106,47 m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação - Rev 09 - 09/2021 **1.042,65 m²**

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico **969,40 m²**

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta **290m²**

VALOR DA OBRA: R\$ 1.865.588,50 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

PRAZO: 240 (duzentos e quarenta) dias

Aracaju, 05 de setembro de 2025.

IRIS MICAELLY OLIVEIRA DE ANDRADE SANTOS
Engenheira Civil CREA/SE 2722177099
DIPLAN/SEDURBI
