



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - DIPLAN

FICHA TÉCNICA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO BOCA DA MATA ARIE | PARQUE RAID - ETAPA 01, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

ÁREA CONSTRUÍDA: 10.709,00 m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico – 3.232,58m²

Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - instalação. af_12/2021 – 1.073,31 m

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 – 1.786,24 m²

VALOR DA OBRA: R\$ 4.489.445,53 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

Aracaju, 26 de maio de 2025.

IRIS MICAELLY OLIVEIRA DE ANDRADE SANTOS
Engenheira Civil CREA/SE 2722177099
DIPLAN/SEDURBI



Documento assinado digitalmente

IRIS MICAELLY OLIVEIRA DE ANDRADE SANTOS

Data: 26/05/2025 08:48:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>