



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - DIPLAN

FICHA TÉCNICA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO POVOADO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE, NESTE ESTADO.

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.196,01 m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto-mureta.....524,40 m²

Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado.....990,08 m²

Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água.....210,508m³

VALOR DA OBRA: R\$ 867.007,43 (oitocentos e sessenta e sete mil, sete reais e quarenta e três centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Aracaju, 15 de agosto de 2025.

IRIS MICAELLY OLIVEIRA DE ANDRADE SANTOS
Engenheira Civil CREA/SE 2722177099
DIPLAN/SEDURBI
