

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

REFORMAR DA PRAÇA OLIMPIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00189

Ref: Agosto/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		REFORMA				1.031.348,38	100,00
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				50.170,29	4,88
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	41.071,83	41.071,83	4,00
01.01.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	8.258,46	8.258,46	0,80
01.01.003		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	840,00	840,00	0,08
01.02		MOBILIZAÇÃO				703,40	0,06
01.02.001	13957/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc k	km	120,00	5,50	660,00	0,06
01.02.002	88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,00	21,70	43,40	0,00
01.03		DESMOBILIZAÇÃO				703,40	0,06
01.03.001	13957/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc k	km	120,00	5,50	660,00	0,06
01.03.002	88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,00	21,70	43,40	0,00
01.04		SERVIÇOS INICIAIS				66.188,74	6,40
01.04.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	379,33	4.551,96	0,44
01.04.002	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	356,21	356,21	0,03
01.04.003	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	7,00	800,00	5.600,00	0,54
01.04.004	10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	7,00	535,21	3.746,47	0,36
01.04.005	11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, cent ral de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, p iso em concreto desempolado	m2	12,00	207,07	2.484,84	0,24
01.04.006	98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	526,00	94,01	49.449,26	4,79
01.05		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.509,38	0,24
01.05.001	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	3.920,91	0,64	2.509,38	0,24
01.06		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				57.324,56	5,56
01.06.001	0021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	645,19	10,46	6.748,69	0,65
01.06.002	.04790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecaniza da com martelete, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	8,46	104,51	884,15	0,09
01.06.003	0122/PROPRIO	Demolição de pedra portuguesa, de forma mecanizada com r etroescavadeira, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	3.004,63	2,16	6.490,00	0,63
01.06.004	97626/SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de form a manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	1,63	577,60	941,49	0,09
01.06.005	.00982/SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão bascula nte 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/ 2020	m3	179,68	9,16	1.645,87	0,16
01.06.006	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	32.611,92	0,84	27.394,01	2,66

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

REFORMAR DA PRAÇA OLIMPIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00189

Ref: Agosto/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.007	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	269,52	30,00	8.085,60	0,78
01.06.008	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.920,91	0,97	3.803,28	0,37
01.06.009	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	23,93	55,64	1.331,47	0,13
01.07		PAVIMENTAÇÃO				446.459,37	43,29
01.07.001	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	637,94	41,42	26.423,47	2,56
01.07.002	94995/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m2	1.119,51	84,04	94.083,62	9,12
01.07.003	4923/ORSE	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	1.119,51	14,01	15.684,34	1,52
01.07.004	92396/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	1.556,76	93,77	145.977,39	14,15
01.07.005	11459/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	683,06	127,24	86.912,55	8,43
01.07.006	4864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	56,56	158,12	8.943,27	0,87
01.07.007	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	56,56	27,29	1.543,52	0,15
01.07.008	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	512,38	130,55	66.891,21	6,49
01.08		PAISSAGISMO				19.517,59	1,88
01.08.001	10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	391,37	35,94	14.065,84	1,36
01.08.002	2397/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	81,00	38,55	3.122,55	0,30
01.08.003	8376/ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherri ma) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	331,94	1.991,64	0,19
01.08.004	8563/ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,80 m	m	6,00	56,26	337,56	0,03
01.09		PINTURAS				7.505,21	0,73
01.09.001	02498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	637,94	1,65	1.052,60	0,10
01.09.002	02492/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	239,34	26,96	6.452,61	0,63
01.10		ACESSIBILIDADE				8.645,60	0,84
01.10.001	12789/ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	8,00	1.080,70	8.645,60	0,84

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

REFORMAR DA PRAÇA OLIMPIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00189

Ref: Agosto/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.11		CONJUNTO PERGOLADO 01				54.998,40	5,33
01.11.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,54	55,64	85,69	0,01
01.11.002	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,84	2.438,15	2.048,05	0,20
01.11.003	9887/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	192,00	115,13	22.104,96	2,14
01.11.004	9887/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	164,00	115,13	18.881,32	1,83
01.11.005	9887/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	22,50	115,13	2.590,43	0,25
01.11.006	2328/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	151,40	16,77	2.538,98	0,25
01.11.007	0161/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm	m2	28,40	72,66	2.063,54	0,20
01.11.008	87879/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 4001. af 10/2022	m2	56,80	4,39	249,35	0,02
01.11.009	4783/ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	56,80	36,50	2.073,20	0,20
01.11.010	2293/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva l atex convencional para exteriores	m2	56,80	41,60	2.362,88	0,23
01.12		CONJUNTO PERGOLADO 02				26.781,05	2,60
01.12.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,32	55,64	73,44	0,01
01.12.002	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,52	2.438,15	1.267,84	0,12
01.12.003	9887/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	57,60	115,13	6.631,49	0,64
01.12.004	9887/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	32,40	115,13	3.730,21	0,36
01.12.005	9887/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	100,80	115,13	11.605,10	1,13
01.12.006	9887/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	18,00	115,13	2.072,34	0,20
01.12.007	2328/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	83,52	16,77	1.400,63	0,14
01.13		BANCO CANTEIRO				55.841,98	5,43
01.13.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	16,36	55,64	910,27	0,09
01.13.002	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	14,34	534,60	7.666,16	0,74

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

REFORMAR DA PRAÇA OLIMPIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00189

Ref: Agosto/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.13.003	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere estruturas e fundações - R1	kg	93,36	12,82	1.196,88	0,12
01.13.004	0141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes truturas e fundações - R1	kg	140,16	11,91	1.669,31	0,16
01.13.005	94965/SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	7,72	515,21	3.977,42	0,39
01.13.006	11656/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	86,16	65,58	5.650,37	0,55
01.13.007	4254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	24,70	200,79	4.959,51	0,48
01.13.008	0161/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, ap arente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm	m2	118,88	72,66	8.637,82	0,84
01.13.009	87879/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 10/2022	m2	205,64	4,39	902,76	0,09
01.13.010	4783/ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	205,64	36,50	7.505,86	0,73
01.13.011	2293/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva l atex convencional para exteriores	m2	205,64	41,60	8.554,62	0,83
01.13.012	4358/ORSE	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	23,88	176,34	4.211,00	0,41
01.14		DIVERSOS				80.417,10	7,80
01.14.001	0123/PROPRIO	BANCO COM ESTRUTURA EM CONCRETO E METAL, ASSENTO E ECOSTO EM RIPAS DE MADEIRA	UN	8,00	1.849,32	14.794,56	1,43
01.14.002	13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICA DO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01 03/2025	un	1,00	8.551,55	8.551,55	0,83
01.14.003		MONUMENTO				7.493,14	0,73
01.14.003.001	0126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,18	591,01	106,38	0,01
01.14.003.002	5057/ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	14,62	505,25	7.386,76	0,72
01.14.004	9367/ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20l cada, com tampa vai e vem	un	9,00	399,66	3.596,94	0,35
01.14.005	0004/PROPRIO	Pórtico personalizado, com perfil galvanizado, tratamento anticorrosivo e pintura PU sapatas para fixação com chapa metálica 1/4, Fita em LED 4000K e perfil de embuntir em 3 lados medindo 2,80 x 1,50 estrutura 10 x 8 cm	un	14,00	2.547,78	35.668,92	3,46
01.14.006	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	3.920,91	2,63	10.311,99	1,00
01.15		ELETRICO				95.141,01	9,23

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

REFORMAR DA PRAÇA OLIMPIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00189

Ref: Agosto/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.15.001	39277/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rígido roscavel, de 2", para eletroduto	un	2,00	12,20	24,40	0,00
01.15.002	93014/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	un	2,00	16,79	33,58	0,00
01.15.003	91880/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	47,00	7,83	368,01	0,04
01.15.004	91879/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	3,00	6,31	18,93	0,00
01.15.005	91933/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	11,20	17,16	192,19	0,02
01.15.006	3798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.109,40	9,71	10.772,27	1,04
01.15.007	12370/ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	0,69	131,19	90,52	0,01
01.15.008	13939/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.80m	un	32,00	317,52	10.160,64	0,99
01.15.009	6410/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	32,00	27,13	868,16	0,08
01.15.010	2798/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	1,00	549,89	549,89	0,05
01.15.011	6411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	1,00	61,04	61,04	0,01
01.15.012	3333/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	34,00	35,46	1.205,64	0,12
01.15.013	93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	6,00	54,07	324,42	0,03
01.15.014	8001/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	3,00	113,79	341,37	0,03
01.15.015	8894/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4,00	65,72	262,88	0,03
01.15.016	7996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	6,00	304,17	1.825,02	0,18
01.15.017	91845/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	114,60	8,17	936,28	0,09
01.15.018	0354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	166,30	17,87	2.971,78	0,29
01.15.019	0357/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	6,00	34,82	208,92	0,02
01.15.020	0353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	33,50	13,97	468,00	0,05
01.15.021	13390/ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	32,00	1.663,81	53.241,92	5,16
01.15.022	12807/ORSE		un	1,00	50,53	50,53	0,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 5		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

REFORMAR DA PRAÇA OLIMPIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00189

Ref: Agosto/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.15.023	13428/ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	298,36	2.386,88	0,23
01.15.024	7446/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	m2	8,00	48,80	390,40	0,04
01.15.025	12230/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17 mm, 10 usos, inclusive escoramento	un	1,00	1.035,52	1.035,52	0,10
01.15.026	0124/PROPRIO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv e disjuntores	un	1,00	1.662,96	1.662,96	0,16
01.15.027	11774/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	un	1,00	989,47	989,47	0,10
01.15.028	0664/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	25,00	5,00	125,00	0,01
01.15.029	4429/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	3,00	162,63	487,89	0,05
01.15.030	3290/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	25,00	123,46	3.086,50	0,30
01.16		FRETE				58.441,30	5,67
01.16.001		Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor				45.317,81	4,39
01.16.001.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	53.949,77	0,84	45.317,81	4,39
01.16.002		Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor				4.863,98	0,47
01.16.002.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	5.790,45	0,84	4.863,98	0,47
01.16.003		Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor				7.700,91	0,75
01.16.003.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	9.167,75	0,84	7.700,91	0,75
01.16.004		Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor				101,61	0,01
01.16.004.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	120,96	0,84	101,61	0,01
01.16.005		Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor				84,67	0,01
01.16.005.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	100,80	0,84	84,67	0,01
01.16.006		Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao				3,39	0,00
01.16.006.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4,03	0,84	3,39	0,00
01.16.007		Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor				368,93	0,04
01.16.007.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	439,20	0,84	368,93	0,04

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

REFORMAR DA PRAÇA OLIMPIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00189

Ref: Agosto/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
Importa o presente orçamento em :			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				1.031.348,38
(um milhão, trinta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos)							