



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FL
RUA GRACCHO CARDOSO, 92 CENTRO ILHA
DAS FLORES-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

Cod. Empreendimento: 00068
Ref : Setembro/2024-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00007/PMIF	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão (40% do volume de pedras novas e 60% de pedras reaproveitadas), de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 5 m, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual a 6 m	m3	1.113,00	850,68	946.806,84	59,63
09888/ORSE	Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m	m2	424,00	279,67	118.580,08	7,47
94310/SINAPI	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	1.620,00	62,59	101.395,80	6,39
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	36.932,89	2,31	85.314,98	5,37
100982/SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	5.741,02	8,49	48.741,26	3,07
101592/SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020	m2	777,00	47,08	36.581,16	2,30
09154/ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistência a tração=21 kN/m	m2	1.197,80	29,25	35.035,65	2,21
00053/ORSE	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	356,80	87,09	31.073,71	1,96
93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	23.729,16	0,89	21.118,95	1,33
11447/ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	1.620,00	12,57	20.363,40	1,28
00006/PMIF	Demolição mecanizada de muro de gabião com enchimento com pedra de mão e gaiola e m aço, utilizando escavadeira hidráulica	m3	1.060,00	13,47	14.278,20	0,90
102318/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	1.620,00	6,74	10.918,80	0,69
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa, inclusive transporte	un	1,00	9.630,16	9.630,16	0,61
11723/ORSE	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	607,50	15,28	9.282,60	0,58
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (Licença Ambiental 1,20x0,90m)	m2	13,08	375,90	4.916,77	0,31
13169/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	270,00	12,00	3.240,00	0,20
104790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	26,16	104,68	2.738,43	0,17
12640/ORSE	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 3 vezes	m2	127,20	19,03	2.420,62	0,15
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	67,05	30,00	2.011,50	0,13
91386/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive e caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	chp	6,00	249,37	1.496,22	0,09
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	64,00	20,43	1.307,52	0,08
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	14,13	29,71	419,80	0,03