



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN

FICHA TÉCNICA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA RODOVIA SE-230, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

ÁREA CONSTRUÍDA: 11.924,00 m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa..... 937,92 m³.

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, e stampado, colorido, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm..... 4.786,64 m².

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)..... 215,53 m³.

Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3..... 9.411,00 m

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

Aracaju, 15 de dezembro de 2025.

FERNANDA FEITOSA MELO
Engenheira Civil
SPE/SEDURBI