

rptRelacaoServicoEmpreendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356		MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE		Cod. Empreendimento: 00052	
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :				Ref : Setembro/2025-1	
13.112.511/0001-47				Moeda : R\$	
CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO	
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(5)					
04526/ORSE	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	651,97	809,94	
04650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, p adirão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	627,64	779,72	
02554/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão dnit, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1.643,60	2.041,84	
04648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	620,55	770,91	
OBRAS CIVIS/Coberturas/Estrutura Metálica(2)					
03846/ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	cm	0,91	1,13	
00227/ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	55,61	69,08	
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(3)					
00202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	56,39	70,05	
00199/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ tela fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	53,56	66,54	
00211/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	1.846,14	2.293,46	
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(1)					
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	41,21	51,20	
OBRAS CIVIS/Conversão Infraestrutura(24)					
06409/ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim . int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	493,85	613,51	
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	575,92	715,47	
11568/ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm²	un	472,57	587,07	
03290/ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	123,49	153,41	
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,92	8,60	
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	130,54	162,17	
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.447,77	3.040,86	
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.423,71	3.010,97	
03177/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	118,13	146,75	
10889/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	46,16	57,34	
03330/ORSE	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	12,46	15,48	
03436/ORSE	Junta de dilatação com barra de transferência Ø = 16mm a cada 30 cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 10,1 até 12,5cm	m	139,90	173,80	
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	600,77	746,34	
03266/ORSE	Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m	m	18,54	23,03	
06083/ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	236,57	293,89	
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4,38	5,44	
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	291,04	361,56	
12235/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	439,24	545,67	
03317/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	36,37	45,18	
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	39,90	49,57	
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	40,09	49,80	
04647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	561,84	697,97	
06411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	61,06	75,85	
06465/ORSE	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	0,52	0,65	
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(2)					
12045/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	217,47	270,16	
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 2	rptRelacaoServicoEmpreendimento		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356		MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE		Cod. Empreendimento: 00052	
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :				Ref : Setembro/2025-1	
13.112.511/0001-47				Moeda : R\$	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO	
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(2)					
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM F	un	8.545,40	10.615,95	
	ORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025				
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(2)					
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	30,00	37,27	
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,52	3,13	
OBRAS CIVIS/Diversos/Muros(1)					
11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	992,83	1.233,39	
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(6)					
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	228,20	283,49	
10042/ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabili	m2	61,90	76,90	
	dade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, ty				
	pe, areia tratada, borracha e mão de obra especializada				
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	35,95	44,66	
07657/ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	16,26	20,20	
13806/ORSE	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m	un	227,96	283,19	
	, fornecimento e plantio				
10746/ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	1.598,81	1.986,20	
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(13)					
02406/ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou sim	un	2.830,00	3.515,71	
	ilar				
02411/ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundid	un	1.100,00	1.366,53	
	o e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura				
13084/ORSE	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Intelig	un	750,00	931,73	
	entes ou similar - fornecimento e montagem				
09158/ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo	un	9.431,77	11.717,09	
	de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado				
09159/ORSE	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro gal	un	5.087,32	6.319,98	
	vanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas				
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galv	un	3.898,13	4.842,65	
	anizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipa				
	rk ou similar				
09143/ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	2.660,54	3.305,19	
13194/ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	2.489,02	3.092,11	
09168/ORSE	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2	Un	2.078,13	2.581,66	
	", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar				
09169/ORSE	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro gal	Un	858,13	1.066,05	
	v. ø=1 1/2", Sergipark ou similar				
09170/ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro ga	Un	1.078,13	1.339,36	
	lvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou si				
	milar				
09148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvan	un	4.246,17	5.275,02	
	izado - Rev 01				
13195/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvan	un	2.833,23	3.519,72	
	izado				
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(4)					
00165/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamas	m2	147,80	183,61	
	sa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm				
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamass	m2	52,52	65,25	
	a t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09				
00160/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argama	m2	72,19	89,68	
	ssa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.0				
	6				
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela)	m2	119,81	148,84	
	, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junt				
	a de 2,0cm - R1				
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(4)					
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem	kg	12,82	15,93	
	e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fund				
	ações - R1				
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e	kg	11,91	14,80	
	colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç				
	ões - R1				
11475/ORSE	Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para	un	1,06	1,32	
	Telas Soldadas				
03637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q	m2	22,98	28,55	
	-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m,				
	Telcon ou similar				
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Armado(1)					
09787/ORSE	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	m3	2.447,77	3.040,86	
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(8)					
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem la	m3	521,26	647,56	
	nçamento e adensamento				
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensa	m3	599,76	745,08	
	do				
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lan	m3	547,86	680,61	
	çamento e adensamento				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 3		rptRelacaoServicoEmpreendimento	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :		CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 00052 Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$	
13.112.511/0001-47	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(8)					
00127/ORSE		Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	575,70	715,19
11484/ORSE		Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	555,17	689,69
07692/ORSE		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	51,87	64,44
00128/ORSE		Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	51,87	64,44
11477/ORSE		Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	31,34	38,93
OBRAS CIVIS/Estruturas/Escoramento em Edificações(1)					
00134/ORSE		Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m3	7.104,08	8.825,40
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(1)					
00145/ORSE		Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	113,93	141,54
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(3)					
10045/ORSE		Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos	m2	37,76	46,91
00115/ORSE		Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	133,79	166,21
00116/ORSE		Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	82,33	102,28
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(5)					
00091/ORSE		Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	537,25	667,43
00095/ORSE		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	573,16	712,04
00096/ORSE		Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	556,53	691,38
11480/ORSE		Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	536,00	665,87
00098/ORSE		Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	589,08	731,81
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(5)					
00077/ORSE		Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	175,61	218,16
11449/ORSE		Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	10,65	13,23
00078/ORSE		Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal, sem fornecimento de material	m3	8,97	11,14
00076/ORSE		Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	18,54	23,03
00072/ORSE		Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	37,07	46,05
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(2)					
00080/ORSE		Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	113,43	140,91
00085/ORSE		Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	96,24	119,56
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(1)					
00338/ORSE		Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	483,34	600,45
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(5)					
07996/ORSE		Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	304,17	377,87
07992/ORSE		Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	84,82	105,37
11564/ORSE		Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	72,14	89,62
10316/ORSE		Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	58,57	72,76
10315/ORSE		Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	21,06	26,16
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos(2)					
00353/ORSE		Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	14,12	17,54
00354/ORSE		Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	18,10	22,49
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos(1)					
00428/ORSE		Arruela de pressão 3/8" - Rev 02	un	0,71	0,88
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(3)					
13388/ORSE		Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.016,47	1.262,76
13389/ORSE		Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.441,36	1.790,60
13426/ORSE			un	213,36	265,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356		MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE		Cod. Empreendimento: 00052	
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :				Ref : Setembro/2025-1	
13.112.511/0001-47				Moeda : R\$	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO	
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(3)					
	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3m m, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.				
00668/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv / 70°	m	16,94	21,04	
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	1,25	1,55	
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3,80	4,72	
04015/ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	12,60	15,65	
00641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível s anfonado aparente Ø 3/4"	un	246,20	305,85	
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Telefone(1)					
00681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	6,20	7,70	
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(3)					
03249/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	500,99	622,38	
07269/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	1.660,56	2.062,91	
00799/ORSE	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	455,29	565,61	
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Subestação Transformadora em Poste(1)					
04179/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	8,30	10,31	
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)					
00773/ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	21,44	26,63	
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(2)					
01455/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	52,48	65,20	
01456/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	54,19	67,32	
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(4)					
00889/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580	m	91,78	114,02	
08435/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580	m	137,44	170,74	
00885/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	m	37,04	46,01	
00892/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580	m	188,77	234,51	
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(6)					
01257/ORSE	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1"	un	18,90	23,48	
01256/ORSE	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	16,08	19,98	
01304/ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	un	9,76	12,12	
01303/ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	7,34	9,12	
01216/ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	18,14	22,54	
01220/ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	m	22,15	27,52	
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(1)					
01199/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25 mm	un	59,72	74,19	
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)					
01726/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1.501,92	1.865,84	
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(3)					
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	109,72	136,31	
01530/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	24,12	29,96	
01532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	38,60	47,95	
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(3)					
02050/ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	34,41	42,75	
02146/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conjunto de fixação ou similares - Rev 03	un	273,72	340,04	
02085/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	444,69	552,44	
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(3)					
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	17,12	21,27	
12785/ORSE	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	18,45	22,92	
02242/ORSE		m2	56,25	69,88	
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 5		rptRelacaoServicoEmpreendimento	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :		CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 00052 Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$	
13.112.511/0001-47	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(3)					
		Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto			
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(8)					
02181/ORSE		Fornecimento e assentamento de juntas plásticas para pisos 27 x 3mm	m	8,46	10,51
02169/ORSE		Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	701,69	871,71
12827/ORSE		Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	130,13	161,66
02171/ORSE		Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m2	54,49	67,69
11702/ORSE		Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	50,39	62,60
09445/ORSE		Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	82,38	102,34
08411/ORSE		Polimento de piso cimentado - R1	m2	28,00	34,78
12436/ORSE		Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	484,39	601,76
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(6)					
02305/ORSE		Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	9,74	12,10
02306/ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	21,85	27,14
02308/ORSE		Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	21,37	26,55
02311/ORSE		Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	30,16	37,47
02304/ORSE		Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	8,34	10,36
02310/ORSE		Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	31,08	38,61
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(7)					
02279/ORSE		Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	15,88	19,73
08624/ORSE		Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	21,68	26,93
02288/ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	19,40	24,10
02287/ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	17,35	21,55
02292/ORSE		Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	47,68	59,23
02295/ORSE		Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	49,73	61,78
02282/ORSE		Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	8,61	10,70
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(4)					
03724/ORSE		Demarcação de pavimentos por pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	11,64	14,46
02322/ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar)	m2	14,65	18,20
02323/ORSE		Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	9,26	11,50
13504/ORSE		Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epóxi a base de resina, 02 demãos, cores fabricadas, conforme projeto	m2	279,81	347,61
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(2)					
02341/ORSE		Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	59,23	73,58
10735/ORSE		Mix color stone	m2	19,55	24,29
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(14)					
10555/ORSE		Encargos Complementares - Armador	h	3,78	4,70
10579/ORSE		Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,96	4,92
10551/ORSE		Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	4,84
10552/ORSE		Encargos Complementares - Eletricista	h	3,81	4,73
10554/ORSE		Encargos Complementares - Encanador	h	3,90	4,84
10601/ORSE		Encargos Complementares - Impermeabilizador	h	3,86	4,80
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 6 rptRelacaoServicoEmpreendimento		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356		MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE		Cod. Empreendimento: 00052	
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :				Ref : Setembro/2025-1	
13.112.511/0001-47				Moeda : R\$	
CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO	
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(14)					
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,96	4,92	
10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	4,69	5,83	
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	4,80	
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,03	5,01	
10594/ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,78	4,70	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,92	
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,69	5,83	
10679/ORSE	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm	un	65,00	80,75	
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(4)					
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	534,90	664,51	
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit o u similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45 x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	m3	711,50	883,90	
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e t ransporte	m3	416,18	517,02	
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	37,19	46,20	
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1)					
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/defic ientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa indust rializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	158,35	196,72	
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(2)					
01969/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamass a impermeabilização esp=2cm	m2	114,38	142,09	
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	5,52	6,86	
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos em Laminados(1)					
05057/ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutu ra metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	505,25	627,67	
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(1)					
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação di âm 1/2" a 1"	m	5,23	6,50	
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(8)					
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,54	23,03	
09182/ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	442,70	549,97	
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	10,46	12,99	
00015/ORSE	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	5,04	6,26	
00020/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de c oncreto c/ reaproveitamento	m2	11,09	13,78	
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	12,57	15,62	
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Re v 01	m2	27,26	33,87	
04268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavade ira	un	106,84	132,73	
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Locação de Edificações(1)					
04176/ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclus ive execução de gabarito de madeira	m2	6,70	8,32	
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(14)					
00063/ORSE	Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra	un	280,10	347,97	
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de a rmação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	206,14	256,09	
00061/ORSE	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	un	18.333,95	22.776,27	
10184/ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidad e 20 operários com materiais novos	un	19.104,51	23.733,53	
00054/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com mater iais novos	un	22.150,96	27.518,14	
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	254,67	316,38	
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1.751,13	2.175,43	
04654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	800,00	993,84	
00065/ORSE	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra	un	531,41	660,17	
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/20 22	m2	379,28	471,18	
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclus ive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	357,10	443,63	
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 7	rptRelacaoServicoEmpreendimento		

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO		Cod. Empreendimento: 00052
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356		MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE		Ref : Setembro/2025-1
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :		Moeda : R\$		
13.112.511/0001-47				
CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(14)				
00064/ORSE	Tamborete em madeira para refeitório de obra	un	123,11	152,94
04554/ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	28,29	35,14
07179/ORSE	Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	173,62	215,69
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(2)				
09937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação ras teira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1,97	2,45
00004/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km	m2	5,92	7,35
SINAPI(199)				
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	21,98	27,31
88243/SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	21,84	27,13
87296/SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3	568,33	706,04
87301/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	621,90	772,59
92919/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	12,82	15,93
92921/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	10,63	13,21
92916/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	16,02	19,90
101538/SINAPI	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	41,74	51,85
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	27,57	34,25
94327/SINAPI	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	93,26	115,86
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	22,39	27,82
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	0,44	0,55
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	chp	2,00	2,48
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d epreciação. af_05/2023	h	0,36	0,45
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af_05/2023	h	0,08	0,10
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	0,39	0,48
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	1,17	1,45
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	1,82	2,26
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	chp	5,79	7,19
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - d epreciação. af_05/2023	h	1,48	1,84
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - j uros. af_05/2023	h	0,34	0,42
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	1,62	2,01
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	2,35	2,92
101636/SINAPI	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação. af_02/2025.ps	un	138,51	172,07
92984/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	30,02	37,29
91929/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	7,59	9,43
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 8	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

 CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO
 MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (199)				
98111/SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	45,51	56,54
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	27,57	34,25
91386/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	chp	261,88	325,33
91380/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014	h	27,35	33,98
91382/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014	h	4,36	5,42
91381/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014	h	10,81	13,43
91383/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014	h	50,08	62,21
91384/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014	h	136,51	169,59
05903/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	chi	77,16	95,86
05901/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	chp	314,63	390,86
91396/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014	h	29,43	36,56
91398/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. af_06/2014	h	4,59	5,70
91397/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014	h	11,38	14,14
05763/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. af_06/2014	h	52,23	64,89
53831/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/2014	h	185,24	230,12
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	27,35	33,98
91534/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	31,95	39,69
91533/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	39,93	49,60
91529/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	h	0,92	1,14
91530/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	h	0,24	0,30
91531/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	h	1,15	1,43
91532/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	6,83	8,48
102486/SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	m3	709,08	880,89
94964/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	506,14	628,78
94966/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	543,70	675,44
87620/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, a derido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021	m2	32,87	40,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :		CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 00052 Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$	
13.112.511/0001-47	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
	SINAPI (199)				
	91285/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	chi	0,49	0,61
	91283/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	10,62	13,19
	91279/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015	h	0,40	0,50
	91280/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015	h	0,09	0,11
	91281/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015	h	0,51	0,63
	91282/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015	h	9,62	11,95
	92803/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	9,74	12,10
	92804/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	8,35	10,37
	92801/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	10,60	13,17
	95308/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
	95313/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
	95314/SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
	95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,55	0,68
	95328/SINAPI	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
	95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
	95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,76	0,94
	95401/SINAPI	Curso de capacitação para encarregado geral (encargos complementares) - horista	h	0,73	0,91
	95338/SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
	95346/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
	95347/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
	95351/SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista	h	0,44	0,55
	95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20
	95357/SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	h	0,29	0,36
	95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
	95363/SINAPI	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,41
	95364/SINAPI	Curso de capacitação para operador de pá carregadeira (encargos complementares) - horista	h	0,19	0,24
	95365/SINAPI	Curso de capacitação para operador de pavimentadora (encargos complementares) - horista	h	0,19	0,24
	95366/SINAPI	Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20
	95367/SINAPI	Curso de capacitação para operador de usina de asfalto, de solos ou de concreto (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,41
	95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
	95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
	95376/SINAPI	Curso de capacitação para rasteleiro (encargos complementares) - horista	h	0,10	0,12
	95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
	95386/SINAPI	Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
	88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	28,13	34,95
	90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	38,30	47,58
	05632/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014	chi	92,50	114,91
	05631/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	chp	214,43	266,39
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 10	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

rptRelacaoServicoEmpreendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

 CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO
 MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(199)				
05679/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	chi	64,90	80,63
05678/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	chp	146,64	182,17
88857/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - deprecição. af_06/2014	h	26,09	32,41
88858/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014	h	6,89	8,56
05664/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014	h	32,61	40,51
53786/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014	h	49,13	61,03
96464/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chi diurno. af_06/2017	chi	93,61	116,29
96463/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. af_06/2017	chp	221,61	275,31
96460/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - deprecição. af_06/2017	h	53,18	66,07
96459/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - juros. af_06/2017	h	14,26	17,72
96458/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - manutenção. af_06/2017	h	66,55	82,68
96457/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - materiais na operação. af_06/2017	h	61,45	76,34
05685/SINAPI	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_06/2014	chi	66,82	83,01
05684/SINAPI	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014	chp	161,93	201,17
89210/SINAPI	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - deprecição. af_06/2014	h	32,05	39,82
89211/SINAPI	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - juros. af_06/2014	h	8,60	10,68
05674/SINAPI	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - manutenção. af_06/2014	h	40,11	49,83
53788/SINAPI	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - materiais na operação. af_06/2014	h	55,00	68,33
95632/SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - chi diurno. af_11/2016	chi	86,98	108,06
95631/SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - chp diurno. af_11/2016	chp	232,92	289,36
95627/SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - deprecição. af_11/2016	h	47,95	59,57
95628/SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - juros. af_11/2016	h	12,86	15,98
95629/SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - manutenção. af_11/2016	h	60,01	74,55
95630/SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - materiais na operação. af_11/2016	h	85,93	106,75
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,70	26,96
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 13	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

