



Proposta 160/2025 R00

**TERRITORIUM - ASSESSORIA EM
PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
LTDA**

Obra: Pórtico 01 – N^a Sr^a das Dores

A

Sr. Henrique

TERRITORIUM - ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 35.586.466/0001-03

Obra: Pórtico 01 – Nº Srª das Dores

Endereço da obra: RODOVIA SE 230, NOSSA SENHORA DAS DORES

29 de Setembro de 2025

Prezados senhores,

Em atendimento a vossa consulta, apresentamos nossa proposta para execução dos itens descritos com base nas informações fornecidas pelo cliente.

1. Descrição do escopo

Conforme descrição nos itens da planilha (Item 4.) desta proposta.

2. Condições para execução

1. Do CONTRATANTE

a. Documentação e Informações Técnicas:

- Fornecer projeto executivo atualizado por e-mail, projeto físico em campo e relatório geotécnico (sondagens).
- Garantir a liberação de licenças, alvarás e documentos junto aos órgãos competentes.
- Informar a cota atual do terreno em campo compatibilizada aos relatórios de sondagens.

b. Preparação do Terreno:

- Garantir que o terreno esteja plano, limpo e com capacidade de suporte mínima de 1,5 kgf/cm².
- Realizar a locação topográfica das EHC previamente à mobilização da Perfuratriz e fornecer levantamento planialtimétrico.

c. Infraestrutura e Insumos:

- Disponibilizar energia elétrica trifásica 220V (10 KVA).
- Água potável (3.000 litros/dia).
- Realizar ligação da energia até o ponto de apoio (Reboque RM).
- Fornecer cimento para lubrificação da tubulação de concreto (três sacos/dia).
- Realizar a remoção e destinação do material escavado pela Perfuratriz (terra e bota-fora).
- Fornecer e aplicar espaçadores nas armaduras previamente à perfuração.
- Garantir a entrega das armaduras montadas com os espaçadores devidamente aplicados em tempo hábil e posicionadas ao lado das estacas a serem perfuradas.

d. Apoio e Mão de Obra:

- Fornecer retroescavadeira para apoio, exclusivo, desde a mobilização da Perfuratriz, durante a execução para limpeza ao redor da estaca perfurada e desmobilização.
- Alocar dois serventes para manuseio dos mangotes de concretagem e remoção de solo do trado.
- Disponibilizar um responsável técnico em tempo integral para acompanhamento dos serviços como conferência do prumo no centro da Estaca Hélice Contínua (EHC), sequência executiva e liberação dos demais serviços;

2. Do CONTRATADO

a. Equipamentos:

- Fornecer e operar Perfuratriz Hidráulica da marca CZM modelo EM 800/24 com torque superior a 18.000 kgf.m, força máxima de extração 75.200 Kgf e profundidade de até 24,0 metros que possui capacidade média de produção 300* metros/dia;

b. Execução:

- Realizar a perfuração conforme especificações técnicas do projeto e normas vigentes (NBR 6122:2019)

c. Equipe e Relatórios:

- Disponibilizar equipe treinada e regularizada de acordo com as normas do MTE.
- Criar relatórios diários de produção e de ocorrências.
- Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) somente da execução das EHC e caso contratado PCE e PIT.

3. Condições Gerais

1. Do CONTRATANTE

a. Integridade e segurança:

- Garantir a integridade e segurança dos equipamentos no canteiro de obra, incluindo vigilância, tanto no período de operação quanto fora dele (após o horário de trabalho, finais de semana e feriados).
- Assumir integral responsabilidade por danos, extravios e/ou roubos de equipamentos e materiais no canteiro de obra.

b. Condições geológicas e geotécnicas:

- Ocorrências ou particularidades de natureza geológica e/ou geotécnica que não tenham sido detectadas no relatório de sondagem serão de inteira responsabilidade do contratante.

RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME

CNPJ: 07.908.836/0001-38

CREA: 3202

End.: AV. SIMEÃO SOBRAL, 507 – BAIRRO INDUSTRIAL – ARACAJU/SE CEP: 49.065-770

Tel.: (79) 32155118

E-mail: rm.rmconstrucoes@uol.com.br

IM: 073.126-2

IE: 27.131.112-6

CNAE: 41.20-4-00

- c. Infraestrutura para Funcionários:
- Disponibilizar vestiário, banheiro, refeitório e acessos aos funcionários do contratado em conformidade com as regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
 - Fornecer alimentação e alojamento para os funcionários e técnicos do contratado.
 - Fornecer água potável e energia elétrica trifásica de 220V para os funcionários do contratado.
- d. Insumos:
- Disponibilizar combustível e lubrificantes necessários para suprir os equipamentos do contratado.
- e. Interrupção:
- Em caso de interrupção das atividades da Perfuratriz, será cobrada a Hora Improdutiva (HI). Os motivos que podem impactar na produtividade incluem: Atrasos na liberação da locação das EHC, na liberação da cota da EHC, no fornecimento do concreto para as EHC, na entrega das armaduras prontas com os espaçadores devidamente aplicados ao lado das EHC a serem perfuradas, no fornecimento de água potável e/ou energia elétrica 220V trifásica e indisponibilidade da retroescavadeira necessária para apoiar a execução das EHC.
- f. Outros itens:
- As sobras de concreto são de propriedade do contratante, sendo de sua total responsabilidade o reaproveitamento, destinação e consumo.

2. Do CONTRATADO

- a. Documentação:
- Disponibilizar toda a documentação necessária dos funcionários e equipamentos, em conformidade com as normas vigentes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
- b. Equipamentos de Proteção Individual (EPI):
- Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e em perfeito estado para toda a equipe envolvida nas atividades.

4. Condições de valores

1.0 ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA (EHC)					
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VL UNIT	TOTAL
1.1	1,0	diária	Perfuração de Estacas Hélice Contínua Monitorada ϕ 300 mm (EHC)	12.000,00	R\$ 12.000,00
1.2	1,0	vb	Mobilização e desmobilização (Perfuratriz e equipamentos)	23.000,00	R\$ 23.000,00
1.3	0,0	hora	Hora improdutiva (Perfuratriz)	1.500,00	R\$ -
SUBTOTAL 1.0					R\$ 35.000,00

5. Condições de pagamento

- a. Prazos de pagamento:
- 1º Pagamento: 50% (cinquenta por cento) do valor total- assinatura do contrato.
 - 2º Pagamento: 25% (vinte e cinco por cento) do valor total- na chegada do equipamento.
 - 3º Pagamento: 25% (vinte e cinco por cento) do valor total- no último dia de perfuração.
- b. Forma de pagamento:
- Os pagamentos poderão ser efetuados por meio da chave PIX ou através de boletos bancários.

6. Condições comerciais

- a. Os valores apresentados foram calculados com base nos dados do projeto fornecido pelo cliente PSE_DOR-EST-02-P1-DET.
- b. Os equipamentos (Perfuratriz) valor unitário por diária de 8 horas de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h, em regime normal da obra que deverá ser multiplicado pelo número de dias efetivamente utilizados.
- c. O prazo de início das atividades e a disponibilidade dos equipamentos serão definidos posteriormente.
- d. O início do serviço está condicionado à formalização do contrato com assinatura das partes e pagamento prévio do valor de sinal, como documento integrante esta proposta, antes das mobilizações.
- e. O prazo estimado para a perfuração das EHC é de 1* dia útil contados a partir da Perfuratriz pronta no centro da EHC a ser perfurada, considerando condições favoráveis de tempo, tipo de solo, distância mínima de execução, conformidade com a NBR 6122:2019. Tal prazo pode ser reduzido caso a contratante forneça as condições ideais descritas no item 3.1.e., caso essas condições não sejam atendidas e ocorram atrasos ou interrupções nas atividades, será aplicada a cobrança de Hora Improdutiva (HI).
- f. Caso ocorram acréscimos nos quantitativos e/ou Horas Improdutivas (HI) após a assinatura do contrato, será necessário um aditivo contratual, com base nos valores unitários acordados.
- g. Faturamento pela RM na proporção a seguir:
- 15%: Correspondente à mão de obra, faturado por RM Construções e Projetos Ltda. (CNPJ: 07.908.836/0001-38) via Nota Fiscal de Serviço (NFs-e).
 - 85%: Correspondente à locação de equipamentos, faturado por RM Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ: 23.092.485/0001-96) via Nota Fatura de Locação (NFL).

RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME

CNPJ: 07.908.836/0001-38

CREA: 3202

End.: AV. SIMEÃO SOBRAL, 507 – BAIRRO INDUSTRIAL – ARACAJU/SE CEP: 49.065-770

Tel.: (79) 32155118

E-mail: rm.rmconstrucoes@uol.com.br

IM: 073.126-2

IE: 27.131.112-6

CNAE: 41.20-4-00

- i. Isento de retenção técnica e contratual, conforme o inciso VI do artigo 30 da lei 8.212 / 91, em conformidade com o inciso II do parágrafo 3º do artigo 220 do Decreto 3.048 /99 e finalmente, atualizada pela Instrução Normativa do INSS IN nº 69 / artigo 40 / item "I" / letra "O" de 10/ Maio/2002, publicado no DOU de 15/Maio/2002, não se aplicam às disposições de retenção de 11% para os serviços geotécnicos e de fundações, tais como, obras de contenção e tirantes, estacas, paredes diafragma, injeções, etc.

7. Considerações finais

- a. O horário de trabalho será de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h, em regime normal da obra. Horas extras serão cobradas à razão de R\$ 200,00/h por funcionário da contratada, sendo formalizado por meio de aditivo a esta proposta/contrato.
- b. Validade da Proposta:
- A presente proposta tem validade de 10 (dez) dias a partir da data de emissão.

Desde já, agradecemos pela confiança e colocamo-nos à disposição para vossa apreciação.



Raimundo Menezes
Diretor



Eng. Civil Moacir Cordeiro
CONFEA 180129840-8



Eng. Civil Rafaela Menezes
CREA/SE: 2719392464

de acordo

Aracaju, 10 de OUTUBRO de 2025.

A TERRITORIUM – ASSESORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA

OBJETO: Execução de Estaca Tipo Hélice Contínua Monitorada

Pórtico Nossa Senhora das Dores

Município de Nossa Senhora das Dores-SE

ATT: Henrique Souza

Email:

Tel: (79) 9 9939-0456

Prezado,

Em atenção à solicitação de V.Sa, segue nossa proposta para Execução dos Serviços de Fundação em Estaca Hélice da obra em referência, de acordo com as condições estabelecidas a seguir.

1-SERVIÇOS

De acordo com Projeto de Fundação fornecido, o serviço consiste na Execução de 60 m de estaca com Helice Continua Monitorada em conformidade com a NBR- 6122/19, sendo:

- Fundação Edificação
- Estacas - 300mm de Diâmetro com comprimento de até 10m - 6 estacas – 60m;

Os comprimentos acima tem como referencia o terreno entregue nivelado na cota de projeto.

Para a execução da perfuração com $N_{spt} > 40$, (com utilização de ponteira de widia), não será garantido se atingir a profundidade estimada em projeto.

2-RESPONSABILIDADES DA FM

- Fornecer mão de obra qualificada;
- Encargos sociais e trabalhista da mão de obra;
- Alimentação e transporte da mão de obra;
- Fornecer, transportar e operar equipamento necessário (Modelo EM-400) para



Telefone
(79) 99807-0707
(79) 99949-2929



E-mail
fm.fundacoes@yahoo.com
engenharia_fm.fundacoes@yahoo.com



Endereço
BR 235-Km 11, s/n. Jardim Santa
Quadra 59, Sala 04 - Zona Rural
CEP 49160-000 - N. S. do Socorro/SE

confeção das estacas conforme projeto;

- Colocação da armadura montada na estaca escavada com auxílio da contratante;
- Supervisão e acompanhamento técnico dos serviços executados;
- Ensaio de Prova de carga, caso contratado;
- Impostos;
- ART dos serviços junto ao CREA dos serviços executados.

3-RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- Fornecimento de Planta de Estaqueamento e Sondagens da obra;
- Licenças;
- Representante apto para sanar as dúvidas;
- Terreno nivelado, manutenção do acesso;
- Limpeza da área de trabalho de forma a permitir movimentação e execução do serviço de estaqueamento.
- Terreno plano e seco, com vias de acesso desimpedidas, transitáveis e segura. Resistência do terreno de forma a permitir a movimentação dos veículos sob esteiras;
- Fornecimento de retroescavadeira para limpeza e remoção imediata para fora das áreas de trabalho do material proveniente da escavação das estacas;
- Remoção de quaisquer obstáculos subterrâneos;
- Fornecimento de iluminação;
- Fornecimento de energia elétrica e água;
- Fornecimento de óleo diesel sem desconto em medição;
- Fornecimento de vigilância durante todo o tempo que a máquina estiver na obra (24h);
- Fornecer refeitório, banheiro, almoxarifado e vestiário para uso;
- Disponibilizar instalações de escritório para equipe técnica;
- Locação das estacas e conferência durante todo o trabalho (antes, durante e após confecção das estacas);
- Execução de tapumes, proteções e escoramentos das edificações vizinhas, quando necessário;
- Fornecimento das armações das estacas nos locais de utilização;



Telefone
(79) 99807-0707
(79) 99949-2929



E-mail
fm.fundacoes@yahoo.com
engenharia_fm.fundacoes@yahoo.com



Endereço
BR 235-Km 11, s/n. Jardim Santa
Quadra 59, Sala 04 - Zona Rural
CEP 49160-000 - N. S. do Socorro/SE

- Disponibilizar 02(dois) ajudantes para auxiliar na colocação da ferragem das estacas;
- Preparo da cabeça das estacas;
- Escavação das estacas do bloco da prova de carga;
- Isolamento e sinalização da área de trabalho;
- Fornecimento de novas sondagens, caso apareçam dúvidas quanto as características do solo;
- Fornecimento, recebimento e controle de concreto e bomba de forma a não atrapalhar o andamento dos serviços;
- Controle Tecnológico do concreto;
- Após a colocação da armadura por parte da mão de obra da FM, a fixação é de responsabilidade da Contratante;
- Fornecimento de 02 a 03 sacos de cimento diariamente para lubrificação do Sistema;
- Fornecimento de Atestado Técnico após término dos serviços.

4-PREÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
Taxa de Mobiização de equipamento e pessoal	Vb	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Taxa de Desmobiização de equipamento e pessoal	Vb	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Diária de Equipamento	diária	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
				R\$ 45.000,00

Em caso de aumento no quantitativo, o valor final do serviço deve ser ajustado com base nos preços unitários.

5-PREÇOS SERVIÇOS ADICIONAIS (caso contratados)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	PREÇO UNIT.
Concreto 35mpa (estaca)	m³	R\$ 700,00
Bomba (mínimo de 30m³/dia)	Diaria	R\$ 1.500,00
Volume minimo sem cobrança de taxa de balão vazio – 6m³		

Em caso de aumento ou redução no quantitativo, o valor final do serviço deve ser ajustado com base nos preços unitários.



Telefone
(79) 99807-0707
(79) 99949-2929



E-mail
fm.fundacoes@yahoo.com
engenharia_fm.fundacoes@yahoo.com



Endereço
BR 235-Km 11, s/n. Jardim Santa
Quadra 59, Sala 04 - Zona Rural
CEP 49160-000 - N. S. do Socorro/SE

6-FORMA DE PAGAMENTO

- 100% da Mobilização antecedendo a Mobilização do equipamentos
- Restante mediante medição final com prazo de 10 (dez) dias para pagamento.

7-PRAZO DE MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO

Prazo de Mobilização a combinar;

Prazo de Execução – 2 dias de trabalho.

8-CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

- No caso de quebra do equipamento, a Contratada não se responsabiliza pela perda de concreto;
- É de responsabilidade da Contratante eventuais danos causados à edificações vizinhas e/ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, exceto que seja provocado por nossos colaboradores;
- A concretagem das estacas será executada até o nível do terreno. O nível do terreno deve está no mínimo 50cm acima da cota de arrasamento. O corte do excedente deve ser realizado pela obra;
- A hora do equipamento à disposição da Contratante, por motivos que independam a FM, como: (falta de projeto, espera por material, quebra ou ausência da retroescavadeira, falta de liberação de frente, falta de locação, greve), custa R\$1.500,00/hora;
- Não aceitamos retenção em medição;
- Validade da Proposta: 20 (vinte) dias.

Atenciosamente,

Eng^a Léa Nascimento Dias
Gerente



Telefone
(79) 99807-0707
(79) 99949-2929



E-mail
fm.fundacoes@yahoo.com
engenharia_fm.fundacoes@yahoo.com



Endereço
BR 235-Km 11, s/n. Jardim Santa
Quadra 59, Sala 04 - Zona Rural
CEP 49160-000 - N. S. do Socorro/SE



FUNDHÉLICE
— ENGENHARIA —

*Perfuração e Fundações
Profundas*

 **71 99971-1513**

**PROPOSTA
DE SERVIÇOS**



Contratante: Territorium – Assessoria em Planejamento e Gestão Publica LTDA			Contato: Vanessa Santana		
Endereço: Rua Guilhermino rezende					
Bairro: Treze de Julho		Cidade: Aracaju / SE			CEP:
Celular: (79) 9 9124-2539		Cel. Responsavel:		Telefone:	
CNPJ/CPF: 35.586.466/0001-03		I.E./R.G.:		Email: vanessasantana.projetarse@gmail.com	
Endereço da obra: RODOVIA SE – 230 NOSSA SENHORA DAS DORES / SE					

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA

Diâmetro	Unidade	Profundidade	Total de Mts.		
300MM	06	10	60		
Qtd.	03	Valor diário	R\$10.000,00		R\$30.000,00
Valor Total das Estacas					R\$30.000,00

Serviços Adicionais	Quantidade	VL Unitário	Valor Total
Mobilização	1	R\$20.000,00	R\$20.000,00
Mobilização de Trado excedente	0,00	0,00	R\$0,00
Integração			
ART			R\$285,59
Valor Total Do Serviço			R\$50.285,59

ESCOPO DA PROPOSTA:

- Item 1 - Faturamento mínimo diário referente à escavação de estacas no valor de: R\$ 10.000,00
- Item 2 - Faturamento Mínimo da Obra: R\$50.285,59
- Item 3 - Refeição, hospedagem e transporte de pessoal inclusos no preço.
- Item 4 - Condições de pagamento: 30% mediante análise de crédito
- Item 5 - Para serviços em etapas, será cobrada a taxa de mobilização a cada etapa.
- Item 6 - Execução de 2ª a 6ª, das 07h às 17h, com uma hora de almoço.
- Item 7 - Caso haja incidência de ISS pela prefeitura, será acrescido na nota fiscal.
- Item 8 - Validade deste orçamento: 15 dias; Validade da proposta após o fechamento: 15 dias.

Confirmamos os serviços ofertados nesta proposta, estando de acordo com a totalidade de seus termos e condições.

À Territorium - Assessoria em Planejamento e Gestão Pública Ltda

CNPJ 35.586.466/0001-03

ATT.: Eduardo Mendes

Projeto: Pórtico Entrada da Cidade de Nossa Senhora das Dores/SE

Prezado,

Segue nosso orçamento

ITEM	DESCRIÇÃO		MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO
1	PORTICO ENTRADA NOSSA SENHORA DAS DORES-SE: FABRICAÇÃO DE COROA EM ACM VAZADO DE 4MM NA COR AÇO CORTEN COM INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM PERFIS METALICO 30X20 PARA SUPORTE; ESPESSURA SEGUINDO O PERFIL METALICO		1,300X3,300m	2	R\$ 17.239,50
2	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM AÇO CORTEM 4MM EM VIGAS EXISTENTE COM FINO ACABAMENTO DE SILICONE E ESTRUTURA INTERNA EM PERFIS METALICO 30X20 PARA SUPORTE E ESQUADROS 2 VIGAS DE 1,300X0,26X0,40 1 VIGA DE 6,250X0,26X0,40		8,850X1,320m	1	R\$ 23.625,00
	FABRICAÇÃO DE LETRAS EM CAIXA DE PVC EXPANDIDO COM 40MM E INCLUINDO PINTURA DE TINTA PU NA TONALIDADE				

3	BRANCA – FRASE: CAPITAL DA FÉ		3,000X0,400m	2	R\$ 2.610,00
4	FABRICAÇÃO DE LETRAS EM CAIXA DE PVC EXPANDIDO COM 40MM E INCLUINDO PINTURA DE TINTA PU NA TONALIDADE BRANCA – FRASE: N. SENHORA DAS DORES		2,750X0,250m	2	R\$ 2.532,00
VALOR TOTAL R\$					R\$ 68.388,00

14 de ABRIL de 2026

Local de entrega: município de Nossa Senhora das Dores, Sergipe.

Impostos inclusos

Validade da proposta.: 15 dias

Atenciosamente,

Pedro Henrique

Aracaju, 14 de abril de 2026

TERRITORIUM - ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA

Prezados,

Segue orçamento:

DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COROA PERSONALIZADA EM ACM KYNNAR 4MM AÇO CORTEN COM RECORTE VAZADO PERSONALIZADO SEGUINDO PROJETO ENCAMINHADO; INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM VIGAS JÁ EXISTENTES: INSTALAÇÃO EM NOSSA SENHORA DAS DORES-SE	1300X3300mm	2	R\$16.283,00
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ACM KYNNAR 4MM AÇO CORTEM DE VIGAS JÁ EXISTENTE NO LOCAL COM AUXILIO DE PERFIL DE METALON PARA FIXAÇÃO; VIGA 1 - 6200X400X260MM; VIGA 2 E 3 – 1300X400X260MM; INSTALAÇÃO EM NOSSA SENHORA DAS DORES-SE	8850X1320mm	1	R\$22.210,00
APLICAÇÃO DE LETRAS EM CAIXARIA DE PVC EXPANDIDO COM 40MM DE ESPESSURA E PINTURA NA COR BRANCO PU; “capital da fé” INSTALAÇÃO EM NOSSA SENHORA DAS DORES-SE	3000X400mm	2	R\$ 2.452,00

MULTISPAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL
Rua JUAREZ CONRADO DANTAS, S/N – Bairro Santa Maria - CNPJ: 02.795.228/0001-40
Aracaju-SE

multi@multispaco.com

APLICAÇÃO DE LETRAS EM CAIXARIA DE PVC EXPANDIDO COM 40MM DE ESPESSURA E PINTURA NA COR BRANCO PU; "N. Senhora das Dores" INSTALAÇÃO EM NOSSA SENHORA DAS DORES-SE	2750x250mm	2	R\$ 2.320,00
TOTAL			R\$64.320,00

FERNANDO
LUIZ FROELICH
LEITAO
MARTINS:2155
8566520

Assinado de forma
 digital por FERNANDO
 LUIZ FROELICH LEITAO
 MARTINS:21558566520
 Dados: 2026.04.14
 17:01:57 -03'00'

MULTISPAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL
Rua JUAREZ CONRADO DANTAS, S/N – Bairro Santa Maria - CNPJ: 02.795.228/0001-40
Aracaju-SE

multi@multispaco.com



VISUALIZE
COMUNICAÇÃO

Ao, Eduardo Mendes

TERRITORIUM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Prezados,

Em resposta a sua solicitação, segue orçamento com descritivo para apreciação referente ao projeto de revestimento de pórticos da entrada da cidade de Nossa Senhora das Dores/Se.

DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM EM ACM 4MM KYNNAR NA COR AÇO CORTEN (COROA DA CIDADE) 2 PEÇAS REVESTIDAS FRENTE E VERSO - PEÇAS VAZADAS E COM FECHAMENTO TOTAL; INCLUINDO ESTRUTURA INTERNA PARA FIXAÇÃO EM PORTICO DA CIDADE - ENTRADA	130,00 x 330,00 cm	2	R\$ 14.850,00
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PILAR HORIZONTAL EM ACM 4MM KYNNAR AÇO CORTEN COM ESTRUTURA DE METALON PARA ESQUADROS E FIXAÇÃO POR MEIO DE FITA DUPLA FACE 3M E VEDA CALHA PU - VIGA MAIOR 6,25 X 0,40 X 0,26 / VIGA MENOR 2 UNIDADES DE 1,30 X 0,40 X 0,26)	885,00 x 132,00 cm	1	R\$ 20.190,00
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA EM PVC EXPANDIDO DE 40MM COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCO PU- CAPITAL DA FÉ	300,00 X 40,00 cm	2	R\$ 2.295,00
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA EM PVC EXPANDIDO DE 40MM COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCO PU- N. SENHORA DAS DORES	275,00 X 25,00 cm	2	R\$ 2.145,00
VALOR TOTAL			R\$ 58.770,00

VISUALIZE COMUNICAÇÃO

AV. ALEXANDRE ALCINO, 150 – AEROPORTO CEP: 49038-060

(79) 99680-3746 - CNPJ: 41.586.930/0001-56

*Proposta válida até 5 dias úteis.

Aracaju, 14 de abril de 2026

Atenciosamente

Renata Quaresma Carneiro
Gerente Comercial