

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
CENTRO MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE
CNPJ : 13.113.287/0001-08

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
11457/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20 cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	2.359,10	104,68	306.517,86	16,25
11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	1.074,98	133,29	177.844,69	9,43
11460/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	916,99	122,58	139.520,03	7,40
11459/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20 cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c / placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	699,95	127,97	111.180,06	5,89
92397/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	966,17	83,32	99.921,30	5,30
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.688,38	36,19	75.842,03	4,02
94993/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	810,78	72,51	72.970,20	3,87
04784/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos	un	2,00	22.780,05	56.549,20	3,00
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	987,61	45,12	55.306,16	2,93
09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	230,50	128,15	36.663,33	1,94
07646/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 300 9/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	6,00	4.699,67	34.999,38	1,86
07675/ORSE	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIHAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	99,00	261,15	32.089,86	1,70
95877/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	14.112,90	1,76	30.766,12	1,63
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	71,00	334,70	29.495,53	1,56
03223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	20,00	1.075,46	26.697,20	1,42
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	7.722,33	2,73	26.178,70	1,39
94992/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	216,09	79,67	21.369,14	1,13
03740/ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	18,00	825,57	18.444,60	0,98
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	36,00	363,76	16.254,00	0,86
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	981,94	13,15	16.025,26	0,85
13140/ORSE	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00	12.618,71	15.662,34	0,83
11175/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	93,48	128,00	14.851,17	0,79
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	68,45	159,57	13.557,21	0,72
13765/ORSE	Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev._10/2024	un	6,00	1.720,83	12.815,34	0,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
CENTRO MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE
CNPJ : 13.113.287/0001-08

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	150,00	67,99	12.658,50	0,67
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	90,79	104,35	11.759,12	0,62
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.631,25	10.713,11	0,57
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	724,97	11,76	10.584,56	0,56
02290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	317,79	26,20	10.334,53	0,55
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	40,00	206,05	10.230,00	0,54
02409/ORSE	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	45,00	175,00	9.774,45	0,52
12114/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	10,00	781,17	9.695,90	0,51
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	734,32	9,91	9.032,14	0,48
02235/ORSE	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	m2	53,00	136,07	8.951,17	0,47
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	12,53	574,09	8.928,38	0,47
93680/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	71,29	100,71	8.911,25	0,47
103946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	369,88	18,89	8.673,69	0,46
04960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	131,82	52,92	8.657,94	0,46
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	16,00	427,78	8.495,36	0,45
01907/ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	318,53	21,19	8.377,34	0,44
13142/ORSE	Parque Infantil, escorrega Cavalinho, em concreto armado fck=35mpa, nas dimensões c=2,80m, l=1,00m, h=1,60m, e=0,15m, com detalhes em baixo relevo.	un	1,00	6.658,45	8.264,47	0,44
100953/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade : txkm). af_07/2020	txkm	5.440,50	1,14	7.725,51	0,41
98547/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023	m2	21,60	254,87	6.832,94	0,36
09486/ORSE	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	5.374,18	6.670,43	0,35
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	7.722,33	0,65	6.255,09	0,33
07633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	42,00	113,27	5.904,78	0,31
04089/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	28,00	165,12	5.738,60	0,30
10352/ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	46,00	91,80	5.241,24	0,28
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	31,03	131,55	5.066,58	0,27
02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.990,00	4.952,39	0,26
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	210,21	18,30	4.773,87	0,25
09166/ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	3.782,72	4.695,11	0,25
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	12,00	298,53	4.446,48	0,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
CENTRO MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE
CNPJ : 13.113.287/0001-08

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado , exclusive fornecimento do medidor	un	2,00	1.788,56	4.439,92	0,24
97637/SINAPI	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1.186,02	3,01	4.435,71	0,24
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	90,53	38,53	4.329,14	0,23
02798/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	6,00	579,98	4.319,22	0,23
01031/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	68,41	48,39	4.108,70	0,22
09051/ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	9,00	362,56	4.050,09	0,21
02406/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	2.830,00	3.512,60	0,19
13805/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	11,00	230,12	3.141,82	0,17
01027/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	174,55	13,11	2.839,93	0,15
03216/ORSE	Gangorra nº 10 (padrão emurb)	un	3,00	724,74	2.698,65	0,14
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	474,60	4,49	2.643,52	0,14
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	148,70	14,30	2.639,43	0,14
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	43,49	48,28	2.606,36	0,14
02644/ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.013,45	2.499,09	0,13
100952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	702,00	2,86	2.492,10	0,13
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	4,00	495,31	2.459,12	0,13
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	33,47	58,62	2.435,28	0,13
13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24,00	78,26	2.331,36	0,12
89355/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	88,94	20,43	2.255,52	0,12
08851/ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	8,00	225,96	2.243,68	0,12
13334/ORSE	Retirada manual de grama com reaproveitamento	m2	462,08	3,89	2.231,85	0,12
06090/ORSE	Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	1.446,57	1.795,48	0,10
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	4,00	357,12	1.773,04	0,09
98510/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024	un	13,00	103,82	1.675,18	0,09
89449/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	71,45	17,97	1.593,34	0,08
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,93	607,68	1.455,70	0,08
10222/ORSE	Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 4 x1,5cm	m	150,00	7,80	1.452,00	0,08
04086/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	32,00	33,36	1.325,12	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
CENTRO MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE
CNPJ : 13.113.287/0001-08

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	1.010,47	1.254,20	0,07
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	44,00	22,83	1.246,96	0,07
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	100,00	9,46	1.174,00	0,06
96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	9,00	95,41	1.065,78	0,06
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	50,00	15,23	945,00	0,05
02498/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	8,63	87,95	942,05	0,05
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	447,23	1,68	934,71	0,05
11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	750,00	930,90	0,05
13452/ORSE	Contactador 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar	Un	1,00	718,95	892,36	0,05
95427/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	940,87	0,73	856,19	0,05
02313/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeir a - R1	m2	62,35	11,00	851,08	0,05
00404/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°C	m	27,00	25,02	838,35	0,04
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	603,54	749,11	0,04
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	29,16	19,55	707,71	0,04
04453/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 4,00cm - Fornecimento	un	8,00	68,52	680,40	0,04
03249/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	523,99	650,38	0,03
00359/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	9,00	57,67	644,22	0,03
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	488,82	606,72	0,03
02656/ORSE	Lastro de brita 1	m3	2,21	204,38	560,63	0,03
01171/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	18,00	24,99	558,36	0,03
89448/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	24,60	16,24	495,94	0,03
03836/ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	398,53	494,66	0,03
01084/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	19,00	20,53	484,12	0,03
09856/ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	15,00	25,83	480,90	0,03
01079/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	un	19,00	13,68	322,62	0,02
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00	3,66	317,80	0,02
01167/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	25,00	10,19	316,25	0,02
07664/ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	2,00	119,84	297,50	0,02
00480/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	6,00	36,60	272,58	0,01
01134/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	23,00	8,98	256,45	0,01
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de e micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	17,44	11,64	252,01	0,01
09205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	12,00	16,71	248,88	0,01
13602/ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	un	1,00	187,54	232,77	0,01
00450/ORSE		un	2,00	69,81	173,30	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
CENTRO MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE
CNPJ : 13.113.287/0001-08

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12222/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	138,27	171,62	0,01
00371/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	50,00	2,37	147,00	0,01
09126/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	117,23	145,51	0,01
01138/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	18,71	139,32	0,01
00451/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	108,81	135,06	0,01
89402/SINAPI	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	m	8,35	12,37	128,17	0,01
89353/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	35,18	87,34	0,00
10316/ORSE	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	61,06	75,79	0,00
00363/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	6,00	9,39	69,90	0,00
09914/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1,00	51,52	63,95	0,00
04007/ORSE	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m	Un	6,00	6,93	51,60	0,00
01125/ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento	un	4,00	9,53	47,32	0,00
89495/SINAPI	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	2,00	16,22	40,26	0,00
89351/SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	un	1,00	29,34	36,42	0,00
01129/ORSE	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	21,22	26,34	0,00
11304/ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3,00	4,53	16,86	0,00
	Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação					