

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				91.710,88	6,03
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				91.710,88	100,00
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	84.862,96	84.862,96	92,53
01.01.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	4.599,92	4.599,92	5,02
01.01.003		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	2.248,00	2.248,00	2,45
02		REFORMA DE PRAÇAS PRESIDENTE MÉDICI, CORETO, EXTENSÃO DO CORETO E FORÚM NO MU				1.192.085,17	78,43
02.01		REFORMA DA PRAÇA PRESIDENTE MÉDICI				555.320,03	46,60
02.01.001		PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO				276.977,14	23,30
02.01.001.001	94993/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	810,78	72,51	58.789,66	5,00
02.01.001.002	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	474,60	45,12	21.413,95	1,80
02.01.001.003	11459/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	699,95	127,97	89.572,60	7,51
02.01.001.004	11460/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	685,99	122,58	84.088,65	7,05
02.01.001.005	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	31,03	131,55	4.082,00	0,34
02.01.001.006	9418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	148,50	128,15	19.030,28	1,60
02.01.002		SERVIÇOS PRELIMINARES				81.765,48	6,85
02.01.002.001	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	4,00	357,12	1.428,48	0,12
02.01.002.002	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	363,76	6.547,68	0,55
02.01.002.003	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.653,96	0,65	1.725,07	0,14
02.01.002.004	9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.788,56	1.788,56	0,15
02.01.002.005	6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	603,54	603,54	0,05
02.01.002.006	11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	289,97	133,29	38.650,10	3,24
02.01.002.007	11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	40,00	206,05	8.242,00	0,69

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.01.002.008	4784/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos	un	1,00	22.780,05	22.780,05	1,91
02.01.003		MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO MONTE ALEGRE DE SERGIPE 380 KM				6.676,68	0,55
02.01.003.001	88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	44,00	22,83	1.004,52	0,08
02.01.003.002	00953/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck) , momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimendada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.095,00	1,14	4.668,30	0,39
02.01.003.003	00952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck) , momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimendada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	351,00	2,86	1.003,86	0,08
02.01.004		ÁREA VERDE				24.378,71	2,04
02.01.004.001	10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	545,59	36,19	19.744,90	1,66
02.01.004.002	8851/ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	8,00	225,96	1.807,68	0,15
02.01.004.003	7633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	12,00	113,27	1.359,24	0,11
02.01.004.004	98510/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024	un	13,00	103,82	1.349,66	0,11
02.01.004.005	9126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	117,23	117,23	0,01
02.01.005		ILUMINAÇÃO				73.949,02	6,18
02.01.005.001	13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24,00	78,26	1.878,24	0,16
02.01.005.002	3798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	734,32	9,91	7.277,11	0,61
02.01.005.003	3799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	724,97	11,76	8.525,65	0,72
02.01.005.004	9205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	12,00	16,71	200,52	0,02
02.01.005.005	0353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	148,70	14,30	2.126,41	0,18
02.01.005.006	0354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	210,21	18,30	3.846,84	0,32
02.01.005.007	0359/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	9,00	57,67	519,03	0,04
02.01.005.008	0363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	6,00	9,39	56,34	0,00
02.01.005.009	0371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	50,00	2,37	118,50	0,01
02.01.005.010	0372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00	3,66	256,20	0,02
02.01.005.011	10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	50,00	15,23	761,50	0,06
02.01.005.012	0404/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°C	m	27,00	25,02	675,54	0,06
02.01.005.013	0338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	488,82	488,82	0,04

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.01.005.014	96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	9,00	95,41	858,69	0,07
02.01.005.015	4007/ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento	Un	6,00	6,93	41,58	0,00
02.01.005.016	13452/ORSE	Contactador 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar	Un	1,00	718,95	718,95	0,06
02.01.005.017	13602/ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	un	1,00	187,54	187,54	0,02
02.01.005.018	3836/ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	398,53	398,53	0,03
02.01.005.019	13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	6,00	298,53	1.791,18	0,15
02.01.005.020	0451/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	108,81	108,81	0,01
02.01.005.021	0450/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	69,81	139,62	0,01
02.01.005.022	10316/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	61,06	61,06	0,01
02.01.005.023	12222/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo e disjuntores	un	1,00	138,27	138,27	0,01
02.01.005.024	0480/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	6,00	36,60	219,60	0,02
02.01.005.025	9914/ORSE	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m	un	1,00	51,52	51,52	0,00
02.01.005.026	9051/ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	9,00	362,56	3.263,04	0,27
02.01.005.027	11304/ORSE	Conector reto de alumínio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros - fornecimento e instalação	un	3,00	4,53	13,59	0,00
02.01.005.028	7646/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	6,00	4.699,67	28.198,02	2,37
02.01.005.029	13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	6,00	298,53	1.791,18	0,15
02.01.005.030	3249/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	523,99	523,99	0,04
02.01.005.031	11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	1.010,47	1.010,47	0,08
02.01.005.032	2798/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	6,00	579,98	3.479,88	0,29
02.01.005.033	10352/ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	46,00	91,80	4.222,80	0,35
02.01.006		DIVERSOS				37.094,83	3,11
02.01.006.001	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	427,78	1.711,12	0,14

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.01.006.002	10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	35,00	334,70	11.714,50	0,98
02.01.006.003	3740/ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	18,00	825,57	14.860,26	1,25
02.01.006.004	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	474,60	4,49	2.130,95	0,18
02.01.006.005	3724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	17,44	11,64	203,00	0,02
02.01.006.006	2409/ORSE	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	37,00	175,00	6.475,00	0,54
02.01.007		ESPELHO D'AGUA (40 cm de profundidade)				21.996,16	1,84
02.01.007.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,31	58,62	252,65	0,02
02.01.007.002	2656/ORSE	Lastro de brita 1	m3	2,21	204,38	451,68	0,04
02.01.007.003	89351/SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	29,34	29,34	0,00
02.01.007.004	89353/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	35,18	70,36	0,01
02.01.007.005	89495/SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	un	2,00	16,22	32,44	0,00
02.01.007.006	89448/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	24,60	16,24	399,50	0,03
02.01.007.007	2644/ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.013,45	2.013,45	0,17
02.01.007.008	89402/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	8,35	12,37	103,29	0,01
02.01.007.009	11175/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	93,48	128,00	11.965,44	1,00
02.01.007.010	0098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,93	607,68	1.172,82	0,10
02.01.007.011	98547/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023	m2	21,60	254,87	5.505,19	0,46
02.01.008		SERVIÇOS FINAIS				23.739,47	1,99
02.01.008.001	13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICAÇÃO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.631,25	8.631,25	0,72
02.01.008.002	11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	597,94	13,15	7.862,91	0,66
02.01.008.003	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	2.653,96	2,73	7.245,31	0,61
02.01.009		HIDRÁULICO				8.742,54	0,74
02.01.009.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	29,16	58,62	1.709,36	0,14

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.01.009.002	0076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	29,16	19,55	570,08	0,05
02.01.009.003	1027/ORSE	Tube pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	174,55	13,11	2.288,35	0,19
02.01.009.004	1031/ORSE	Tube pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	68,41	48,39	3.310,36	0,28
02.01.009.005	1084/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	9,00	20,53	184,77	0,02
02.01.009.006	1079/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	un	9,00	13,68	123,12	0,01
02.01.009.007	1171/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	8,00	24,99	199,92	0,02
02.01.009.008	1134/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10,00	8,98	89,80	0,01
02.01.009.009	1138/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	5,00	18,71	93,55	0,01
02.01.009.010	1167/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	17,00	10,19	173,23	0,01
02.02		REFORMA PRAÇA DO CORETO				336.802,20	28,26
02.02.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				26.834,53	2,25
02.02.001.001	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.912,07	0,65	1.242,85	0,10
02.02.001.002	11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusiva pintura	m	192,00	133,29	25.591,68	2,15
02.02.002		PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO				187.994,71	15,77
02.02.002.001	94992/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	216,09	79,67	17.215,89	1,44
02.02.002.002	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	5,00	427,78	2.138,90	0,18
02.02.002.003	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	45,12	9.024,00	0,76
02.02.002.004	7675/ORSE	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo "S", da marca HAIHAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive l astro de brita e areia	m2	99,00	261,15	25.853,85	2,17
02.02.002.005	11457/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	1.214,16	104,68	127.098,27	10,66
02.02.002.006	9418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	52,00	128,15	6.663,80	0,56
02.02.003		ÁREA VERDE				15.469,38	1,30
02.02.003.001	10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	326,93	36,19	11.831,60	0,99
02.02.003.002	7633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	30,00	113,27	3.398,10	0,29
02.02.003.003	7664/ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	2,00	119,84	239,68	0,02

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.02.004		MOBILIARIO				37.593,71	3,16
02.02.004.001	10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	12,00	334,70	4.016,40	0,34
02.02.004.002	9486/ORSE	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso o granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	5.374,18	5.374,18	0,45
02.02.004.003	9166/ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	3.782,72	3.782,72	0,32
02.02.004.004	2440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.990,00	3.990,00	0,33
02.02.004.005	13140/ORSE	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluídas montagem/pintura.	un	1,00	12.618,71	12.618,71	1,06
02.02.004.006	12114/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	10,00	781,17	7.811,70	0,66
02.02.005		CANTEIROS				29.207,81	2,45
02.02.005.001	0153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	90,79	104,35	9.473,94	0,79
02.02.005.002	1907/ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	318,53	21,19	6.749,65	0,57
02.02.005.003	1908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	90,53	38,53	3.488,12	0,29
02.02.005.004	2290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	317,79	26,20	8.326,10	0,70
02.02.005.005	10222/ORSE	Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 4 x1,5 cm	m	150,00	7,80	1.170,00	0,10
02.02.006		PERGOLADO E ASSENTO				25.463,20	2,14
02.02.006.001	4089/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	28,00	165,12	4.623,36	0,39
02.02.006.002	4453/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 4,00cm - Fornecimento	un	8,00	68,52	548,16	0,05
02.02.006.003	4086/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	32,00	33,36	1.067,52	0,09
02.02.006.004	9856/ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	15,00	25,83	387,45	0,03
02.02.006.005	2313/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	62,35	11,00	685,85	0,06
02.02.006.006	0096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	12,53	574,09	7.193,35	0,60
02.02.006.007	2498/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	8,63	87,95	759,01	0,06
02.02.006.008	0201/ORSE		m	150,00	67,99	10.198,50	0,86

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes					
02.02.007		HIDRAULICO				3.969,31	0,33
02.02.007.001	89449/SINAPI	Tube, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	71,45	17,97	1.283,96	0,11
02.02.007.002	89355/SINAPI	Tube, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	88,94	20,43	1.817,04	0,15
02.02.007.003	1084/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 x 32mm	un	10,00	20,53	205,30	0,02
02.02.007.004	1171/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	un	10,00	24,99	249,90	0,02
02.02.007.005	1167/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	un	8,00	10,19	81,52	0,01
02.02.007.006	1079/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 32 x 20mm	un	10,00	13,68	136,80	0,01
02.02.007.007	1138/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	un	1,00	18,71	18,71	0,00
02.02.007.008	1134/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	un	13,00	8,98	116,74	0,01
02.02.007.009	1129/ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	un	1,00	21,22	21,22	0,00
02.02.007.010	1125/ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	un	4,00	9,53	38,12	0,00
02.02.008		SERVIÇOS FINAIS				10.269,55	0,86
02.02.008.001	11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	384,00	13,15	5.049,60	0,42
02.02.008.002	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.912,07	2,73	5.219,95	0,44
02.03		PRAÇA COM EXTENSÃO CORETO				185.142,09	15,52
02.03.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				34.576,02	2,89
02.03.001.001	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.520,85	0,65	988,55	0,08
02.03.001.002	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	188,26	45,12	8.494,29	0,71
02.03.001.003	11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	188,26	133,29	25.093,18	2,10
02.03.002		PINTURA				3.366,01	0,29
02.03.002.001	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	43,49	48,28	2.099,70	0,18
02.03.002.002	02498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	190,66	1,68	320,31	0,03
02.03.002.003	2323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ resina - R1	m2	100,00	9,46	946,00	0,08
02.03.003		VEGETAÇÃO				18.520,17	1,55
02.03.003.001	13334/ORSE	Retirada manual de grama com reaproveitamento	m2	462,08	3,89	1.797,49	0,15
02.03.003.002	10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	462,08	36,19	16.722,68	1,40
02.03.004		MOBILIARIO				24.856,20	2,08

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.03.004.001	10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	10,00	334,70	3.347,00	0,28
02.03.004.002	3223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	20,00	1.075,46	21.509,20	1,80
02.03.005		PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO				98.538,44	8,26
02.03.005.001	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	427,78	1.283,34	0,11
02.03.005.002	92397/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	966,17	83,32	80.501,28	6,75
02.03.005.003	4864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	60,00	159,57	9.574,20	0,80
02.03.005.004	93680/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	71,29	100,71	7.179,62	0,60
02.03.006		SERVIÇOS FINAIS				5.285,25	0,45
02.03.006.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.520,85	2,73	4.151,92	0,35
02.03.006.002	97637/SINAPI	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	376,52	3,01	1.133,33	0,10
02.04		REFORMA PRAÇA ENFRETE AO FORUM				114.820,85	9,62
02.04.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				17.260,20	1,44
02.04.001.001	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	972,72	0,65	632,27	0,05
02.04.001.002	11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	124,75	133,29	16.627,93	1,39
02.04.002		PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO				68.943,59	5,78
02.04.002.001	11457/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	602,84	104,68	63.105,29	5,29
02.04.002.002	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	124,75	45,12	5.628,72	0,47
02.04.002.003	02498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	124,75	1,68	209,58	0,02
02.04.003		VEGETAÇÃO				9.329,93	0,79
02.04.003.001	03946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	369,88	18,89	6.987,03	0,59
02.04.003.002	10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00	334,70	2.342,90	0,20
02.04.004		DIVERSOS				15.880,60	1,33
02.04.004.001	12214/ORSE		un	4,00	427,78	1.711,12	0,14

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.04.004.002	13765/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	6,00	1.720,83	10.324,98	0,87
02.04.004.003	9418/ORSE	Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev._10/2024	m2	30,00	128,15	3.844,50	0,32
02.04.005		SERVIÇOS FINAIS				3.406,53	0,28
02.04.005.001	97637/SINAPI	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	249,50	3,01	751,00	0,06
02.04.005.002	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	972,72	2,73	2.655,53	0,22
03		REFORMA DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA				210.639,30	13,86
03.01		Praça da Independência				210.639,30	100,00
03.01.001		Serviços Preliminares				71.064,83	33,75
03.01.001.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	363,76	6.547,68	3,12
03.01.001.002	11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	750,00	750,00	0,36
03.01.001.003	9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.788,56	1.788,56	0,85
03.01.001.004	6090/ORSE	Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	1.446,57	1.446,57	0,69
03.01.001.005	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	662,73	0,65	430,77	0,20
03.01.001.006	11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	280,00	133,29	37.321,20	17,72
03.01.001.007	4784/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos	un	1,00	22.780,05	22.780,05	10,81
03.01.002		MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO MONTE ALEGRE DE SERGIPE 380 KM				2.537,73	1,21
03.01.002.001	00952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	351,00	2,86	1.003,86	0,48
03.01.002.002	00953/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.345,50	1,14	1.533,87	0,73
03.01.003		Pavimentação e Passeio				99.472,09	47,22
03.01.003.001	11457/ORSE		m2	542,10	104,68	56.747,03	26,94

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.					
03.01.003.002	11460/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	231,00	122,58	28.315,98	13,44
03.01.003.003	2235/ORSE	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	m2	53,00	136,07	7.211,71	3,42
03.01.003.004	4960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	131,82	52,92	6.975,91	3,31
03.01.003.005	02498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	131,82	1,68	221,46	0,11
03.01.004		Vegetação				15.334,62	7,28
03.01.004.001	13805/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	11,00	230,12	2.531,32	1,20
03.01.004.002	10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	353,78	36,19	12.803,30	6,08
03.01.005		Mobiliário				15.405,57	7,30
03.01.005.001	10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00	334,70	2.342,90	1,11
03.01.005.002	2409/ORSE	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	8,00	175,00	1.400,00	0,66
03.01.005.003	13142/ORSE	Parque Infantil, escorrega Cavalinho, em concreto armado fck-35mpa, nas dimensões c=2,80m, l=1,00m, h=1,60m, e=0,15m, com detalhes em baixo relevo.	un	1,00	6.658,45	6.658,45	3,16
03.01.005.004	3216/ORSE	Gangorra nº 10 (padrão emurb)	un	3,00	724,74	2.174,22	1,03
03.01.005.005	2406/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	2.830,00	2.830,00	1,34
03.01.006		Diversos				3.329,61	1,58
03.01.006.001	12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	4,00	495,31	1.981,24	0,94
03.01.006.002	4864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	8,45	159,57	1.348,37	0,64
03.01.007		Serviços Finais				3.494,85	1,66
03.01.007.001	97637/SINAPI	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	560,00	3,01	1.685,60	0,80
03.01.007.002	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	662,73	2,73	1.809,25	0,86
04		FRETE				25.525,53	1,68
04.01		Frete de agregado miúdo- DMT 32,00 KM Poço Redondo				21.733,85	85,15
04.01.001	95877/SINAPI		m3xkm	12.016,50	1,76	21.149,04	82,86

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
04.01.002	95427/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	801,11	0,73	584,81	2,29
04.02		Frete de agregado graudo - DMT 32,00 KM Poço Redondo				3.791,68	14,85
04.02.001	95877/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	2.096,40	1,76	3.689,66	14,45
04.02.002	95427/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	139,76	0,73	102,02	0,40
Importa o presente orçamento em : (um milhão, quinhentos e dezenove mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos)					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>		1.519.960,88