

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>113.831,55</b>	<b>6,03</b>
<b>01.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>113.831,55</b>	<b>100,00</b>
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	105.331,91	105.331,91	92,53
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	5.709,42	5.709,42	5,02
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	2.790,22	2.790,22	2,45
<b>02</b>	<b>REFORMA DE PRAÇAS PRESIDENTE MÉDICI, CORETO, EXTENSÃO DO CORETO E FORUM NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE</b>				<b>1.479.683,89</b>	<b>78,43</b>
<b>02.01</b>	<b>REFORMA DA PRAÇA PRESIDENTE MÉDICI</b>				<b>689.299,53</b>	<b>46,60</b>
<b>02.01.001</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>				<b>343.788,23</b>	<b>23,30</b>
02.01.001.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	810,78	90,00	72.970,20	5,00
02.01.001.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	474,60	56,00	26.577,60	1,80
02.01.001.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	699,95	158,84	111.180,06	7,51
02.01.001.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	685,99	152,15	104.373,38	7,05
02.01.001.005	Colchão de areia	m3	31,03	163,28	5.066,58	0,34
02.01.001.006	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	148,50	159,06	23.620,41	1,60
<b>02.01.002</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>101.496,06</b>	<b>6,85</b>
02.01.002.001	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	4,00	443,26	1.773,04	0,12
02.01.002.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	451,50	8.127,00	0,55
02.01.002.003	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.653,96	0,81	2.149,71	0,14
02.01.002.004	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.219,96	2.219,96	0,15
02.01.002.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	749,11	749,11	0,05
02.01.002.006	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	289,97	165,44	47.972,64	3,24
02.01.002.007	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	40,00	255,75	10.230,00	0,69
02.01.002.008	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos	un	1,00	28.274,60	28.274,60	1,91
<b>02.01.003</b>	<b>MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO MONTE ALEGRE DE SERGIPE 380 KM</b>				<b>8.307,91</b>	<b>0,55</b>
02.01.003.001	Servente com encargos complementares	h	44,00	28,34	1.246,96	0,08
02.01.003.002	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.095,00	1,42	5.814,90	0,39
02.01.003.003	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	351,00	3,55	1.246,05	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE REFORMA DE PRAÇAS PRESIDENTE MÉDICI, CORETO, EXTENSÃO DO CORETO, FORUM E INDEPENDENCIA  
CENTRO MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE CNPJ :  
13.113.287/0001-08

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>02.01.004</b>	<b>ÁREA VERDE</b>				<b>30.259,35</b>	<b>2,04</b>
02.01.004.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	545,59	44,92	24.507,90	1,66
02.01.004.002	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	8,00	280,46	2.243,68	0,15
02.01.004.003	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	12,00	140,59	1.687,08	0,11
02.01.004.004	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024	un	13,00	128,86	1.675,18	0,11
02.01.004.005	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	145,51	145,51	0,01
<b>02.01.005</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>				<b>91.786,55</b>	<b>6,18</b>
02.01.005.001	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24,00	97,14	2.331,36	0,16
02.01.005.002	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	734,32	12,30	9.032,14	0,61
02.01.005.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	724,97	14,60	10.584,56	0,72
02.01.005.004	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	12,00	20,74	248,88	0,02
02.01.005.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	148,70	17,75	2.639,43	0,18
02.01.005.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	210,21	22,71	4.773,87	0,32
02.01.005.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	9,00	71,58	644,22	0,04
02.01.005.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	6,00	11,65	69,90	0,00
02.01.005.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	50,00	2,94	147,00	0,01
02.01.005.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00	4,54	317,80	0,02
02.01.005.011	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	50,00	18,90	945,00	0,06
02.01.005.012	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°C	m	27,00	31,05	838,35	0,06
02.01.005.013	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	606,72	606,72	0,04
02.01.005.014	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	9,00	118,42	1.065,78	0,07
02.01.005.015	Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento	Un	6,00	8,60	51,60	0,00
02.01.005.016	Contactador 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar	Un	1,00	892,36	892,36	0,06
02.01.005.017	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	un	1,00	232,77	232,77	0,02
02.01.005.018	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	494,66	494,66	0,03
02.01.005.019	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	6,00	370,54	2.223,24	0,15
02.01.005.020	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	135,06	135,06	0,01
02.01.005.021	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	86,65	173,30	0,01
02.01.005.022	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	75,79	75,79	0,01
02.01.005.023	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	171,62	171,62	0,01
02.01.005.024	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	6,00	45,43	272,58	0,02
02.01.005.025	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m	un	1,00	63,95	63,95	0,00
02.01.005.026		un	9,00	450,01	4.050,09	0,27

CENTRO MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE CNPJ :

13.113.287/0001-08

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento					
02.01.005.027	Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação	un	3,00	5,62	16,86	0,00
02.01.005.028	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	6,00	5.833,23	34.999,38	2,37
02.01.005.029	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	6,00	370,54	2.223,24	0,15
02.01.005.030	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	650,38	650,38	0,04
02.01.005.031	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	1.254,20	1.254,20	0,08
02.01.005.032	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	6,00	719,87	4.319,22	0,29
02.01.005.033	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	46,00	113,94	5.241,24	0,35
<b>02.01.006</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>46.040,79</b>	<b>3,11</b>
02.01.006.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	530,96	2.123,84	0,14
02.01.006.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	35,00	415,43	14.540,05	0,98
02.01.006.003	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	18,00	1.024,70	18.444,60	1,25
02.01.006.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	474,60	5,57	2.643,52	0,18
02.01.006.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	17,44	14,45	252,01	0,02
02.01.006.006	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	37,00	217,21	8.036,77	0,54
<b>02.01.007</b>	<b>ESPELHO D'AGUA (40 cm de profundidade)</b>				<b>27.301,26</b>	<b>1,84</b>
02.01.007.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,31	72,76	313,60	0,02
02.01.007.002	Lastro de brita 1	m3	2,21	253,68	560,63	0,04
02.01.007.003	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	36,42	36,42	0,00
02.01.007.004	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	43,67	87,34	0,01
02.01.007.005	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	un	2,00	20,13	40,26	0,00
02.01.007.006	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	24,60	20,16	495,94	0,03
02.01.007.007	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.499,09	2.499,09	0,17
02.01.007.008	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	8,35	15,35	128,17	0,01
02.01.007.009	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	93,48	158,87	14.851,17	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE REFORMA DE PRAÇAS PRESIDENTE MÉDICI, CORETO, EXTENSÃO DO CORETO, FORUM E INDEPENDENCIA  
CENTRO MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE CNPJ :  
13.113.287/0001-08

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.007.010	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,93	754,25	1.455,70	0,10
02.01.007.011	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023	m2	21,60	316,34	6.832,94	0,46
<b>02.01.008</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>29.468,41</b>	<b>1,99</b>
02.01.008.001	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	10.713,11	10.713,11	0,72
02.01.008.002	Remoção de tapume	m2	597,94	16,32	9.758,38	0,66
02.01.008.003	Limpeza geral	m2	2.653,96	3,39	8.996,92	0,61
<b>02.01.009</b>	<b>HIDRÁULICO</b>				<b>10.850,97</b>	<b>0,74</b>
02.01.009.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	29,16	72,76	2.121,68	0,14
02.01.009.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	29,16	24,27	707,71	0,05
02.01.009.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	174,55	16,27	2.839,93	0,19
02.01.009.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	68,41	60,06	4.108,70	0,28
02.01.009.005	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	9,00	25,48	229,32	0,02
02.01.009.006	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	un	9,00	16,98	152,82	0,01
02.01.009.007	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	8,00	31,02	248,16	0,02
02.01.009.008	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10,00	11,15	111,50	0,01
02.01.009.009	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	5,00	23,22	116,10	0,01
02.01.009.010	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	17,00	12,65	215,05	0,01
<b>02.02</b>	<b>REFORMA PRAÇA DO CORETO</b>				<b>418.048,87</b>	<b>28,26</b>
<b>02.02.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>33.313,26</b>	<b>2,25</b>
02.02.001.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.912,07	0,81	1.548,78	0,10
02.02.001.002	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	192,00	165,44	31.764,48	2,15
<b>02.02.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>				<b>233.340,73</b>	<b>15,77</b>
02.02.002.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	216,09	98,89	21.369,14	1,44
02.02.002.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	5,00	530,96	2.654,80	0,18
02.02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	56,00	11.200,00	0,76
02.02.002.004	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIHAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	99,00	324,14	32.089,86	2,17
02.02.002.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	1.214,16	129,93	157.755,81	10,66
02.02.002.006	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	52,00	159,06	8.271,12	0,56
<b>02.02.003</b>	<b>ÁREA VERDE</b>				<b>19.200,90</b>	<b>1,30</b>
02.02.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	326,93	44,92	14.685,70	0,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE REFORMA DE PRAÇAS PRESIDENTE MÉDICI, CORETO, EXTENSÃO DO CORETO, FORUM E INDEPENDENCIA  
CENTRO MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE CNPJ :  
13.113.287/0001-08

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.02.003.002	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	30,00	140,59	4.217,70	0,29
02.02.003.003	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	2,00	148,75	297,50	0,02
<b>02.02.004</b>	<b>MOBILIARIO</b>				<b>46.661,33</b>	<b>3,16</b>
02.02.004.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	12,00	415,43	4.985,16	0,34
02.02.004.002	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	6.670,43	6.670,43	0,45
02.02.004.003	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	4.695,11	4.695,11	0,32
02.02.004.004	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4.952,39	4.952,39	0,33
02.02.004.005	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00	15.662,34	15.662,34	1,06
02.02.004.006	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	10,00	969,59	9.695,90	0,66
<b>02.02.005</b>	<b>CANTEIROS</b>				<b>36.252,13</b>	<b>2,45</b>
02.02.005.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	90,79	129,52	11.759,12	0,79
02.02.005.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	318,53	26,30	8.377,34	0,57
02.02.005.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	90,53	47,82	4.329,14	0,29
02.02.005.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	317,79	32,52	10.334,53	0,70
02.02.005.005	Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 4 x1,5cm	m	150,00	9,68	1.452,00	0,10
<b>02.02.006</b>	<b>PERGOLADO E ASSENTO</b>				<b>31.605,03</b>	<b>2,14</b>
02.02.006.001	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	28,00	204,95	5.738,60	0,39
02.02.006.002	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 4,00cm - Fornecimento	un	8,00	85,05	680,40	0,05
02.02.006.003	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	32,00	41,41	1.325,12	0,09
02.02.006.004	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	15,00	32,06	480,90	0,03
02.02.006.005	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	62,35	13,65	851,08	0,06
02.02.006.006	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	12,53	712,56	8.928,38	0,60
02.02.006.007	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	8,63	109,16	942,05	0,06
02.02.006.008	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	150,00	84,39	12.658,50	0,86
<b>02.02.007</b>	<b>HIDRAULICO</b>				<b>4.926,69</b>	<b>0,33</b>
02.02.007.001	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	71,45	22,30	1.593,34	0,11
02.02.007.002	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	88,94	25,36	2.255,52	0,15

CENTRO MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE CNPJ :  
13.113.287/0001-08

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.02.007.003	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	10,00	25,48	254,80	0,02
02.02.007.004	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	10,00	31,02	310,20	0,02
02.02.007.005	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	8,00	12,65	101,20	0,01
02.02.007.006	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	un	10,00	16,98	169,80	0,01
02.02.007.007	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	23,22	23,22	0,00
02.02.007.008	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	13,00	11,15	144,95	0,01
02.02.007.009	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	26,34	26,34	0,00
02.02.007.010	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00	11,83	47,32	0,00
<b>02.02.008</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>12.748,80</b>	<b>0,86</b>
02.02.008.001	Remoção de tapume	m2	384,00	16,32	6.266,88	0,42
02.02.008.002	Limpeza geral	m2	1.912,07	3,39	6.481,92	0,44
<b>02.03</b>	<b>PRAÇA COM EXTENSÃO CORETO</b>				<b>229.811,89</b>	<b>15,52</b>
<b>02.03.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>42.920,18</b>	<b>2,89</b>
02.03.001.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.520,85	0,81	1.231,89	0,08
02.03.001.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	188,26	56,00	10.542,56	0,71
02.03.001.003	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	188,26	165,44	31.145,73	2,10
<b>02.03.002</b>	<b>PINTURA</b>				<b>4.178,84</b>	<b>0,29</b>
02.03.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	43,49	59,93	2.606,36	0,18
02.03.002.002	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	190,66	2,09	398,48	0,03
02.03.002.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	100,00	11,74	1.174,00	0,08
<b>02.03.003</b>	<b>VEGETAÇÃO</b>				<b>22.988,48</b>	<b>1,55</b>
02.03.003.001	Retirada manual de grama com reaproveitamento	m2	462,08	4,83	2.231,85	0,15
02.03.003.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	462,08	44,92	20.756,63	1,40
<b>02.03.004</b>	<b>MOBILIARIO</b>				<b>30.851,50</b>	<b>2,08</b>
02.03.004.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	10,00	415,43	4.154,30	0,28
02.03.004.002	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	20,00	1.334,86	26.697,20	1,80
<b>02.03.005</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>				<b>122.309,03</b>	<b>8,26</b>
02.03.005.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	530,96	1.592,88	0,11
02.03.005.002	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	966,17	103,42	99.921,30	6,75
02.03.005.003	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	60,00	198,06	11.883,60	0,80
02.03.005.004	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	71,29	125,00	8.911,25	0,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE REFORMA DE PRAÇAS PRESIDENTE MÉDICI, CORETO, EXTENSÃO DO CORETO, FORUM E INDEPENDENCIA  
CENTRO MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE CNPJ :  
13.113.287/0001-08

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>02.03.006</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>6.563,86</b>	<b>0,45</b>
02.03.006.001	Limpeza geral	m2	1.520,85	3,39	5.155,68	0,35
02.03.006.002	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	376,52	3,74	1.408,18	0,10
<b>02.04</b>	<b>REFORMA PRAÇA ENFRETE AO FORUM</b>				<b>142.523,60</b>	<b>9,62</b>
<b>02.04.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>21.426,54</b>	<b>1,44</b>
02.04.001.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	972,72	0,81	787,90	0,05
02.04.001.002	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	124,75	165,44	20.638,64	1,39
<b>02.04.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>				<b>85.573,73</b>	<b>5,78</b>
02.04.002.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	602,84	129,93	78.327,00	5,29
02.04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	124,75	56,00	6.986,00	0,47
02.04.002.003	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	124,75	2,09	260,73	0,02
<b>02.04.003</b>	<b>VEGETAÇÃO</b>				<b>11.581,70</b>	<b>0,79</b>
02.04.003.001	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	369,88	23,45	8.673,69	0,59
02.04.003.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00	415,43	2.908,01	0,20
<b>02.04.004</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>19.710,98</b>	<b>1,33</b>
02.04.004.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	530,96	2.123,84	0,14
02.04.004.002	Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev._10/2024	un	6,00	2.135,89	12.815,34	0,87
02.04.004.003	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	30,00	159,06	4.771,80	0,32
<b>02.04.005</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>4.230,65</b>	<b>0,28</b>
02.04.005.001	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	249,50	3,74	933,13	0,06
02.04.005.002	Limpeza geral	m2	972,72	3,39	3.297,52	0,22
<b>03</b>	<b>REFORMA DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA</b>				<b>261.459,73</b>	<b>13,86</b>
<b>03.01</b>	<b>Praça da Independência</b>				<b>261.459,73</b>	<b>100,00</b>
<b>03.01.001</b>	<b>Serviços Preliminares</b>				<b>88.207,95</b>	<b>33,75</b>
03.01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	451,50	8.127,00	3,12
03.01.001.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	930,90	930,90	0,36
03.01.001.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.219,96	2.219,96	0,85
03.01.001.004	Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	1.795,48	1.795,48	0,69
03.01.001.005	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	662,73	0,81	536,81	0,20

CENTRO MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE CNPJ :  
13.113.287/0001-08

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.01.001.006	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	280,00	165,44	46.323,20	17,72
03.01.001.007	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos	un	1,00	28.274,60	28.274,60	10,81
<b>03.01.002</b>	<b>MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO MONTE ALEGRE DE SERGIPE 380 KM</b>				<b>3.156,66</b>	<b>1,21</b>
03.01.002.001	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	351,00	3,55	1.246,05	0,48
03.01.002.002	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.345,50	1,42	1.910,61	0,73
<b>03.01.003</b>	<b>Pavimentação e Passeio</b>				<b>123.466,31</b>	<b>47,22</b>
03.01.003.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	542,10	129,93	70.435,05	26,94
03.01.003.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	231,00	152,15	35.146,65	13,44
03.01.003.003	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	m2	53,00	168,89	8.951,17	3,42
03.01.003.004	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	131,82	65,68	8.657,94	3,31
03.01.003.005	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	131,82	2,09	275,50	0,11
<b>03.01.004</b>	<b>Vegetação</b>				<b>19.033,62</b>	<b>7,28</b>
03.01.004.001	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	11,00	285,62	3.141,82	1,20
03.01.004.002	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	353,78	44,92	15.891,80	6,08
<b>03.01.005</b>	<b>Mobiliario</b>				<b>19.121,41</b>	<b>7,30</b>
03.01.005.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00	415,43	2.908,01	1,11
03.01.005.002	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	8,00	217,21	1.737,68	0,66
03.01.005.003	Parque Infantil, escorrega Cavalinho, em concreto armado fck=35mpa, nas dimensões c=2,80m, l=1,00m, h=1,60m, e=0,15m, com detalhes em baixo relevo.	un	1,00	8.264,47	8.264,47	3,16
03.01.005.004	Gangorra nº 10 (padrão emurb)	un	3,00	899,55	2.698,65	1,03
03.01.005.005	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	3.512,60	3.512,60	1,34
<b>03.01.006</b>	<b>Diversos</b>				<b>4.132,73</b>	<b>1,58</b>
03.01.006.001	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	4,00	614,78	2.459,12	0,94
03.01.006.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	8,45	198,06	1.673,61	0,64
<b>03.01.007</b>	<b>Serviços Finais</b>				<b>4.341,05</b>	<b>1,66</b>
03.01.007.001	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	560,00	3,74	2.094,40	0,80
03.01.007.002	Limpeza geral	m2	662,73	3,39	2.246,65	0,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE REFORMA DE PRAÇAS PRESIDENTE MÉDICI, CORETO, EXTENSÃO DO CORETO, FORUM E INDEPENDENCIA  
 CENTRO MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE CNPJ :  
 13.113.287/0001-08

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>04</b>	<b>FRETE</b>				<b>31.622,31</b>	<b>1,68</b>
<b>04.01</b>	<b>Frete de agregado miudo- DMT 32,00 KM Poço Redondo</b>				<b>26.924,98</b>	<b>85,15</b>
04.01.001	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	12.016,50	2,18	26.195,97	82,86
04.01.002	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	801,11	0,91	729,01	2,29
<b>04.02</b>	<b>Frete de agregado graudo - DMT 32,00 KM Poço Redondo</b>				<b>4.697,33</b>	<b>14,85</b>
04.02.001	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	2.096,40	2,18	4.570,15	14,45
04.02.002	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	139,76	0,91	127,18	0,40
Importa o presente orçamento em : (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	1.886.597,48