

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Estações de Tratamento e Elevatórias de Água/Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé(1)				
02644/ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	2.013,45	2.499,09
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(3)				
04960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	52,92	65,68
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	45,12	56,00
02624/ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	18,93	23,50
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(3)				
11460/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	122,58	152,15
11459/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	127,97	158,84
11457/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	104,68	129,93
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de PVC DEFOFO, Junta Elástica, PN 1MPa(1)				
05408/ORSE	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica intergradeada, pn 1mpa, diam. = 100mm	un	64,65	80,24
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(2)				
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	171,47	212,83
02798/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	579,98	719,87
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(2)				
02656/ORSE	Lastro de brita 1	m3	204,38	253,68
02658/ORSE	Lastro de brita 3	m3	195,22	242,31
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Carga de Material(1)				
02509/ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	11,69	14,51
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(2)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	58,62	72,76
02498/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	87,95	109,16
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(1)				
05103/ORSE	Regularização Manual	m2	5,88	7,30
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Demarcação de Quadras e Lotes(1)				
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	0,65	0,81
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(8)				
13769/ORSE	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	3,67	4,56
09856/ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	25,83	32,06
10222/ORSE	Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 4 x 1,5cm	m	7,80	9,68
00200/ORSE	Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm	m2	64,20	79,69
00202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	57,41	71,26
00201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	67,99	84,39
00199/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	54,52	67,67
00211/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	1.875,01	2.327,26
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(1)				
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	37,78	46,89
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(18)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	612,68	760,46
03223/ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	1.075,46	1.334,86
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	7,23	8,97
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	131,55	163,28
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.474,95	3.071,91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(18)				
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m m (05 usos)	m3	2.437,99	3.026,03
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	624,47	775,09
10889/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	45,74	56,77
03739/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	42,70	53,00
03216/ORSE	Gangorra nº 10 (padrão emurb)	un	724,74	899,55
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	603,54	749,11
06090/ORSE	Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c /tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022	un	1.446,57	1.795,48
06083/ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	237,73	295,07
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4,49	5,57
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	295,81	367,16
12222/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	138,27	171,62
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	41,31	51,27
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	41,60	51,63
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(2)				
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	334,70	415,43
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	8.631,25	10.713,11
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,73	3,39
OBRAS CIVIS/Diversos/Muros(1)				
11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1.010,47	1.254,20
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(8)				
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	229,81	285,24
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	36,19	44,92
07633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	113,27	140,59
13805/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	230,12	285,62
09126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	117,23	145,51
08851/ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	225,96	280,46
07664/ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	119,84	148,75
13334/ORSE	Retirada manual de grama com reaproveitamento	m2	3,89	4,83
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(13)				
02406/ORSE	Balço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	2.830,00	3.512,60
02409/ORSE	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	175,00	217,21
13765/ORSE	Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev. 10/2024	un	1.720,83	2.135,89
09166/ORSE	Brinquedo - Balço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transparente, fixado em tubo ferro galv.4"	un	3.782,72	4.695,11
09486/ORSE	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	5.374,18	6.670,43
02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	3.990,00	4.952,39
12114/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	781,17	969,59
03740/ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	825,57	1.024,70
13140/ORSE	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	12.618,71	15.662,34
13142/ORSE	Parque Infantil, escorrega Cavalinho, em concreto armado fck=35mpa, nas dimensões c=2,80m, l=1,00m, h=1,60m, e=0,15m, com detalhes em baixo relevo.	un	6.658,45	8.264,47
04086/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	33,36	41,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(13)				
04453/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 4,00cm - Fornecimento	un	68,52	85,05
04089/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	165,12	204,95
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(5)				
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	104,35	129,52
00165/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	151,09	187,53
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	53,41	66,29
00160/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	71,82	89,14
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	121,92	151,33
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(1)				
03557/ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	115,94	143,90
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,67	15,73
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	11,75	14,58
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(10)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	547,68	679,78
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	630,84	783,00
07691/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	647,61	803,81
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	577,32	716,57
03429/ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	594,09	737,38
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	593,87	737,11
11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	572,94	711,13
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	53,49	66,39
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	53,49	66,39
11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	32,56	40,41
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(1)				
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	116,25	144,29
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(4)				
10045/ORSE	Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos	m2	37,95	47,10
00115/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	135,35	168,00
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	83,10	103,14
00106/ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m2	119,77	148,66
OBRAS CIVIS/Estruturas/Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado(1)				
04923/ORSE	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m2	14,63	18,16
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(5)				
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	551,76	684,84
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	601,20	746,21
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	574,09	712,56
11480/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	553,16	686,58
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	607,68	754,25
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(5)				
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	178,62	221,70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(5)				
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	11,15	13,84
11450/ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	m2	2,43	3,02
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	19,55	24,27
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	39,08	48,51
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(2)				
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	114,75	142,43
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	97,16	120,59
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(1)				
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	488,82	606,72
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(6)				
09914/ORSE	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m	un	51,52	63,95
10316/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	61,06	75,79
00450/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	69,81	86,65
00451/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	108,81	135,06
13602/ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	un	187,54	232,77
00480/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	36,60	45,43
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos(10)				
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	9,39	11,65
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	14,30	17,75
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	18,30	22,71
00359/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	57,67	71,58
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2,37	2,94
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,66	4,54
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos(3)				
09205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	16,71	20,74
00404/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm ² , 450/ 750v / 70°c	m	25,02	31,05
11304/ORSE	Conector reto de alumínio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros - fornecimento e instalação	un	4,53	5,62
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(2)				
13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovoltagem, marca G-light ou similar	un	78,26	97,14
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pólulas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	298,53	370,54
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(1)				
10352/ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	91,80	113,94
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(1)				
09051/ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	362,56	450,01
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais(4)				
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm ² , 450/ 750v / 70°c	m	9,91	12,30
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm ² , 450/ 750v / 70°c	m	11,76	14,60
04007/ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 16 mm ² - Fornecimento	Un	6,93	8,60
00641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível seção anfonado aparente Ø 3/4"	un	252,23	313,07
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Lógica(1)				
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	15,23	18,90
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(2)				
03249/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado o d=3" e h=6,0m, completo	un	523,99	650,38
07646/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	4.699,67	5.833,23
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Energia(2)				
03836/ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	398,53	494,66
13452/ORSE	Contactador 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar	Un	718,95	892,36
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)				
00773/ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	22,33	27,72
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(1)				
01456/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	53,51	66,42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(1)				
00892/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, c lasse leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580	m	188,01	233,36
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(1)				
01216/ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	18,38	22,81
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(11)				
01079/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	un	13,68	16,98
01084/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	20,53	25,48
01125/ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	9,53	11,83
01129/ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	21,22	26,34
01134/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	8,98	11,15
01138/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	18,71	23,22
01199/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25 mm	un	60,06	74,55
01167/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10,19	12,65
01171/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	24,99	31,02
01027/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	13,11	16,27
01031/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	48,39	60,06
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)				
01726/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões inte rnas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1.534,33	1.904,41
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(2)				
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vas o sanitário)	pt	110,14	136,71
01532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	39,11	48,54
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(2)				
02146/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive co nj. de fixação ou similares - Rev 03	un	285,91	354,87
02085/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	463,03	574,71
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1)				
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	17,53	21,76
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(4)				
11702/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - N ão inclui formas para juntas de concretagem	m2	51,60	64,05
11806/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, co m forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres u sos	m2	65,53	81,34
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/ 2025	un	495,31	614,78
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em co ncreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	427,78	530,96
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos com Pedras(1)				
02211/ORSE	Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com arg amassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	358,27	444,68
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos de Borracha(2)				
02235/ORSE	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, c or Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	m2	136,07	168,89
07675/ORSE	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HATAH o u similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	261,15	324,14
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(8)				
02305/ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfí cies de madeira - R1	m2	9,84	12,21
02303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	29,54	36,66
02313/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sinté tico sobre madeira - R1	m2	11,00	13,65
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sin tético sobre superfícies metálicas - R1	m2	22,06	27,38
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	21,57	26,77
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de ti nta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	30,50	37,86
02304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	8,44	10,48
02309/ORSE		m2	60,99	75,70
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 5	
			rptRelacaoServicoEmpreendimento	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(8)				
	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte			
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(8)				
02279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	16,15	20,05
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	22,04	27,36
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	19,54	24,25
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	17,52	21,75
02290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	26,20	32,52
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	48,28	59,93
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	50,30	62,43
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	8,68	10,77
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(4)				
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	11,64	14,45
02322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar)	m2	14,96	18,57
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	9,46	11,74
13504/ORSE	Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epóxi a base de resina, 02 demãos, cores fabricadas, conforme projeto	m2	282,70	350,89
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(2)				
13536/ORSE	Impermeabilização antirraiz para jardins, com utilização de 02 demãos de pintura a base de alcatrão	m2	15,30	18,99
04328/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m2	19,83	24,61
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(12)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,78	4,69
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,96	4,92
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	4,84
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,81	4,73
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,91	4,85
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,96	4,92
10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	4,68	5,81
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	4,79
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,05	5,03
10594/ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,78	4,69
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,92
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,68	5,81
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(6)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	575,07	713,78
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3	751,67	932,97
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	444,18	551,32
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,58	1,96
01907/ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	21,19	26,30
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	38,53	47,82
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(3)				
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	159,57	198,06
09418/ORSE		m2	128,15	159,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(3)				
	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base			
11175/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	128,00	158,87
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(2)				
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	5,36	6,65
02484/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	10,16	12,61
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Tubulação(2)				
02477/ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	11,70	14,52
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(3)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	19,55	24,27
09182/ORSE	Demolição de concreto com martetele e compressor	m3	444,45	551,65
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	13,15	16,32
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(7)				
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de ar condicionado, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	206,05	255,75
04784/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos	un	22.780,05	28.274,60
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1.788,56	2.219,96
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	363,76	451,50
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	357,12	443,26
11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	750,00	930,90
11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	133,29	165,44
SINAPI(105)				
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	23,08	28,65
88243/SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	22,98	28,52
87296/SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3	598,74	743,16
92919/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	12,57	15,60
92921/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	10,39	12,90
92916/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	15,77	19,57
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	27,66	34,33
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	23,55	29,23
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	22,74	28,22
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	0,44	0,55
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	chp	1,95	2,42
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d diurno. af_05/2023	h	0,36	0,45
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j diurno. af_05/2023	h	0,08	0,10
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m diurno. af_05/2023	h	0,39	0,48
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m diurno. af_05/2023	h	1,12	1,39
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	1,82	2,26
89225/SINAPI		chp	5,69	7,06
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 7		rptRelacaoServicoEmpreendimento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(105)				
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - c hp diurno. af_05/2023	h	1,48	1,84
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - d epreciação. af_05/2023	h	0,34	0,42
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	1,62	2,01
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	2,25	2,79
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	27,66	34,33
89884/SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/2014	chi	88,51	109,86
89883/SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/2014	chp	347,64	431,49
89878/SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - depreciação. af_12/2014	h	36,60	45,43
89880/SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - impostos e seguros. af_12/2014	h	5,44	6,75
89879/SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - juros. af_12/2014	h	13,49	16,74
89881/SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - manutenção. af_12/2014	h	64,31	79,82
89882/SINAPI	Caminhão basculante 18 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/2014	h	194,82	241,81
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	27,28	33,86
94964/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	535,12	664,19
94966/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	577,66	716,99
91285/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	chi	0,47	0,58
91283/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	10,39	12,90
91279/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015	h	0,39	0,48
91280/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015	h	0,08	0,10
91281/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015	h	0,50	0,62
91282/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015	h	9,42	11,69
92803/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	9,62	11,94
92804/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	8,24	10,23
92801/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	10,47	13,00
95308/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,22
95313/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,22
95314/SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,59	0,73
95317/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE
CENTRO MONTE ALEGRE DE SEGIPE-SE
CNPJ : 13.113.287/0001-08

REFORMA DE PRAÇAS PRESIDENTE MÉDICI, CORETO,
EXTENSÃO DO CORETO, FORUM E INDEPENDENCIA

Cod. Empreendimento: 00639

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(105)				
95328/SINAPI	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,76	0,94
95335/SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,36	0,45
95338/SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
95390/SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista	h	0,09	0,11
95344/SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95346/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95351/SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista	h	0,44	0,55
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,41
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	28,25	35,06
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	27,35	33,95
94992/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura a 6 cm, armado. af_08/2022	m2	79,67	98,89
94993/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	72,51	90,00
93680/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	100,71	125,00
92397/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	83,32	103,42
05930/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diurno. af_06/2014	chi	76,49	94,94
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014	chp	275,94	342,50
89259/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014	h	28,27	35,09
91466/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015	h	4,21	5,23
89260/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014	h	10,42	12,93
89262/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014	h	48,01	59,59
91467/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	151,44	187,97
96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	95,41	118,42
98547/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023	m2	254,87	316,34
88270/SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares	h	27,86	34,58
88441/SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	h	24,77	30,74
88278/SINAPI	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	h	25,07	31,12
88281/SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	32,98	40,93
88286/SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	33,59	41,69
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	25,63	31,81
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 9	rptRelacaoServicoEmpreendimento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(105)				
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,86	34,58
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	29,29	36,35
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1,68	2,09
102489/SINAPI	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. a f_05/2021	m2	30,51	37,87
91278/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,77	0,96
91277/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	10,89	13,52
91273/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. a f_08/2015	h	0,61	0,76
91274/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015	h	0,16	0,20
91275/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015	h	0,76	0,94
91276/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na o peração. af_08/2015	h	9,36	11,62
98510/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024	un	103,82	128,86
103946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placa s. af_07/2024	m2	18,89	23,45
89495/SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	un	16,22	20,13
89353/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	35,18	43,67
89351/SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	29,34	36,42
97637/SINAPI	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,01	3,74
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	22,83	28,34
95427/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). a f_07/2020	m3xkm	0,73	0,91
95877/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1,76	2,18
100953/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1,14	1,42
100952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2,86	3,55
89355/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	20,43	25,36
89402/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	12,37	15,35
89448/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	16,24	20,16
89449/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	17,97	22,30