



GOLDEN ENGENHARIA

ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.425/0001-47

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O ORDENAMENTO E MANEJO DA VISITAÇÃO EM ATRATIVOS NATURAIS DO CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
VALE DOS MESTRES

Cod. Empreendimento: 00024

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
93680/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	1.334,00	94,90	126.596,60	9,10
00196/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	1.007,50	100,08	100.830,60	7,25
94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	1.017,00	94,43	96.035,31	6,91
105090/SINAPI	Piso de madeira, sobre vigotas de madeira seção 7,5 x 15 cm. af_03/2024	m2	144,00	478,89	68.960,16	4,96
09674/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor r Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	1.330,00	47,69	63.427,70	4,56
87298/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, p reparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	91,00	695,71	63.309,61	4,55
00232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	1.007,50	49,77	50.143,28	3,61
103348/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 11,5x19x39 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	674,00	55,92	37.690,08	2,71
00202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	708,00	52,68	37.297,44	2,68
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1.057,00	33,40	35.303,80	2,54
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.253,10	14,24	32.084,14	2,31
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	224,00	107,49	24.077,76	1,73
09399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	36,51	618,40	22.577,78	1,62
11579/ORSE	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de aliz ar, exclusive ferragens	m2	28,20	718,64	20.265,65	1,46
105102/SINAPI	Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 30 a 34 cm. af_03/2024	m	72,00	273,06	19.660,32	1,41
00061/ORSE	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=6 1,60m2 com materiais novos	un	1,00	17.818,69	17.818,69	1,28
105056/SINAPI	Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 30 a 34 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	m	72,00	244,49	17.603,28	1,27
93597/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	7.478,10	2,32	17.349,19	1,25
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.246,60	13,29	16.567,31	1,19
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	1.057,00	15,34	16.214,38	1,17
00056/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00	15.457,24	15.457,24	1,11
03544/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	21,00	730,04	15.330,84	1,10
03377/ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 usos, inclusive escoramento	m2	183,00	74,23	13.584,09	0,98
04005/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	1.044,05	12,51	13.061,07	0,94
03660/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha versato 07303, CELITE ou similar, inclusive assento CELITE versato 07983 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico, exceto cx descarga	un	21,00	607,67	12.761,07	0,92
00062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	12.419,71	12.419,71	0,89
02278/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	1.057,00	10,33	10.918,81	0,79



GOLDEN ENGENHARIA

ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.425/0001-47

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O ORDENAMENTO E MANEJO DA VISITAÇÃO EM ATRATIVOS NATURAIS DO VALE DOS MESTRES CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
104106/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	948,00	11,11	10.532,28	0,76
00050/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.061,00	9,49	10.068,89	0,72
10777/ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm - Obra Mercado de Lagarto	m2	11,80	810,94	9.569,09	0,69
13892/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido, com tabuleiro em pastilha cerâmica, sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	Un	6,00	1.467,76	8.806,56	0,63
08664/ORSE	Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana. Exclusive batentes e ferragens . Rev-01_05/2024	m2	13,86	596,88	8.272,76	0,59
02086/ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	14,00	542,36	7.593,04	0,55
105050/SINAPI	Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 21 a 29 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	m	42,00	177,26	7.444,92	0,54
03796/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.027,00	7,17	7.363,59	0,53
09442/ORSE	Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 01 demão	m2	300,00	24,48	7.344,00	0,53
07715/ORSE	Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar	un	33,00	216,82	7.155,06	0,51
12379/ORSE	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	1,00	6.680,99	6.680,99	0,48
97360/SINAPI	Quadro de medição geral de energia com 12 medidores - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	6.624,00	6.624,00	0,48
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	682,45	8,11	5.534,67	0,40
02499/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	52,00	82,63	4.296,76	0,31
07891/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	21,00	169,85	3.566,85	0,26
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	6,24	549,69	3.430,07	0,25
04883/ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	684,29	3.421,45	0,25
08211/ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	8,00	411,29	3.290,32	0,24
101883/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	6,00	516,49	3.098,94	0,22
104108/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	214,70	13,96	2.997,21	0,22
92800/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	251,40	10,91	2.742,77	0,20
105042/SINAPI	Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 12 a 15 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	m	47,00	57,94	2.723,18	0,20
00706/ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz.	un	10,00	240,93	2.409,30	0,17
00399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	330,04	7,17	2.366,39	0,17
00167/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	60,00	33,95	2.037,00	0,15
07892/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	8,00	239,99	1.919,92	0,14
05069/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	836,70	1,80	1.506,06	0,11
01527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	35,87	41,20	1.477,84	0,11
08454/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1.393,32	1.393,32	0,10
	Limpeza geral					



GOLDEN ENGENHARIA

ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.425/0001-47

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O ORDENAMENTO E MANEJO DA VISITAÇÃO EM ATRATIVOS NATURAIS DO CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
VALE DOS MESTRES

Cod. Empreendimento: 00024

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
02450/ORSE		m2	559,00	2,28	1.274,52	0,09
02058/ORSE	Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	un	8,00	152,30	1.218,40	0,09
10602/ORSE	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à bas e de resina acrílica	m2	50,00	24,07	1.203,50	0,09
02025/ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	10,00	116,23	1.162,30	0,08
09973/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	8,00	105,54	844,32	0,06
01556/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	30,00	26,95	808,50	0,06
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	200,00	3,80	760,00	0,05
01705/ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestid a internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	5,00	139,49	697,45	0,05
12943/ORSE	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 1"	m	12,00	56,28	675,36	0,05
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	43,81	14,72	644,88	0,05
10345/ORSE	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", regis tro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	1,00	641,38	641,38	0,05
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador pl aca vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	37,00	16,24	600,88	0,04
93672/SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	6,00	83,49	500,94	0,04
01465/ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	5,00	96,43	482,15	0,03
96986/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af _08/2023	un	3,00	150,39	451,17	0,03
97883/SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, di mensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020	un	1,00	422,46	422,46	0,03
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	27,00	14,91	402,57	0,03
92022/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e s em placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	11,00	36,54	401,94	0,03
00777/ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	33,00	11,87	391,71	0,03
90373/SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ra mal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	28,00	12,63	353,64	0,03
01525/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	14,39	24,52	352,84	0,03
13150/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	4,00	76,36	305,44	0,02
01564/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5,00	56,36	281,80	0,02
01524/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	14,68	17,45	256,17	0,02
02416/ORSE	Cordas de nylon de 1"	m	220,00	1,16	255,20	0,02
01168/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	24,00	10,28	246,72	0,02
04279/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	6,00	41,08	246,48	0,02
01562/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	5,00	48,06	240,30	0,02
102513/SINAPI	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e ap licação com rolo. af_05/2021	m2	5,00	46,21	231,05	0,02
93653/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação . af_07/2025	un	20,00	11,18	223,60	0,02
01697/ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	un	5,00	44,42	222,10	0,02
01212/ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	34,00	5,61	190,74	0,01
01135/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	19,00	9,01	171,19	0,01
89985/SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromad os - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	76,87	153,74	0,01



GOLDEN ENGENHARIA

ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.425/0001-47

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O ORDENAMENTO E MANEJO DA VISITAÇÃO EM ATRATIVOS NATURAIS DO CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
VALE DOS MESTRES

Cod. Empreendimento: 00024

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01588/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00	49,69	149,07	0,01
01585/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	6,00	23,61	141,66	0,01
01553/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	5,00	27,74	138,70	0,01
01600/ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	11,00	12,59	138,49	0,01
01554/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	12,00	11,54	138,48	0,01
03404/ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	32,00	4,22	135,04	0,01
01551/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	9,00	12,23	110,07	0,01
01702/ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	2,00	45,96	91,92	0,01
01602/ORSE	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,00	10,03	90,27	0,01
01037/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	9,00	9,17	82,53	0,01
01671/ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	8,00	10,10	80,80	0,01
104749/SINAPI	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 3/4' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	3,00	22,93	68,79	0,00
02050/ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00	33,25	66,50	0,00
06411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	1,00	61,54	61,54	0,00
13364/ORSE	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instala da em teto - fornecimento e instalação	un	3,00	19,77	59,31	0,00
03401/ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	7,00	7,65	53,55	0,00
00478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	2,00	23,21	46,42	0,00
04231/ORSE	Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento	Un	1,00	36,98	36,98	0,00
89783/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, forn ecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	2,00	14,27	28,54	0,00
03403/ORSE	Interruptor 03 seções simples	un	1,00	17,05	17,05	0,00
07893/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1"	un	1,00	14,65	14,65	0,00
00344/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	3,00	4,13	12,39	0,00
01603/ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1,00	9,82	9,82	0,00
01598/ORSE	Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	1,00	9,44	9,44	0,00
02892/ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	1,00	1,86	1,86	0,00