



Prefeitura Municipal de Muribeca  
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro  
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           | UN  | QUANT     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%)   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------|-------|
| 03491/ORSE    | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta                                                                            | m2  | 1.048,84  | 344,92     | 446.344,35  | 23,64 |
| 10173/ORSE    | Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização                                                                                                             | m2  | 1.721,00  | 109,40     | 232.300,58  | 12,30 |
| 04711/ORSE    | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01                            | m²  | 643,72    | 128,28     | 101.881,56  | 5,39  |
| 05074/ORSE    | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                                                                                                    | tkm | 76.185,99 | 0,91       | 85.328,31   | 4,52  |
| 03637/ORSE    | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar                                                                                                   | m2  | 2.372,22  | 23,42      | 68.557,16   | 3,63  |
| 00099/ORSE    | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa                                                                                                                                                                               | m2  | 1.721,00  | 29,55      | 62.747,66   | 3,32  |
| 02523/ORSE    | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                                                                         | m3  | 335,35    | 147,93     | 61.208,08   | 3,24  |
| 11552/ORSE    | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura                                                                                                                                                                                  | m   | 310,00    | 149,88     | 57.325,20   | 3,04  |
| 94994/SINAPI  | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022                                                                                          | m2  | 443,35    | 100,55     | 55.002,00   | 2,91  |
| 01900/ORSE    | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte                                                                                                                                                      | m²  | 1.524,09  | 20,00      | 37.614,54   | 1,99  |
| 00077/ORSE    | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água                                                                                                                                                                             | m3  | 150,00    | 196,67     | 36.397,50   | 1,93  |
| 02620/ORSE    | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                               | m   | 450,00    | 47,50      | 26.374,50   | 1,40  |
| 03212/ORSE    | Colchão de areia                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 142,20    | 148,36     | 26.029,71   | 1,38  |
| 12789/ORSE    | Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025                                                                    | un  | 15,30     | 1.337,05   | 25.239,65   | 1,34  |
| 105955/SINAPI | Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. af_04/2025                                                                                                                               | un  | 8,00      | 2.419,99   | 23.886,24   | 1,26  |
| 11472/ORSE    | Regularização manual e compactação com placa vibratória                                                                                                                                                                                             | m2  | 2.277,35  | 7,90       | 22.204,16   | 1,18  |
| 00056/ORSE    | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos                                                                                                                                                                        | un  | 1,00      | 17.517,02  | 21.612,50   | 1,14  |
| 02374/ORSE    | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco                                                   | m2  | 72,54     | 233,37     | 20.886,44   | 1,11  |
| 09260/ORSE    | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)                                                                                                                                                                                         | un  | 20,00     | 808,10     | 19.940,60   | 1,06  |
| 101161/SINAPI | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020                                                                                                         | m2  | 56,00     | 243,00     | 16.789,36   | 0,89  |
| 03642/ORSE    | Lona plástica preta                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 2.164,35  | 5,83       | 15.561,68   | 0,82  |
| 13774/ORSE    | Brinquedo - Escalada com rampa em pinus autoclavado elliot, conforme projeto, cor da de nylon 14mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade                                                                                     | un  | 2,00      | 6.217,00   | 15.341,06   | 0,81  |
| 92397/SINAPI  | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022                                                                                                                              | m2  | 142,83    | 84,72      | 14.930,02   | 0,79  |
| 09205/ORSE    | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                                                                                                                                                | m   | 590,00    | 19,10      | 13.906,30   | 0,74  |
| 03548/ORSE    | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta                                                                            | m2  | 24,00     | 461,52     | 13.666,08   | 0,72  |
| 13773/ORSE    | Brinquedo - Escorrega com estrutura em Pinus autoclavado elliot, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, com rampa em concreto polido e resinado, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade | un  | 1,00      | 10.985,00  | 13.553,29   | 0,72  |



Prefeitura Municipal de Muribeca  
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro  
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                 | UN  | QUANT    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%)  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|------|
| 04177/ORSE    | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gaba rito de madeira                                                                          | m2  | 1.666,92 | 6,44       | 13.252,01   | 0,70 |
| 07945/ORSE    | Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 l ugares - Physicus ou similar                                                            | un  | 2,00     | 4.830,00   | 11.918,50   | 0,63 |
| 10234/ORSE    | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                        | m2  | 334,00   | 28,19      | 11.616,52   | 0,62 |
| 13503/ORSE    | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025                                                          | un  | 1,00     | 8.828,17   | 10.892,20   | 0,58 |
| 02450/ORSE    | Limpeza geral                                                                                                                                                             | m2  | 3.000,00 | 2,62       | 9.690,00    | 0,51 |
| 00051/ORSE    | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                        | m2  | 18,00    | 405,76     | 9.011,34    | 0,48 |
| 02306/ORSE    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1                                                                    | m2  | 321,85   | 22,57      | 8.963,52    | 0,47 |
| 00091/ORSE    | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte    | m3  | 12,51    | 565,73     | 8.731,98    | 0,46 |
| 02290/ORSE    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores      | m2  | 262,00   | 26,56      | 8.585,74    | 0,45 |
| 08348/ORSE    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C                                                                                                          | m   | 600,00   | 11,27      | 8.340,00    | 0,44 |
| 00070/ORSE    | Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material                                                                                | m3  | 298,95   | 22,38      | 8.254,01    | 0,44 |
| 03923/ORSE    | Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)                                                                                                                                     | m   | 147,74   | 45,27      | 8.251,28    | 0,44 |
| 09937/ORSE    | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km                                                         | m2  | 3.000,00 | 1,99       | 7.380,00    | 0,39 |
| 00213/ORSE    | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com aberturas de encaixes                                                                           | m   | 37,75    | 139,95     | 6.518,29    | 0,35 |
| 00024/ORSE    | Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado                                                                                                  | m   | 180,00   | 29,33      | 6.514,20    | 0,34 |
| 103315/SINAPI | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021                                          | m2  | 20,00    | 222,82     | 5.498,40    | 0,29 |
| 11570/ORSE    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C                                                                                                          | m   | 300,00   | 13,26      | 4.908,00    | 0,26 |
| 12808/ORSE    | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                | un  | 30,00    | 130,20     | 4.819,20    | 0,26 |
| 10069/ORSE    | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)                                                 | par | 1,00     | 3.883,59   | 4.791,57    | 0,25 |
| 13792/ORSE    | Mesa de piquenique em pinus elliotii, com medidas 1,51x0,90 com assento em pinus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmocolor natural uv, ou similar, conforme projeto | un  | 2,00     | 1.912,59   | 4.719,50    | 0,25 |
| 10453/ORSE    | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com aberturas de encaixes                                                                           | m   | 19,36    | 186,66     | 4.458,61    | 0,24 |
| 02449/ORSE    | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada                                 | un  | 1,00     | 3.499,56   | 4.317,76    | 0,23 |
| 02496/ORSE    | Regularização mecanizada de áreas                                                                                                                                         | m2  | 3.353,33 | 1,03       | 4.258,73    | 0,23 |
| 05088/ORSE    | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes                                                                                                               | m2  | 12,00    | 279,76     | 4.142,04    | 0,22 |
| 04078/ORSE    | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2                                       | m2  | 321,85   | 9,96       | 3.955,54    | 0,21 |
| 02497/ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                      | m3  | 53,14    | 58,67      | 3.846,80    | 0,20 |
| 10536/ORSE    | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                                                                 | un  | 9,00     | 338,54     | 3.759,21    | 0,20 |
| 02330/ORSE    | Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)                                                                                       | m²  | 56,00    | 53,87      | 3.721,76    | 0,20 |



Prefeitura Municipal de Muribeca  
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro  
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                  | UN   | QUANT    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%)  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------|------|
| 02815/ORSE    | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                            | un   | 15,00    | 183,29     | 3.392,10    | 0,18 |
| 13427/ORSE    | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pétala s, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.                             | un   | 10,00    | 263,53     | 3.251,40    | 0,17 |
| 00354/ORSE    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                                                                                        | m    | 140,00   | 18,48      | 3.192,00    | 0,17 |
| 04175/ORSE    | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                                                                                  | M2   | 2.989,50 | 0,74       | 2.720,45    | 0,14 |
| 13082/ORSE    | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar                                                                                                                       | un   | 1,00     | 2.204,33   | 2.719,70    | 0,14 |
| 11125/ORSE    | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01                                                                                                                                    | un   | 1,00     | 2.138,10   | 2.637,99    | 0,14 |
| 12467/ORSE    | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                                                              | m    | 446,50   | 4,56       | 2.513,80    | 0,13 |
| 100947/SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026                                                                                                 | txkm | 810,00   | 2,51       | 2.511,00    | 0,13 |
| 06457/ORSE    | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                                   | m3   | 0,72     | 2.786,23   | 2.475,11    | 0,13 |
| 10039/ORSE    | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada                                                                                                                                                | t    | 64,00    | 30,00      | 2.368,64    | 0,13 |
| 03099/ORSE    | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022                                                                                                     | dia  | 2,00     | 945,33     | 2.332,70    | 0,12 |
| 02605/ORSE    | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                                                                        | m2   | 1.309,00 | 1,44       | 2.330,02    | 0,12 |
| 09416/ORSE    | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor                                                                                       | un   | 1,00     | 1.885,54   | 2.326,38    | 0,12 |
| 13086/ORSE    | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar                                                                                                                      | un   | 1,00     | 1.760,00   | 2.171,49    | 0,11 |
| 08814/ORSE    | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média                                                                                                                                                    | un   | 20,00    | 88,00      | 2.171,40    | 0,11 |
| 100948/SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026                                                                         | txkm | 1.674,00 | 0,96       | 1.975,32    | 0,10 |
| 07996/ORSE    | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar                                                                                          | un   | 5,00     | 305,54     | 1.884,90    | 0,10 |
| 10764/ORSE    | Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido                                                                                                                                                            | un   | 100,00   | 11,88      | 1.466,00    | 0,08 |
| 13148/ORSE    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                 | un   | 16,00    | 70,31      | 1.388,00    | 0,07 |
| 02310/ORSE    | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo                                                                 | m2   | 33,28    | 32,15      | 1.320,22    | 0,07 |
| 02292/ORSE    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2   | 21,20    | 48,99      | 1.281,33    | 0,07 |
| 00026/ORSE    | Coleta e carga manuais de entulho                                                                                                                                                                          | m3   | 50,00    | 19,56      | 1.206,50    | 0,06 |
| 97667/SINAPI  | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021                                                       | m    | 110,00   | 8,42       | 1.142,90    | 0,06 |
| 98527/SINAPI  | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024                                                                                    | un   | 4,00     | 225,75     | 1.114,12    | 0,06 |
| 00021/ORSE    | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado                                                                                                                                                             | m    | 80,00    | 10,96      | 1.081,60    | 0,06 |
| 02328/ORSE    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira                                                                                                        | m2   | 40,00    | 19,38      | 956,40      | 0,05 |
| 97668/SINAPI  | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021                                                           | m    | 60,00    | 11,98      | 886,80      | 0,05 |
| 06096/ORSE    | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022                                        | UN   | 1,00     | 610,10     | 752,74      | 0,04 |



Prefeitura Municipal de Muribeca  
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro  
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                            | UN | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%)  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-------------|------|
| 12228/ORSE   | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                       | un | 1,00  | 561,85     | 693,21      | 0,04 |
| 04268/ORSE   | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira                                                                                  | un | 4,00  | 108,87     | 537,28      | 0,03 |
| 06410/ORSE   | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m                                                                                           | un | 15,00 | 28,50      | 527,40      | 0,03 |
| 11398/ORSE   | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada                          | un | 1,00  | 357,12     | 440,61      | 0,02 |
| 97669/SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021     | m  | 20,00 | 17,77      | 438,40      | 0,02 |
| 00372/ORSE   | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                        | un | 70,00 | 3,89       | 336,00      | 0,02 |
| 04037/ORSE   | Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento                                                                                                    | Un | 20,00 | 12,50      | 308,40      | 0,02 |
| 13150/ORSE   | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v                                                                                       | un | 2,00  | 77,81      | 192,00      | 0,01 |
| 10316/ORSE   | Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)                                                                           | un | 2,00  | 62,01      | 153,02      | 0,01 |
| 08635/ORSE   | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.  | un | 3,00  | 19,54      | 72,33       | 0,00 |
| 00363/ORSE   | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                       | un | 5,00  | 9,98       | 61,55       | 0,00 |
| 09518/ORSE   | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1,00  | 20,96      | 25,86       | 0,00 |
| 08306/ORSE   | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA                                                  | un | 1,00  | 19,51      | 24,07       | 0,00 |

Documento assinado digitalmente



LEANDRO DE ASSIS FERREIRA

Data: 02/10/2026 10:06:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>