



Prefeitura Municipal de Muribeca

Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ

: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref: Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		Serviços Iniciais				1.467.523,91	95,87
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				75.093,77	5,10
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	51.129,57	51.129,57	3,46
01.01.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	11.964,20	11.964,20	0,82
01.01.003		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	12.000,00	12.000,00	0,82
01.02		MOBILIZAÇÃO				1.820,07	0,12
01.02.001	00947/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	405,00	2,51	1.016,55	0,07
01.02.002	00948/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	837,00	0,96	803,52	0,05
01.03		DESMOBILIZAÇÃO				1.820,07	0,12
01.03.001	00947/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	405,00	2,51	1.016,55	0,07
01.03.002	00948/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	837,00	0,96	803,52	0,05
01.04		FRETES				64.378,85	4,39
01.04.001		FRETE AREIA FINA				45.067,52	3,07
01.04.001.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	49.524,75	0,91	45.067,52	3,07
01.04.002		FRETE AREIA GROSSA				1.038,90	0,07
01.04.002.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.141,65	0,91	1.038,90	0,07
01.04.003		FRETE AREIA MEDIA				6.408,99	0,44
01.04.003.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	7.042,85	0,91	6.408,99	0,44
01.04.004		FRETE BRITA (nº 1,2,3)				8.794,86	0,60
01.04.004.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	9.664,68	0,91	8.794,86	0,60
01.04.005		FRETE PEDRA DE MÃO				2.904,23	0,20
01.04.005.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3.191,46	0,91	2.904,23	0,20
01.04.006		FRETE PÓ DE PEDRA				164,35	0,01
01.04.006.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	180,60	0,91	164,35	0,01
01.05		BOTA-FORA / DESCARTE DE MATERIAL				7.848,40	0,54
01.05.001	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	50,00	19,56	978,00	0,07
01.05.002	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	5.440,00	0,91	4.950,40	0,34
01.05.003	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	64,00	30,00	1.920,00	0,13
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 1		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		



Prefeitura Municipal de Muribeca

Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro Muribeca-SE CNPJ

: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref: Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06		SERVIÇOS PRELIMINARES				146.911,72	10,01
01.06.001	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	279,76	3.357,12	0,23
01.06.002	0056/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00	17.517,02	17.517,02	1,19
01.06.003	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	357,12	357,12	0,02
01.06.004	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	405,76	7.303,68	0,50
01.06.005	11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	310,00	149,88	46.462,80	3,17
01.06.006	6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	610,10	610,10	0,04
01.06.007	9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.885,54	1.885,54	0,13
01.06.008	9937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	3.000,00	1,99	5.970,00	0,41
01.06.009	10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais. Af_05/2026	mês	10,00	535,21	5.352,10	0,36
01.06.010	3099/ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	2,00	945,33	1.890,66	0,13
01.06.011	0070/ORSE	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	298,95	22,38	6.690,50	0,46
01.06.012	2523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	298,95	147,93	44.223,67	3,01
01.06.013	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.989,50	1,03	3.079,18	0,21
01.06.014	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.989,50	0,74	2.212,23	0,15
01.07		REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES				7.494,68	0,51
01.07.001	0021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	80,00	10,96	876,80	0,06
01.07.002	0024/ORSE	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	180,00	29,33	5.279,40	0,36
01.07.003	4268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	4,00	108,87	435,48	0,03
01.07.004	98527/SINAPI	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024	un	4,00	225,75	903,00	0,06
01.08		CAMPO DE FUTEBOL				692.499,37	47,19
01.08.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				12.179,54	0,83
01.08.001.001	4177/ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.524,09	6,44	9.815,14	0,67
01.08.001.002	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	40,30	58,67	2.364,40	0,16
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 2		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		



Prefeitura Municipal de Muribeca

Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ

: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref: Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.08.002		ELEVAÇÃO				16.928,66	1,15
01.08.002.001	2374/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	72,54	233,37	16.928,66	1,15
01.08.003		ALAMBRADO				354.096,28	24,14
01.08.003.001	3491/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	918,84	344,92	316.926,29	21,60
01.08.003.002	1900/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	1.524,09	20,00	30.481,80	2,08
01.08.003.003	3923/ORSE	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	147,74	45,27	6.688,19	0,46
01.08.004		PAVIMENTAÇÃO				293.650,50	20,01
01.08.004.001	0077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	150,00	196,67	29.500,50	2,01
01.08.004.002	11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.500,00	7,90	11.850,00	0,81
01.08.004.003	3642/ORSE	Lona plástica preta	m2	1.500,00	5,83	8.745,00	0,60
01.08.004.004	0099/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	1.500,00	29,55	44.325,00	3,02
01.08.004.005	3637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), panela 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1.500,00	23,42	35.130,00	2,39
01.08.004.006	10173/ORSE	Piso alta resistência, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	1.500,00	109,40	164.100,00	11,18
01.08.005		PINTURA				15.644,39	1,06
01.08.005.001	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	275,65	22,57	6.221,42	0,42
01.08.005.002	4078/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	275,65	9,96	2.745,47	0,19
01.08.005.003	2290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	150,00	26,56	3.984,00	0,27
01.08.005.004	2330/ORSE	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	50,00	53,87	2.693,50	0,18
01.09		QUADRA 3 X 3				98.729,50	6,73
01.09.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.815,12	0,26
01.09.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	221,00	1,44	318,24	0,02
01.09.001.002	2523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	22,10	147,93	3.269,25	0,22
01.09.001.003	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	221,00	1,03	227,63	0,02
01.09.002		PAVIMENTAÇÃO				37.172,20	2,54



Prefeitura Municipal de Muribeca

Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro Muribeca-SE CNPJ

: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref: Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.09.002.001	3642/ORSE	Lona plástica preta	m2	221,00	5,83	1.288,43	0,09
01.09.002.002	0099/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concret o fck = 15mpa	m2	221,00	29,55	6.530,55	0,45
01.09.002.003	3637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), pa inel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	221,00	23,42	5.175,82	0,35
01.09.002.004	10173/ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com ju ntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive arg amassa de regularização	m2	221,00	109,40	24.177,40	1,65
01.09.003		ALAMBRADO				55.916,08	3,81
01.09.003.001	3491/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malh a 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvaniz ado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	130,00	344,92	44.839,60	3,06
01.09.003.002	3548/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malh a 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvaniz ado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	24,00	461,52	11.076,48	0,75
01.09.004		PINTURA				1.826,10	0,12
01.09.004.001	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma lte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	46,20	22,57	1.042,73	0,07
01.09.004.002	4078/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apli cação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Willia ms ou similar) - R2	m2	46,20	9,96	460,15	0,03
01.09.004.003	2330/ORSE	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pe la área efetiva de pintura)	m²	6,00	53,87	323,22	0,02
01.10		EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				17.043,15	1,16
01.10.001	10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3" , com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	3.883,59	3.883,59	0,26
01.10.002	7945/ORSE	Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobe rtura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar	un	2,00	4.830,00	9.660,00	0,66
01.10.003	2449/ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, co m aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo gal vanizado d=5" - instalada	un	1,00	3.499,56	3.499,56	0,24
01.11		PLAYGROUND				67.060,19	4,56
01.11.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.916,30	0,26
01.11.001.001	4177/ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, i nclusive execução de gabarito de madeira	m2	142,83	6,44	919,83	0,06
01.11.001.002	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	12,51	58,67	733,96	0,05
01.11.001.003	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	142,83	1,03	147,11	0,01
01.11.001.004	2523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusi ve aquisição em depósito de material, exclusive transpor te - Rev.04	m3	14,30	147,93	2.115,40	0,14
01.11.002		ELEVAÇÃO				20.685,28	1,41
01.11.002.001	0091/ORSE		m3	12,51	565,73	7.077,28	0,48



Prefeitura Municipal de Muribeca

Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ

: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref: Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.11.002.002	01161/SINAPI	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m2	56,00	243,00	13.608,00	0,93
01.11.003		Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (co bogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020					
01.11.003		PINTURA				2.974,72	0,20
01.11.003.001	2290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	112,00	26,56	2.974,72	0,20
01.11.004		PAVIMENTAÇÃO				12.100,56	0,82
01.11.004.001	92397/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	142,83	84,72	12.100,56	0,82
01.11.005		EQUIPAMENTOS				27.383,33	1,87
01.11.005.001	13086/ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	1.760,00	1.760,00	0,12
01.11.005.002	13774/ORSE	Brinquedo - Escalada com rampa em pinnus autoclavado elliptot, conforme projeto, corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	2,00	6.217,00	12.434,00	0,85
01.11.005.003	13082/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.204,33	2.204,33	0,15
01.11.005.004	13773/ORSE	Brinquedo - Escorrega com estrutura em Pinnus autoclavado elliptot, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, com rampa em concreto polido e resinado, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	1,00	10.985,00	10.985,00	0,75
01.12		PAVIMENTAÇÃO				209.894,56	14,32
01.12.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				44.621,80	3,05
01.12.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.088,00	1,44	1.566,72	0,11
01.12.001.002	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	108,80	148,36	16.141,57	1,10
01.12.001.003	11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	443,35	7,90	3.502,47	0,24
01.12.001.004	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	450,00	47,50	21.375,00	1,46
01.12.001.005	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	446,50	4,56	2.036,04	0,14
01.12.002		PISTA DE CAMINHADA				100.237,05	6,84
01.12.002.001	3642/ORSE	Lona plástica preta	m2	443,35	5,83	2.584,73	0,18
01.12.002.002	3637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), panela 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	643,72	23,42	15.075,92	1,03
01.12.002.003	4711/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	643,72	128,28	82.576,40	5,63



Prefeitura Municipal de Muribeca

Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro Muribeca-SE CNPJ

: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref: Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.12.003		PASSEIO E CIRCULAÇÃO INTERNA				65.035,71	4,43
01.12.003.001	94994/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	443,35	100,55	44.578,84	3,04
01.12.003.002	12789/ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	15,30	1.337,05	20.456,87	1,39
01.13		URBANIZAÇÃO				60.241,41	4,11
01.13.001	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	33,40	148,36	4.955,22	0,34
01.13.002	11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	334,00	7,90	2.638,60	0,18
01.13.003	10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	334,00	28,19	9.415,46	0,64
01.13.004	03315/SINAPI	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m2	20,00	222,82	4.456,40	0,30
01.13.005	2328/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	20,00	19,38	387,60	0,03
01.13.006	2328/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	20,00	19,38	387,60	0,03
01.13.007	9260/ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	20,00	808,10	16.162,00	1,10
01.13.007.001	8814/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	20,00	88,00	1.760,00	0,12
01.13.008		EQUIPAMENTOS URBANOS				3.825,18	0,26
01.13.008.001	13792/ORSE	Mesa de piquenique em pinus elliottii, com medidas 1,51x0,90 com assento em pinus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmocolo natural uv, ou similar, conforme projeto	un	2,00	1.912,59	3.825,18	0,26
01.13.009		BANCO DE MADEIRA				13.206,49	0,90
01.13.009.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,33	58,67	19,36	0,00
01.13.009.002	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,72	2.786,23	2.006,09	0,14
01.13.009.003	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	21,20	48,99	1.038,59	0,07
01.13.009.004	3637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), paínel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	7,50	23,42	175,65	0,01
01.13.009.005	10453/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m	19,36	186,66	3.613,74	0,25
01.13.009.006	0213/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	37,75	139,95	5.283,11	0,36
01.13.009.007	2310/ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	33,28	32,15	1.069,95	0,07



Prefeitura Municipal de Muribeca

Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro Muribeca-SE CNPJ

: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref: Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.13.010	10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	9,00	338,54	3.046,86	0,21
01.14		SERVIÇOS FINAIS				16.688,17	1,14
01.14.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	3.000,00	2,62	7.860,00	0,54
01.14.002	13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICAÇÃO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.828,17	8.828,17	0,60
02		Instalações elétricas				63.228,51	4,13
02.01		ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO				1.760,20	2,78
02.01.001	4037/ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	20,00	12,50	250,00	0,39
02.01.002	0363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	9,98	49,90	0,08
02.01.003	0372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00	3,89	272,30	0,43
02.01.004	10764/ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	100,00	11,88	1.188,00	1,88
02.02		ACESSÓRIOS DE USO GERAL				62,30	0,10
02.02.001	0978/ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	5,00	12,46	62,30	0,10
02.03		CABO UNIPOLAR (COBRE)				21.627,00	34,20
02.03.001	9205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	30,00	19,10	573,00	0,91
02.03.002	8348/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	600,00	11,27	6.762,00	10,69
02.03.003	11570/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	300,00	13,26	3.978,00	6,29
02.03.004	9205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	540,00	19,10	10.314,00	16,31
02.04		CAIXA DE PASSAGEM				3.176,85	5,03
02.04.001	2815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	15,00	183,29	2.749,35	4,35
02.04.002	6410/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	15,00	28,50	427,50	0,68
02.05		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO				1.906,43	3,02
02.05.001	10316/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	62,01	124,02	0,20
02.05.002	8635/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,00	19,54	58,62	0,09
02.05.003	9518/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	20,96	20,96	0,03
02.05.004	8306/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	1,00	19,51	19,51	0,03
02.05.005	13150/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175V	un	2,00	77,81	155,62	0,25
02.05.006	7996/ORSE		un	5,00	305,54	1.527,70	2,42



Prefeitura Municipal de Muribeca

Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro Muribeca-SE CNPJ

: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref: Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar					
02.06		ELETRODUTO PVC				4.587,60	7,25
02.06.001	0354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	140,00	18,48	2.587,20	4,09
02.06.002	97668/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	60,00	11,98	718,80	1,14
02.06.003	97669/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	20,00	17,77	355,40	0,56
02.06.004	97667/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	110,00	8,42	926,20	1,46
02.07		LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS				27.026,18	42,75
02.07.001	05955/SINAPI	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	8,00	2.419,99	19.359,92	30,62
02.07.002	13427/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	10,00	263,53	2.635,30	4,17
02.07.003	12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	30,00	130,20	3.906,00	6,18
02.07.004	13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	70,31	1.124,96	1,78
02.08		MATERIAL P/ ENTRADA DE SERVIÇO				2.520,10	3,98
02.08.001	9205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90º	m	20,00	19,10	382,00	0,60
02.08.002	11125/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.138,10	2.138,10	3,38
02.09		QUADRO				561,85	0,89
02.09.001	12228/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo e disjuntores	un	1,00	561,85	561,85	0,89
Importa o presente orçamento em : (um milhão, quinhentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos)						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	1.530.752,42

Documento assinado digitalmente

gov.br

LEANDRO DE ASSIS FERREIRA

Data: 02/10/2026 10:08:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>