



Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58							
02954/ORSE	Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara, angelim ou similar), h=1.00m, composto por tábuas superior e inferior com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm em tábuas trabalhadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm	m	199,1700	1.322,12	263.326,64	9,79	9,79
14257/ORSE	Deck em madeira, espessura = 2 cm, largura = 8,5 cm, (comprime ntos diversos), zero umidade, em eucalipto tratado, espécie sa ligna, grandis ou similar	m²	825,5280	268,00	221.241,50	8,11	17,90
43360/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com bri ta 0 e 1, slump = 220 +/- 30 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	309,8016	607,98	188.353,18	6,90	24,80
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	8.863,24764691	15,59	138.162,85	5,06	29,86
990100002/PRO	Equipe Dirigente	un	1,0000	117.819,08	117.819,08	4,32	34,18
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	5.514,54435989	20,45	112.789,07	4,13	38,31
00003/SOCORRO	Cobertura em piaçava	m2	728,2000	137,96	100.462,47	3,68	41,99
01527/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	169,2002	545,79	92.347,78	3,38	45,37
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	7.287,155392	8,89	64.782,81	2,37	47,74
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equi valente)	h	0,0000	66,39	62.022,75	2,27	50,01
03071/ORSE	Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de super fícies externas de madeira, inclusive decks de piscinas e simi lar	l	432,27648	119,07	51.471,16	1,89	51,90
14303/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	42,0000	1.183,20	49.694,40	1,82	53,72
38541/SINAPI	Perfuratriz com torre metalica para execucao de estaca helice continua, profundidade maxima de 30 m, diametro maximo de 800 mm, potencia instalada de 268 hp, mesa rotativa com torque max imo de 170 knm	un	0,00991008	580.464,04	45.392,77	1,66	55,38
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2.000,02295537	20,45	40.906,50	1,50	56,88
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	4.484,5110	8,43	37.804,43	1,39	58,27
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	5.028,751992	7,30	36.709,89	1,35	59,62
40440/SINAPI	Gabiao tipo caixa para solo reforçado, malha hexagonal 8 x 10 cm (zn/al revestido com polimero), fio 2,7 mm, dimensoes 2,0 x 1,0 x 0,5 m, com cauda de 4,0 m	m3	51,2900	696,13	35.704,51	1,31	60,93
35276/SINAPI	Pilar quadrado nao aparelhado *20 x 20* cm, em macaranduba/mas saranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	228,578946	151,10	34.538,28	1,27	62,20
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	1.463,9658092	20,45	29.942,52	1,10	63,30
01525/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	49,5690	562,58	27.886,53	1,02	64,32
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementare s)	h	8.837,2919493	2,96	26.158,38	0,96	65,28
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	704,36364	35,00	24.652,73	0,90	66,18
09410/ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m	2.427,0906	10,00	24.270,91	0,89	67,07
34492/SINAPI		m3	46,60996	490,00	22.838,88	0,84	67,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)						
40441/SINAPI	Gabiao tipo caixa para solo reforçado, malha hexagonal 8 x 10 cm (zn/al revestido com polimero), fio 2,7 mm, dimensoes 2,0 x 1,0 x 1,0 m, com cauda de 4,0 m	m3	51,2900	444,44	22.795,33	0,84	69,59
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	771,1000	28,74	22.161,41	0,81	70,40
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedre ira/fornecedor, sem frete)	m3	160,734928	129,48	20.811,96	0,76	71,16
07243/SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aprox imadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 m m	m2	423,979614	47,39	20.092,39	0,74	71,90
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1.375,13294123	14,00	19.251,86	0,71	72,61
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	912,27792271	20,45	18.658,84	0,68	73,29
00033/SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	2.067,9300	8,94	18.487,29	0,68	73,97
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	20.975,44122451	0,86	18.038,88	0,66	74,63
04125/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 10mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1.641,0780	10,38	17.034,39	0,62	75,25
12513/ORSE	Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda	un	7.504,8000	2,16	16.210,37	0,59	75,84
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	781,22893698	20,45	15.978,49	0,59	76,43
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da reg iao - bruta	m	1.306,5289252	12,06	15.756,74	0,58	77,01
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	963,74829532	15,93	15.349,33	0,56	77,57
02563/ORSE	Pigmento em pó, Bayferrox, cor vermelha, ref. 732 ou similar	kg	522,5600	27,91	14.584,65	0,53	78,10
990100004/PRO	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,0000	14.146,00	14.146,00	0,52	78,62
04425/SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	600,0000	22,74	13.644,00	0,50	79,12
14166/SINAPI	Poste conico contínuo em aco galvanizado, reto, engastado, h = 7 m, diametro inferior = *125* mm	un	10,0000	1.343,11	13.431,10	0,49	79,61
06887/ORSE	Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m	un	42,0000	313,96	13.186,32	0,48	80,09
01974/ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m	3.641,0000	3,51	12.779,91	0,47	80,56
00037/PRO	Vara de bambu	M	170,0300	74,60	12.684,24	0,46	81,02
40275/SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de p ilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de 2 m	unxmes	376,9656	33,60	12.666,04	0,46	81,48
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1.448,7600	8,61	12.473,82	0,46	81,94
10492/ORSE	Cesta Básica	un	60,78681686	205,00	12.461,30	0,46	82,40
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8.837,2919493	1,39	12.283,84	0,45	82,85
04257/SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	h	706,14842471	17,15	12.112,89	0,44	83,29
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	2.109,7314765	5,73	12.088,76	0,44	83,73
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	118,8360	100,00	11.883,60	0,44	84,17
36156/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/ retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, colorido	m2	138,9470	83,07	11.542,33	0,42	84,59
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	454,0317152	25,00	11.350,79	0,42	85,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58							
14861/ORSE	Arandela de parede colonial, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, E27, ref.LG6101	un	55,8300	200,20	11.177,17	0,41	85,83
13533/ORSE	Luminária LED p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliester, tensão 220v Modelo LPL Ares da Ilumatic ou similar com Anteparo	un	8,0000	1.374,19	10.993,52	0,40	86,23
14618/ORSE	Tubo retangular em aço galvanizado 70x30 e=1,25mm (1,84 KG/m)	m	63,2000	168,19	10.629,61	0,39	86,62
10319/ORSE	Gabião colchão revestido em pvc, malha 8 x 10cm, h=0,30m	m2	47,3100	210,65	9.965,85	0,37	86,99
13803/SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 89 pcm, pressao efetiva de trabalho *102* psi, motor diesel, potencia *20* cv	un	0,07380588	131.850,00	9.731,31	0,36	87,35
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1.145,99616	8,43	9.660,75	0,35	87,70
01345/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = *17* mm	m2	122,5278004	77,20	9.459,15	0,35	88,05
40287/SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	mes	752,9720	12,37	9.314,26	0,34	88,39
990100003/PRO	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	8.799,88	8.799,88	0,32	88,71
10685/SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,00918809	847.385,85	7.785,86	0,29	89,00
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	73,96496317	100,00	7.396,50	0,27	89,27
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1.375,13294123	5,00	6.875,66	0,25	89,52
07942/ORSE	Verniz Polisten-Stain p/proteção de superficies de madeira, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar	l	136,8024	48,25	6.600,72	0,24	89,76
09580/ORSE	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un	14,0000	451,49	6.320,86	0,23	89,99
40271/SINAPI	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo regulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m	unxmes	188,0032	32,15	6.044,30	0,22	90,21
10749/SINAPI	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado	unxmes	159,3558	37,27	5.939,19	0,22	90,43
06597/ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar	m	544,3445	10,90	5.933,36	0,22	90,65
14271/ORSE	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP6 8 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	un	28,0000	199,99	5.599,72	0,21	90,86
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8.815,8647493	0,63	5.553,99	0,20	91,06
10998/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e-6010, diametro igual a 4,00 mm	kg	101,6960	54,34	5.526,16	0,20	91,26
00993/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 1,5 mm2	m	2.353,7562	2,13	5.013,50	0,18	91,44
02378/ORSE	Vale transporte	un	1.096,98523338	4,50	4.936,43	0,18	91,62
03162/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	m	435,1932	11,10	4.830,64	0,18	91,80
04813/SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	18,0000	267,50	4.815,00	0,18	91,98
02612/ORSE	Poste circular de concreto 12/ 400 para linha de transmissão	un	2,0000	2.276,74	4.553,48	0,17	92,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58							
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (hori sta)	h	182,65288692	24,81	4.531,64	0,17	92,49
14616/ORSE	Aro para cesta basquete infantil (30 cm), inclusive rede	un	24,0000	186,60	4.478,40	0,16	92,65
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	838,4700	5,29	4.435,51	0,16	92,81
14142/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária p ública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/6 0,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	21,0000	210,00	4.410,00	0,16	92,97
01022/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2	m	1.477,1592	2,97	4.387,16	0,16	93,13
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos comple mentares - coletado caixa)	h	3.443,2853586	1,26	4.338,54	0,16	93,29
02313/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30 mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	63,82795	66,56	4.248,39	0,16	93,45
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	19,8262	214,28	4.248,36	0,16	93,61
04083/SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)	h	116,58713616	34,73	4.049,06	0,15	93,76
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	246,94796612	15,93	3.933,07	0,14	93,90
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	20,26226696	193,04	3.911,43	0,14	94,04
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regia o - bruta	m	904,5163368	4,22	3.817,06	0,14	94,18
02729/SINAPI	Caibro rolico de madeira tratada, d = 4 a 7 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da regioao	un	120,0000	29,95	3.594,00	0,13	94,31
10503/ORSE	Descarte de residuos misturado da construção civil em área lic enciada.	t	115,8300	30,00	3.474,90	0,13	94,44
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	421,1520	7,97	3.356,58	0,12	94,56
04011/SINAPI	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% pol iester, resitencia a tracao = 10 kn/m	m2	307,7400	10,67	3.283,59	0,12	94,68
03049/ORSE	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7c m a 20cm	m	843,7200	3,67	3.096,45	0,11	94,79
37593/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furo s na vertical de 14 x 19 x 39 cm (l x a x c)	un	1.570,1200	1,96	3.077,44	0,11	94,90
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	2.404,03264516	1,28	3.077,16	0,11	95,01
04286/ORSE	Placa circular padrão dnit diâmetro 0,75m	un	5,0000	612,91	3.064,55	0,11	95,12
03035/ORSE	Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2m m, D=100 x 60 x 20	un	1,0000	3.060,00	3.060,00	0,11	95,23
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	116,8274358	25,93	3.029,47	0,11	95,34
02707/SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno (horista)	h	21,74346324	139,05	3.023,36	0,11	95,45
12338/ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp= 4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500 , texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumín io	un	1,0000	2.990,02	2.990,02	0,11	95,56
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	174,380456	17,10	2.981,91	0,11	95,67
00863/SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	70,0000	41,40	2.898,00	0,11	95,78
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 , (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	56,4210	50,38	2.842,49	0,10	95,88
39017/SINAPI		un	12.709,2742032	0,22	2.796,04	0,10	95,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58	Senhora do Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58						
990100542/PRO	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	m3	44,4600	62,25	2.767,64	0,10	96,18
00629/ORSE	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3					
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	96,1400	28,72	2.761,14	0,10	96,28
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l	17,24478	158,62	2.735,37	0,10	96,38
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	61,8623824	44,17	2.732,46	0,10	96,48
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	398,2846856	6,69	2.664,52	0,10	96,58
01358/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado o rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	57,8154	45,58	2.635,23	0,10	96,68
990100543/PRO	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/forneced or, sem frete	m3	22,3200	116,52	2.600,73	0,10	96,78
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1.836,6466044	1,40	2.571,31	0,09	96,87
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	490,8540	5,23	2.567,17	0,09	96,96
14622/ORSE	Lixeira em polipropileno com capacidade 60L sem tampa, em cores diversas	un	24,0000	106,13	2.547,12	0,09	97,05
01715/ORSE	Pedra de mão granítica	m3	19,16055	129,48	2.480,91	0,09	97,14
04400/SINAPI	Caibro nao aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	144,0000	17,11	2.463,84	0,09	97,23
14725/ORSE	Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar	un	6,0000	410,62	2.463,72	0,09	97,32
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	116,47741568	20,45	2.382,31	0,09	97,41
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	4,3200	520,60	2.248,99	0,08	97,49
06897/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	21,0000	106,42	2.234,82	0,08	97,57
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	16,19096392	137,75	2.230,31	0,08	97,65
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2	98,456904	21,85	2.151,28	0,08	97,73
02926/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	183,6000	11,64	2.137,10	0,08	97,81
43056/SINAPI	Aco ca-50, 20,0 mm ou 25,0 mm, vergalhao	kg	250,8000	8,42	2.111,74	0,08	97,89
03992/SINAPI	Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	83,9164	24,94	2.092,88	0,08	97,97
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	103,8600	20,00	2.077,20	0,08	98,05
40270/SINAPI	Viga de escoramento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades plasticas	m	15,2532	133,03	2.029,13	0,07	98,12
11005/ORSE	Grana esmeralda em placas	m2	128,8900	15,05	1.939,79	0,07	98,19
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.444,2912552	1,34	1.935,35	0,07	98,26
14330/ORSE	Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	15,0000	126,15	1.892,25	0,07	98,33



Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58							
990100539/PRO	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	38,7700	48,70	1.888,10	0,07	98,47
03053/ORSE	Aparelhamento de ripão de madeira de lei	m	2.427,0906	0,77	1.868,86	0,07	98,54
36155/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2	26,1929	65,76	1.722,45	0,06	98,60
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	3,3800	503,81	1.702,88	0,06	98,66
03325/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	11,0000	148,00	1.628,00	0,06	98,72
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	5,40325204	300,00	1.620,98	0,06	98,78
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	14,0000	113,16	1.584,24	0,06	98,84
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	98,72464858	15,93	1.572,36	0,06	98,90
14439/SINAPI	Pontalete rolico sem tratamento, d = 8 a 11 cm, h = 6 m, em eu calipto ou equivalente da regioao - bruta (para escoramento)	m	323,259156	4,80	1.551,64	0,06	98,96
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	252,7633616	6,12	1.546,91	0,06	99,02
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	15,15025723	101,30	1.534,72	0,06	99,08
00080/ORSE	Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm	kg	188,1600	8,09	1.522,21	0,06	99,14
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2.404,03264516	0,61	1.466,46	0,05	99,19
04156/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 14cm x 14cm (0,0196 m³/m)	m	9,9000	137,18	1.358,08	0,05	99,24
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excl uso conector	un	24,0000	55,60	1.334,40	0,05	99,29
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	85,91166	15,19	1.305,00	0,05	99,34
04019/SINAPI	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% polyester, resitencia a tracao = 16 kn/m	m2	81,3020	15,98	1.299,21	0,05	99,39
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0021419	591.575,65	1.267,10	0,05	99,44
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	64,69373258	19,56	1.265,71	0,05	99,49
21011/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580)	m	27,1488	46,16	1.253,19	0,05	99,54
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	60,41212756	20,45	1.235,61	0,05	99,59
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	75,929808	16,04	1.217,91	0,04	99,63
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	57,0024	21,31	1.214,72	0,04	99,67
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	8,6072481	138,48	1.191,93	0,04	99,71
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	14,3640	69,19	1.187,96	0,04	99,75
04460/SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	153,8700	7,58	1.166,33	0,04	99,79
01719/ORSE	Pedra miracema 11 x 23 e=3cm (tipo Granitica)	m2	13,7235	84,12	1.154,42	0,04	99,83



Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58							
03052/ORSE	Aparelhamento de ripa de madeira de lei	m	3.641,0000	0,30	1.092,30	0,04	99,91
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	23,4000	45,58	1.066,57	0,04	99,95
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	2,11104	470,22	992,65	0,04	99,99
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8.837,2919493	0,11	972,10	0,04	100,00
02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2	83,1810	11,01	915,82	0,03	100,00
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0364	150,88	901,52	0,03	100,00
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	906,9930	0,98	888,85	0,03	100,00
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.105,68633834	0,80	884,55	0,03	100,00
21142/SINAPI	Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, secão "u", para madeiramento de telhado	un	24,0000	36,06	865,44	0,03	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3.443,2853586	0,25	860,82	0,03	100,00
07313/SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira	l	24,0000	35,48	851,52	0,03	100,00
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	51,61284	15,77	813,93	0,03	100,00
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	38,1806	20,45	780,91	0,03	100,00
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	10,44071382	73,93	771,88	0,03	100,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	60,78681686	12,54	762,27	0,03	100,00
02510/SINAPI	Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base	un	23,0000	32,03	736,69	0,03	100,00
990100540/PRO	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	193,3600	3,75	725,10	0,03	100,00
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	834,3072	0,86	717,50	0,03	100,00
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.444,2912552	0,49	707,70	0,03	100,00
02452/ORSE	Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	h	14,0000	48,65	681,10	0,02	100,00
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	43,11195	15,59	672,04	0,02	100,00
44475/SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4	un	0,00050784	305.473,15	662,97	0,02	100,00
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	25,322928	25,00	633,07	0,02	100,00
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	34,8212	17,70	616,45	0,02	100,00
00252/SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)	h	36,8000	15,93	586,10	0,02	100,00
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	527,5520	1,10	580,31	0,02	100,00
03215/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm	m	14,0000	41,28	577,92	0,02	100,00
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l	26,2178	21,84	572,60	0,02	100,00
37411/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	m2	37,185908	15,25	567,09	0,02	100,00
11065/ORSE	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	1,0000	557,73	557,73	0,02	100,00
20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	20,57968468	26,95	554,55	0,02	100,00
41898/SINAPI		un	0,08692941	6.164,14	535,85	0,02	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58	Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador						
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	30,0000	17,67	530,10	0,02	100,00
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	27,10678302	18,19	493,07	0,02	100,00
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	23,7640	19,80	470,53	0,02	100,00
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama b wf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	165,6000	2,79	462,02	0,02	100,00
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	274,5360	1,66	455,73	0,02	100,00
04336/SINAPI	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressao media	un	88,0000	5,09	447,92	0,02	100,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	24,3147071	18,00	437,66	0,02	100,00
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d	5,38037136	80,00	430,43	0,02	100,00
02322/ORSE	Tubo pead flexivel corrugado perfurado d=2 1/2" (Kanadreno ou similar)	m	62,5400	6,87	429,65	0,02	100,00
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	53,4184	7,97	425,74	0,02	100,00
04262/SINAPI	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso operacional maximo de 11632 kg	un	0,00063612	665.000,00	423,02	0,02	100,00
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	63,3360	6,66	421,82	0,02	100,00
03975/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	2,1000	198,00	415,80	0,02	100,00
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	30,491832	13,63	415,60	0,02	100,00
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un	1,8400	211,95	389,99	0,01	100,00
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	389,80	389,80	0,01	100,00
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	18,4000	20,45	376,34	0,01	100,00
03324/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	3,0000	125,00	375,00	0,01	100,00
11969/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 7 a 10cm	m	30,4000	12,29	373,62	0,01	100,00
00425/SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8", condutor de *10* a 50 mm2	un	46,0000	7,83	360,18	0,01	100,00
06800/ORSE	Aluguel de serra circular de bancada	h	11,9300	30,00	357,90	0,01	100,00
03032/ORSE	Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm	un	1,0000	350,00	350,00	0,01	100,00
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	6,7200	51,84	348,36	0,01	100,00
01619/SINAPI	Contator tripolar, corrente de 25 a, tensao nominal de *500* v , categoria ac-2 e ac-3	un	2,0000	173,28	346,56	0,01	100,00
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00046174	745.573,13	344,26	0,01	100,00
10770/ORSE	Letras em aluminio fundido, dim: 5x4cm, instalada	un	14,0000	24,53	343,42	0,01	100,00
04415/SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	m	84,0000	4,06	341,04	0,01	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	31,06879522	10,87	337,72	0,01	100,00
	Lâmpada bulbo A55, 4,5w, 3000k	un	55,8300	5,99	334,42	0,01	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58	Senhora do Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58						
14862/ORSE							
990100546/PRO	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (post o pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	16,0500	20,52	329,35	0,01	100,00
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	11,8571766	27,24	323,02	0,01	100,00
13559/ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Co digo SUP04, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar	Un	2,0000	151,67	303,34	0,01	100,00
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	75,8439	3,89	295,03	0,01	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,29921898	979,65	293,13	0,01	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	60,78681686	4,81	292,38	0,01	100,00
03736/ORSE	Disjuntor tripolar 25 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	9,0000	31,00	279,00	0,01	100,00
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	6,5772	41,64	273,87	0,01	100,00
00261/ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	m	20,0000	13,34	266,80	0,01	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	1,4881444	175,45	261,09	0,01	100,00
34746/SINAPI	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada , de 2200 x 1600 mm, e = 4 mm	m2	7,3200	35,14	257,22	0,01	100,00
990100547/PRO	Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	7,3500	34,88	256,37	0,01	100,00
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	15,9759112	16,04	256,25	0,01	100,00
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	206,3126	1,20	247,58	0,01	100,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	140,3834	1,73	242,86	0,01	100,00
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	11,5830	20,45	236,91	0,01	100,00
01873/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexive l corrugado	un	56,0000	4,20	235,20	0,01	100,00
11002/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	4,7200	49,78	234,96	0,01	100,00
10386/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 di sjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	3,0000	75,65	226,95	0,01	100,00
01111/ORSE	Igolflex branco	l	21,0600	10,69	225,13	0,01	100,00
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite pla stificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 m m	m2	3,97134	55,64	220,97	0,01	100,00
02621/ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	m	344,8956	0,64	220,73	0,01	100,00
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143 ,0 hp	h	2,0000	104,51	209,02	0,01	100,00
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,571234	130,12	204,45	0,01	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrim ento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	555,029824	0,36	199,81	0,01	100,00
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	0,9936	200,00	198,72	0,01	100,00
09681/ORSE	Lixeira de plástico d=40cm	un	5,0000	39,25	196,25	0,01	100,00
04254/SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	6,36709272	30,82	196,21	0,01	100,00
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	18,5200	10,40	192,61	0,01	100,00
02064/ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un	0,9000	211,81	190,63	0,01	100,00
14525/SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp	un	0,0001956	958.843,78	187,55	0,01	100,00



Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58							
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	12,9352	14,17	183,29	0,01	100,00
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	119,494704	1,53	182,83	0,01	100,00
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	48,538176	3,66	177,65	0,01	100,00
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	1,8400	95,96	176,57	0,01	100,00
01806/SINAPI	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/fmea, de 2"	un	1,3530	130,02	175,92	0,01	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	10,4340	16,35	170,60	0,01	100,00
11974/ORSE	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea)	un	11,0000	15,35	168,85	0,01	100,00
14480/ORSE	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata)	un	6,0000	28,00	168,00	0,01	100,00
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalen te)	h	25,2120	6,34	159,84	0,01	100,00
34547/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm	m	48,4890	3,29	159,53	0,01	100,00
04248/SINAPI	Operador de pa carregadeira (horista)	h	6,78295872	23,37	158,53	0,01	100,00
43492/SINAPI	Epi - familia soldador - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	80,1920	1,95	156,37	0,01	100,00
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos compleme ntares - coletado caixa)	h	206,3126	0,75	154,73	0,01	100,00
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,0728	77,70	151,94	0,01	100,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, mome nto maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (in clui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0010025	144.875,00	145,24	0,01	100,00
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	28,9614	4,62	133,80	0,00	100,00
04680/ORSE	Escavadeira hidraulica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo alcance	h	0,0000	110,65	133,64	0,00	100,00
02651/ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	3,0000	44,27	132,81	0,00	100,00
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	3,6800	35,99	132,44	0,00	100,00
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complement ares - coletado caixa)	h	114,1668	1,11	126,73	0,00	100,00
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, ho rizontal (sem conexoes)	un	1,0000	112,66	112,66	0,00	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	13,9504	7,97	111,18	0,00	100,00
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equiva lente)	h	8,4040	13,04	109,59	0,00	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	8,10489455	13,50	109,42	0,00	100,00
07152/ORSE	Planta - Alamanda (allamanda cathartica)	un	8,0000	13,58	108,64	0,00	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	4,023522	26,93	108,35	0,00	100,00
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	25,7600	4,17	107,42	0,00	100,00
40568/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	6,39717	16,16	103,38	0,00	100,00
09481/ORSE		un	23,0000	4,30	98,90	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un	137,9584	0,70	96,57	0,00	100,00
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	kg	5,8854	16,35	96,23	0,00	100,00
05073/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kwh	104,29081332	0,90	93,86	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	un	1,3530	69,15	93,56	0,00	100,00
06298/SINAPI	Te de ferro galvanizado, de 2"	m	33,1200	2,78	92,07	0,00	100,00
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	un	1,0000	91,50	91,50	0,00	100,00
00436/ORSE	Caixa de medicaao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	h	80,1920	1,11	89,01	0,00	100,00
43468/SINAPI	Ferramentas - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	un	0,3448956	250,84	86,51	0,00	100,00
12750/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	l	10,5521274	8,12	85,68	0,00	100,00
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa em ulsionada em agua	un	1,8400	46,50	85,56	0,00	100,00
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externo a, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano , bolsa, engate	kg	20,3390	4,07	82,78	0,00	100,00
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	un	1,0000	82,56	82,56	0,00	100,00
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	l	12,36128267	6,50	80,35	0,00	100,00
04222/SINAPI	Gasolina comum	un	1,0000	79,90	79,90	0,00	100,00
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	73,84	73,84	0,00	100,00
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	0,29921898	246,00	73,61	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profission al	h	1,0000	69,77	69,77	0,00	100,00
03333/ORSE	Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível	un	0,00198648	34.097,90	67,73	0,00	100,00
37733/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 6 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	l	9,8240	6,66	65,43	0,00	100,00
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	un	0,00619101	10.449,00	64,69	0,00	100,00
40703/SINAPI	Martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, frequencia de 1.000 impactos por minuto, forza de impacto entre 60 e 65 j, peso de 30 kg	un	1,8400	35,00	64,40	0,00	100,00
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	m3	1,11945	57,00	63,81	0,00	100,00
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	pr	10,50730828	6,00	63,04	0,00	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	Kg	0,4322	141,87	61,32	0,00	100,00
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	un	1,0000	59,65	59,65	0,00	100,00
03699/ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva d e disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 o u similar.	un	23,0000	2,45	56,35	0,00	100,00
01879/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para e letroduto	un	1,4881444	36,90	54,91	0,00	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	2,70161835	20,11	54,33	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						



Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58							
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,8400	29,15	53,64	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	2,0564668	26,00	53,47	0,00	100,00
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	15,6800	3,40	53,31	0,00	100,00
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padr ão popular	un	1,8400	27,39	50,40	0,00	100,00
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	6,0000	8,27	49,62	0,00	100,00
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	3,2886	14,94	49,13	0,00	100,00
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,8400	26,55	48,85	0,00	100,00
01975/ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm	m	11,6000	4,21	48,84	0,00	100,00
37395/SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	1,1545	41,93	48,41	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	4,023522	11,98	48,20	0,00	100,00
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 2 00kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²	1,4904	32,19	47,98	0,00	100,00
43668/SINAPI	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 20, e = 0,95 mm (7,60 kg/m 2)	kg	4,8000	9,60	46,08	0,00	100,00
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	11,0400	4,00	44,16	0,00	100,00
40552/SINAPI	Parafuso, autoatarraxante, cabeca chata, fenda simples, em aco zincado, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm	cento	0,9600	45,45	43,63	0,00	100,00
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un	3,6800	11,54	42,47	0,00	100,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carreg ador	un	0,00182312	23.186,44	42,27	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	2,23222426	18,58	41,47	0,00	100,00
20247/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	2,2503	17,76	39,97	0,00	100,00
07097/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia)	un	1,0000	39,74	39,74	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,11796915	319,90	37,74	0,00	100,00
09414/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m	un	1,0000	37,11	37,11	0,00	100,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	10,4000	3,50	36,40	0,00	100,00
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	1,579074	22,17	35,01	0,00	100,00
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,4968	69,74	34,65	0,00	100,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (um a arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	119,494704	0,29	34,65	0,00	100,00
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,8400	18,14	33,38	0,00	100,00
07100/ORSE	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans)	un	1,0000	33,15	33,15	0,00	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 m m x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,51	33,06	0,00	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementare s - coletado caixa)	h	17,897752	1,82	32,57	0,00	100,00
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com moto r eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0089526	3.626,47	32,47	0,00	100,00
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	1,8400	17,60	32,38	0,00	100,00
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2484	130,12	32,32	0,00	100,00
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	10,9620	2,94	32,23	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58	Senhora do Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58						
990100544/PRO	Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/forneced or, sem frete	m3	0,2500	124,88	31,22	0,00	100,00
02937/ORSE	Primer acrílico, marca FOSROC, ref Nitoprimer AW ou similar	l	0,6516	47,33	30,84	0,00	100,00
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletr oduto flexível corrugado	un	5,5200	5,47	30,19	0,00	100,00
37734/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui mo ntagem, nao inclui caminha)	un	0,00065959	45.476,22	30,00	0,00	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - cole tado caixa)	h	17,897752	1,63	29,17	0,00	100,00
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto pre dial	un	3,6800	7,90	29,07	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,74407213	37,80	28,13	0,00	100,00
06981/ORSE	Prego (2 X 10) 18 x 21	kg	1,1730	23,89	28,02	0,00	100,00
00420/SINAPI	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para f ixacao de caixa medica, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	27,20	27,20	0,00	100,00
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	0,9200	29,51	27,15	0,00	100,00
00005/SOCORRO	Corda sisal - dn 12mm - Fornecimento, exclusive frete	m	8,0000	3,35	26,80	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carr egador	un	0,00459097	5.700,00	26,17	0,00	100,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	6,54	26,16	0,00	100,00
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,42	24,84	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0894116	269,00	24,05	0,00	100,00
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasoli na 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf , larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,00206025	11.530,18	23,76	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,59843887	39,10	23,40	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.105,68633834	0,02	22,11	0,00	100,00
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,8400	11,80	21,71	0,00	100,00
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	1,6560	12,23	20,25	0,00	100,00
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,1040	17,97	19,84	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,73162699	26,89	19,67	0,00	100,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexive l corrugado	un	9,2000	2,11	19,41	0,00	100,00
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	3,6800	5,26	19,36	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,13318812	140,00	18,65	0,00	100,00
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, poten cia 13 hp, sem disco	un	0,00298053	6.023,06	17,95	0,00	100,00
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / v aso sanitario	un	1,8400	9,39	17,28	0,00	100,00
43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	21,4272	0,80	17,14	0,00	100,00
00013/SINAPI	Estopa	kg	1,0120	16,94	17,14	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58							
02936/ORSE	Verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente , marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar	l	0,6516	24,99	16,28	0,00	100,00
10291/ORSE	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense)	un	4,0000	3,65	14,60	0,00	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	13,61	13,61	0,00	100,00
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	6,77	13,54	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	1,03691557	12,90	13,38	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,59843887	21,30	12,75	0,00	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	12,39	12,39	0,00	100,00
43463/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	114,1668	0,10	11,42	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,29921898	36,00	10,77	0,00	100,00
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	1,1232	9,34	10,49	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,23593919	44,00	10,38	0,00	100,00
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,028288	357,49	10,11	0,00	100,00
03156/ORSE	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar	Un	8,0000	1,25	10,00	0,00	100,00
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,98	9,96	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,31	9,92	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,82579756	11,60	9,58	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,76	9,52	0,00	100,00
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	1,8400	5,11	9,40	0,00	100,00
01894/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un	2,0000	4,58	9,16	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,47187954	18,80	8,87	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,47187954	18,75	8,85	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,82579756	10,22	8,44	0,00	100,00
05063/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 14 x 18 (1 1/2 x 14)	kg	0,430836	19,14	8,25	0,00	100,00
01876/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un	1,0000	8,24	8,24	0,00	100,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	26,4344	0,31	8,19	0,00	100,00
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,12696	63,50	8,06	0,00	100,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,00640455	1.252,51	8,02	0,00	100,00
03155/ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M	2,0000	3,80	7,60	0,00	100,00
02462/ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	0,0000	2,82	7,54	0,00	100,00
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	0,6140	11,91	7,31	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,13318812	47,69	6,35	0,00	100,00
10527/SINAPI	Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e de mais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)	mxmes	0,14549112	42,00	6,11	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,3576464	16,82	6,02	0,00	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	4,0000	1,48	5,92	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58							
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou simil ar	kg	0,60864	8,83	5,37	0,00	100,00
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000	5,00	5,00	0,00	100,00
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,06256	72,41	4,53	0,00	100,00
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,010608	403,81	4,28	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,84	3,84	0,00	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,85	3,70	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,23593919	15,40	3,63	0,00	100,00
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	7,3600	0,45	3,31	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,11796915	28,00	3,30	0,00	100,00
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140E D	un	0,003536	930,00	3,29	0,00	100,00
10742/SINAPI	Talha manual de corrente, capacidade de 2 t com elevacao de 3 m	un	0,00360796	889,90	3,21	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,23593919	13,52	3,19	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,11796915	25,95	3,06	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,50	3,00	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,06659366	44,00	2,93	0,00	100,00
11201/ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada	m	2,0000	1,43	2,86	0,00	100,00
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,9384	3,00	2,82	0,00	100,00
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,007072	362,00	2,56	0,00	100,00
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,003536	701,96	2,48	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,05237457	45,00	2,36	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	2,00	2,00	0,00	100,00
11273/ORSE	Esquadro de aluminio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,007072	221,76	1,57	0,00	100,00
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,007072	207,90	1,47	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0419985	34,80	1,46	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0152716	92,70	1,42	0,00	100,00
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,007072	194,39	1,37	0,00	100,00
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,007072	169,00	1,20	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0229082	49,00	1,12	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,05237457	19,95	1,04	0,00	100,00
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,007072	135,39	0,96	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,007072	122,26	0,86	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,00



Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.128.814/0001-58							
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0267261	27,49	0,73	0,00	100,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,003536	203,58	0,72	0,00	100,00
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, di ametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un	0,00253963	250,84	0,64	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0152716	32,30	0,49	0,00	100,00
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0, 5mm	un	0,010608	43,78	0,46	0,00	100,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,007072	60,50	0,43	0,00	100,00
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos com plementares - coletado caixa)	h	21,4272	0,02	0,43	0,00	100,00
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,00
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,007072	30,67	0,22	0,00	100,00
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,003536	58,92	0,21	0,00	100,00
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,010608	19,04	0,20	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,0038179	37,85	0,14	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0038179	19,57	0,07	0,00	100,00
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	0,00	100,00

EQUIPAMENTO: 169.093,75 (6,20%)	MATERIAL: 1.873.325,32 (68,65%)	PESSOAL: 413.917,21 (15,17%)	TERCEIRO: 123.557,62 (4,53%)	OUTROS: 148.983,65 (5,46%)
(dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 2.728.877,55	