



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

SENHORA DO SOCORRO - SE - CNPJ : 13.128.814/0001-58	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
COB/GO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13524/ORSE Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	m2	750,48	447,78	336.049,93	12,31
100652/SINAPI Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). af_12/2019	m	1.116,00	270,16	301.498,56	11,05
03750/ORSE Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m, composto por tábuas superior e inferior com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm em tábuas trabalhadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm	m	189,81	1.369,46	259.937,20	9,53
92749/SINAPI Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura menor ou igual a 4 m - fornecimento e execução. af_03/2024	m3	102,58	1.059,79	108.713,26	3,98
00017/SOCORRO Cobertura em piaçava	m2	728,20	137,96	100.462,47	3,68
00198/ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	728,20	111,05	80.866,61	2,96
98459/SINAPI Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	724,38	96,13	69.634,65	2,55
92760/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	4.879,50	13,77	67.190,71	2,46
103675/SINAPI Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	97,10	645,46	62.674,17	2,30
05074/ORSE Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	77.634,00	0,79	61.330,86	2,25
92443/SINAPI Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, p é-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	959,20	63,28	60.698,18	2,22
13560/ORSE Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	42,00	1.227,01	51.534,42	1,89
92762/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	3.827,50	11,57	44.284,18	1,62
105074/SINAPI Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	m	209,40	203,76	42.667,34	1,56
92549/SINAPI Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_10/2025	un	24,00	1.756,44	42.154,56	1,54
104790/SINAPI Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	349,03	104,41	36.442,22	1,34
103672/SINAPI Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	56,30	645,24	36.327,01	1,33
03854/ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	586,02	61,08	35.794,10	1,31
02620/ORSE Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	766,10	45,12	34.566,43	1,27
02180/ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	1.166,15	28,60	33.351,89	1,22
96557/SINAPI Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	40,30	712,86	28.728,26	1,05
00025/SOCORRO Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX colorido ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	130,64	211,68	27.653,88	1,01
09205/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	1.608,90	16,71	26.884,72	0,99
13810/ORSE Conjunto com 03 lixeiras em polipropileno, com capacidade 60l cada, com estrutura metálica para suporte de cestas de basquete, conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	un	8,00	3.254,38	26.035,04	0,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

COBEN	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.128.814/0001-58	Senhora do Socorro-SE CNPJ					
96540/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	173,10	137,32	23.770,09	0,87
07988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	1.140,02	19,96	22.754,80	0,83
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	8,58	2.437,99	20.917,95	0,77
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	80,00	257,71	20.616,80	0,76
92761/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	1.532,00	12,96	19.854,72	0,73
105953/SINAPI	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	10,00	1.840,34	18.403,40	0,67
92769/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	1.309,60	13,25	17.352,20	0,64
92538/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	401,40	38,51	15.457,91	0,57
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	316,68	48,28	15.289,31	0,56
87775/SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	267,91	56,83	15.225,33	0,56
93679/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	134,90	112,06	15.116,89	0,55
09888/ORSE	Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m	m2	47,31	296,31	14.018,43	0,51
14011/ORSE	Luminária tipo arandela colonial, ref:LG6101, p/fixação em parede, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 3000K	un	55,83	250,00	13.957,50	0,51
08400/ORSE	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	un	28,00	486,02	13.608,56	0,50
00023/SOCORRO	Revisão de Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1,00m (APROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL)	m	18,72	708,41	13.261,44	0,49
03245/ORSE	Fornecimento de braço para luminária padrão energisa 1 3/4 x 3,00 m	un	42,00	313,96	13.186,32	0,48
00019/SOCORRO	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	128,68	100,04	12.873,15	0,47
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	22,42	551,76	12.370,46	0,45
09260/ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	14,00	867,12	12.139,68	0,44
00068/PRO	Demolição de quiosques de madeira	m2	395,88	28,57	11.310,29	0,41
12833/ORSE	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	2,00	5.648,43	11.296,86	0,41
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	767,00	14,30	10.968,10	0,40
09045/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	536,30	19,84	10.640,19	0,39
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	69,00	128,93	8.896,17	0,33
11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	14,22	572,94	8.147,21	0,30
103324/SINAPI		m2	115,45	69,83	8.061,87	0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

COB	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.128.814/0001-58	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021					
96543/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	kg	371,20	20,40	7.572,48	0,28
91925/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.893,00	3,86	7.306,98	0,27
11412/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	426,66	16,11	6.873,49	0,25
13537/ORSE	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Lumens, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	un	28,00	243,80	6.826,40	0,25
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	18,00	363,76	6.547,68	0,24
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	110,98	58,62	6.505,65	0,24
91927/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.188,00	5,22	6.201,36	0,23
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	30,00	206,05	6.181,50	0,23
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	13,00	427,78	5.561,14	0,20
03185/ORSE	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	un	2,00	2.653,96	5.307,92	0,19
00799/ORSE	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	11,00	463,49	5.098,39	0,19
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	128,89	36,19	4.664,53	0,17
02787/ORSE	Dreno profundo 30x20cm c/tubo de pvc ø 65mm, bidim, areia grossa e brita	m	62,54	73,77	4.613,58	0,17
13426/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	21,00	213,53	4.484,13	0,16
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	24,83	178,62	4.435,13	0,16
02660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	142,55	29,31	4.178,14	0,15
92770/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	323,00	12,46	4.024,58	0,15
01871/ORSE	Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento - Rev 03_12/2021	m²	8,00	499,61	3.996,88	0,15
96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m²	93,00	42,20	3.924,60	0,14
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	300,00	12,67	3.801,00	0,14
92763/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	372,50	9,74	3.628,15	0,13
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	115,83	30,00	3.474,90	0,13
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	766,10	4,49	3.439,79	0,13
03840/ORSE	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	un	1,00	3.295,81	3.295,81	0,12
07324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	20,00	156,08	3.121,60	0,11
96546/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	212,60	14,55	3.093,33	0,11
04648/ORSE		un	5,00	612,91	3.064,55	0,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.128.814/0001-58	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023					
11400/ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura com ilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1,00	2.997,32	2.997,32	0,11
13931/ORSE	Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar	un	6,00	454,43	2.726,58	0,10
92396/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	25,43	94,23	2.396,27	0,09
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	5,49	434,24	2.383,98	0,09
92765/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	220,00	10,73	2.360,60	0,09
00202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	38,40	57,41	2.204,54	0,08
11486/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	3,60	603,54	2.172,74	0,08
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	183,60	11,64	2.137,10	0,08
104920/SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	189,00	11,26	2.128,14	0,08
00021/SOCORRO	Revestimento de madeira para, em tábua de massaranduba	m2	17,46	121,43	2.120,17	0,08
13594/ORSE	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	15,00	130,99	1.964,85	0,07
03083/ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistência a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	102,58	18,57	1.904,91	0,07
87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. af_10/2022	m2	267,91	7,07	1.894,12	0,07
03637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	79,22	23,66	1.874,35	0,07
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.788,56	1.788,56	0,07
00887/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32mm), p/condução fluidos, classe leve, e= 2,65mm, 2,71kg/m, NBR-5580	m	26,88	64,43	1.731,88	0,06
04250/ORSE	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	11,00	148,00	1.628,00	0,06
04485/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada / aparelhada, 14cm x 14 cm, c/ abertura de encaixes - Rev.01/2023	m	9,90	163,26	1.616,27	0,06
00107/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive e scoramento - Revisada 07.2015	m2	14,64	105,95	1.551,11	0,06
00022/SOCORRO	Revestimento de piso ou parede com com pedra madeira, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	13,07	115,55	1.510,24	0,06
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerces e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	48,00	31,42	1.508,16	0,06
92764/SINAPI		kg	155,80	9,42	1.467,64	0,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

COB	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.128.814/0001-58	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022					
96544/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	kg	72,70	18,42	1.339,13	0,05
95602/SINAPI	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021	un	93,00	14,32	1.331,76	0,05
04629/ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	6,15	214,26	1.317,70	0,05
102491/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo pre parador. af_05/2021	m2	61,40	21,16	1.299,22	0,05
11114/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	30,40	38,12	1.158,85	0,04
100978/SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	163,00	7,00	1.141,00	0,04
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zar cão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	36,54	30,50	1.114,47	0,04
13998/ORSE	Escada de madeira para, em tábua de massaranduba, largura 1,00m	m	4,00	276,13	1.104,52	0,04
00743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	56,00	17,32	969,92	0,04
07582/ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive escoramento	m2	9,60	99,59	956,06	0,04
11115/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	14,00	67,11	939,54	0,03
13769/ORSE	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	247,80	3,67	909,43	0,03
09787/ORSE	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	m3	0,36	2.474,95	890,98	0,03
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	8,00	104,35	834,80	0,03
104750/SINAPI	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8" e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	46,00	17,47	803,62	0,03
07459/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	9,24	82,51	762,39	0,03
03333/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	23,00	32,03	736,69	0,03
07873/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	9,00	74,81	673,29	0,02
02341/ORSE	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	10,53	59,85	630,22	0,02
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Forn ecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/202 2	UN	1,00	603,54	603,54	0,02
04576/ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidr aúlica, dmt 50 a 200m	m3	94,00	6,32	594,08	0,02
02496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	622,75	0,93	579,16	0,02
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fer ragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	48,00	11,75	564,00	0,02
10288/ORSE	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko o u similar	un	1,00	557,73	557,73	0,02
02519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando com pactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	29,64	18,75	555,75	0,02
07892/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	2,00	240,74	481,48	0,02
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutur a	m3	0,72	624,47	449,62	0,02
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energ isa	un	23,00	19,46	447,58	0,02
08075/ORSE		un	3,00	146,12	438,36	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Cod. Empreendimento: 00082

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

Ref : Janeiro/2026-1

administrativo Centro Historico Nossa

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.128.814/0001-58	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m					
00015/ORSE	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	84,04	5,14	431,97	0,02
12222/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	138,27	414,81	0,02
02621/ORSE	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,00	80,37	401,85	0,01
03836/ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	398,53	398,53	0,01
04249/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	3,00	125,00	375,00	0,01
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	622,75	0,60	373,65	0,01
10080/ORSE	Letras em alumínio fundido, dim: 5x4cm, instalada	un	14,00	24,53	343,42	0,01
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	8,80	38,53	339,06	0,01
09876/ORSE	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio	un	4,00	83,77	335,08	0,01
00024/SOCORRO	Remoção de guarda corpo de madeira	m2	18,72	17,57	328,91	0,01
92768/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	22,40	14,03	314,27	0,01
00478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	13,00	23,52	305,76	0,01
11117/ORSE	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), fornecimento e plantio	un	11,00	26,49	291,39	0,01
13673/ORSE	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata), fornecimento e plantio	un	6,00	39,14	234,84	0,01
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	5,42	39,08	211,81	0,01
07667/ORSE	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	8,00	24,72	197,76	0,01
09372/ORSE	Lixeira de plástico dn 40cm	un	5,00	39,25	196,25	0,01
00362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	23,00	6,81	156,63	0,01
96545/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	8,00	16,62	132,96	0,00
07628/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	1,00	119,86	119,86	0,00
09126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	117,23	117,23	0,00
93596/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	180,24	0,65	117,16	0,00
07634/ORSE	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	1,00	113,27	113,27	0,00
04268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00	108,85	108,85	0,00
08419/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	103,46	103,46	0,00
03401/ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	12,00	7,76	93,12	0,00
03733/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	5,43	15,54	84,38	0,00
102193/SINAPI	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021	m2	18,72	1,97	36,88	0,00
00366/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	1,00	24,85	24,85	0,00
00375/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	2,00	8,94	17,88	0,00
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	8,00	1,25	10,00	0,00
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	2,00	3,80	7,60	0,00
10422/ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	m	2,00	1,43	2,86	0,00