



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		ORLINHA DO POVOADO SÃO BRÁS - (ETAPA 1)- RECURSO FEDERAL				2.728.877,55	100,00
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				140.764,96	5,24
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	117.819,08	117.819,08	4,40
01.01.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	8.799,88	8.799,88	0,32
01.01.003		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	14.146,00	14.146,00	0,52
01.02		SERVIÇOS INICIAIS				168.971,18	6,20
01.02.001	98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	724,38	96,13	69.634,65	2,55
01.02.002	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	363,76	6.547,68	0,24
01.02.003	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	80,00	257,71	20.616,80	0,76
01.02.004	9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.788,56	1.788,56	0,07
01.02.005	6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	603,54	603,54	0,02
01.02.006	11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	30,00	206,05	6.181,50	0,23
01.02.007	04790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	349,03	104,41	36.442,22	1,34
01.02.008	0015/ORSE	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	84,04	5,14	431,97	0,02
01.02.009	0024/SOCORRO	Remoção de guarda corpo de madeira	m2	18,72	17,57	328,91	0,01
01.02.010	0068/PRO	Demolição de quiosques de madeira	m2	395,88	28,57	11.310,29	0,41
01.02.011	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	70,00	30,00	2.100,00	0,08
01.02.012	4268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00	108,85	108,85	0,00
01.02.013	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	16.299,00	0,79	12.876,21	0,47
01.03		MOBILIZAÇÃO				21.330,00	0,78
01.03.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	27.000,00	0,79	21.330,00	0,78
01.04		DESMOBILIZAÇÃO				21.330,00	0,78
01.04.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	27.000,00	0,79	21.330,00	0,78
01.05		TERRAPLENAGEM				17.569,96	0,64
01.05.001	4576/ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m	m3	94,00	6,32	594,08	0,02
01.05.002	2523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	69,00	128,93	8.896,17	0,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.003	00978/SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	163,00	7,00	1.141,00	0,04
01.05.004	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	7.335,00	0,79	5.794,65	0,21
01.05.005	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	18,83	30,00	564,90	0,02
01.05.006	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	622,75	0,93	579,16	0,02
01.06		PAVIMENTAÇÃO				205.203,03	7,53
01.06.001		PAVIMENTAÇÃO PRAÇA DA IGREJA				21.403,99	0,78
01.06.001.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	128,23	28,60	3.667,38	0,13
01.06.001.002	93679/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	94,43	112,06	10.581,83	0,39
01.06.001.003	0025/SOCORRO	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX colorido ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	33,80	211,68	7.154,78	0,26
01.06.002		PAVIMENTAÇÃO PRAÇA DOS ARCOS				23.814,49	0,88
01.06.002.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	120,10	28,60	3.434,86	0,13
01.06.002.002	92396/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	16,28	94,23	1.534,06	0,06
01.06.002.003	93679/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	31,43	112,06	3.522,05	0,13
01.06.002.004	0025/SOCORRO	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX colorido ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	72,39	211,68	15.323,52	0,56
01.06.003		PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS				5.837,69	0,22
01.06.003.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	45,38	28,60	1.297,87	0,05
01.06.003.002	0019/SOCORRO	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	45,38	100,04	4.539,82	0,17
01.06.004		DECK				96.752,78	3,54
01.06.004.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	203,10	28,60	5.808,66	0,21
01.06.004.002	13524/ORSE	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grândis ou similar	m2	203,10	447,78	90.944,12	3,33
		PRAÇA DO MIRANTE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.005						18.986,01	0,70
01.06.005.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	125,94	28,60	3.601,88	0,13
01.06.005.002	0019/SOCORRO	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40m m - Rev 01	m²	83,30	100,04	8.333,33	0,31
01.06.005.003	0025/SOCORRO	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX colorido ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	24,45	211,68	5.175,58	0,19
01.06.005.004	92396/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	9,15	94,23	862,20	0,03
01.06.005.005	93679/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	9,04	112,06	1.013,02	0,04
01.06.006		MEIO FIO				38.408,07	1,41
01.06.006.001	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	766,10	45,12	34.566,43	1,27
01.06.006.002	2621/ORSE	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com a cabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,00	80,37	401,85	0,01
01.06.006.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	766,10	4,49	3.439,79	0,13
01.07		ACESSIBILIDADE				8.682,74	0,31
01.07.001	7324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	20,00	156,08	3.121,60	0,11
01.07.002	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	13,00	427,78	5.561,14	0,20
01.08		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNA				183.699,70	6,73
01.08.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	34,25	58,62	2.007,73	0,07
01.08.002	0072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	5,42	39,08	211,81	0,01
01.08.003	9205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	1.608,90	16,71	26.884,72	0,99
01.08.004	9045/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	536,30	19,84	10.640,19	0,39
01.08.005	3185/ORSE	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	un	2,00	2.653,96	5.307,92	0,19
01.08.006	12833/ORSE		un	2,00	5.648,43	11.296,86	0,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.08.007	8075/ORSE	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv , com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	3,00	146,12	438,36	0,02
01.08.008	1096/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	23,00	55,60	1.278,80	0,05
01.08.009	04750/SINAPI	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m , excluso conector	un	46,00	17,47	803,62	0,03
01.08.010	8419/ORSE	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8" e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	103,46	103,46	0,00
01.08.011	7873/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	74,81	149,62	0,01
01.08.012	3333/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	23,00	32,03	736,69	0,03
01.08.013	3836/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base e móvel	un	1,00	398,53	398,53	0,01
01.08.014	1619/SINAPI	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	2,00	173,28	346,56	0,01
01.08.015	7892/ORSE	Contator tripolar, corrente de 25 a, tensão nominal de * 500* v, categoria ac-2 e ac-3	un	2,00	240,74	481,48	0,02
01.08.016	0366/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	1,00	24,85	24,85	0,00
01.08.017	0375/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	2,00	8,94	17,88	0,00
01.08.018	10422/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	2,00	1,43	2,86	0,00
01.08.019	3840/ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	un	1,00	3.295,81	3.295,81	0,12
01.08.020	9200/ORSE	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	un	23,00	19,46	447,58	0,02
01.08.021	05953/SINAPI	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	10,00	1.840,34	18.403,40	0,67
01.08.022	3999/ORSE	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalação. af_04/2025	M	2,00	3,80	7,60	0,00
01.08.023	0799/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	un	11,00	463,49	5.098,39	0,19
01.08.024	13560/ORSE	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	42,00	1.227,01	51.534,42	1,89
01.08.025	3245/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 24.000 l m e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	42,00	313,96	13.186,32	0,48
01.08.026	13426/ORSE	Fornecimento de braço para luminária padrão energisa 1 3/4 x 3,00 m	un	21,00	213,53	4.484,13	0,16
01.08.027	4000/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	8,00	1,25	10,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.08.028	0091/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	m3	0,81	551,76	446,93	0,02
01.08.029	2497/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,81	58,62	47,48	0,00
01.08.030	0153/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m2	8,00	104,35	834,80	0,03
01.08.031	1908/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	8,80	38,53	339,06	0,01
01.08.032	1871/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	8,00	499,61	3.996,88	0,15
01.08.033	8400/ORSE	Gradil de ferro •1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. Ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento - Rev 03_12/2021	un	28,00	486,02	13.608,56	0,50
01.08.034	13537/ORSE	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	un	28,00	243,80	6.826,40	0,25
01.09		Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200 W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º					
01.09		MURO DE CONTENÇÃO				128.565,70	4,71
01.09.001	9888/ORSE	Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m	m2	45,00	296,31	13.333,95	0,49
01.09.002	92749/SINAPI	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura menor ou igual a 4 m - fornecimento e execução. af_03/2024	m3	102,58	1.059,79	108.713,26	3,98
01.09.003	3083/ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	102,58	18,57	1.904,91	0,07
01.09.004	2787/ORSE	Dreno profundo 30x20cm c/tubo de pvc Ø 65mm, bidim, areia grossa e brita	m	62,54	73,77	4.613,58	0,17
01.10		QUIOSQUE TIPO 01				475.863,66	17,46
01.10.001		FUNDAÇÃO				132.555,55	4,86
01.10.001.001	00652/SINAPI	Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). af_12/2019	m	396,00	270,16	106.983,36	3,92
01.10.001.002	95602/SINAPI	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021	un	33,00	14,32	472,56	0,02
01.10.001.003	96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	33,00	42,20	1.392,60	0,05
01.10.001.004	96540/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	62,60	137,32	8.596,23	0,32
01.10.001.005	96544/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	kg	23,20	18,42	427,34	0,02
01.10.001.006	96545/SINAPI		kg	8,00	16,62	132,96	0,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem . af_01/2024					
01.10.001.007	96546/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	94,60	14,55	1.376,43	0,05
01.10.001.008	04920/SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	31,50	11,26	354,69	0,01
01.10.001.009	96543/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem . af_01/2024	kg	128,70	20,40	2.625,48	0,10
01.10.001.010	96557/SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	14,30	712,86	10.193,90	0,37
01.10.002		ESTRUTURA				115.497,06	4,24
01.10.002.001		PILARES EM CONCRETO				30.922,18	1,13
01.10.002.001.92443	/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	37,80	63,28	2.391,98	0,09
01.10.002.001.92760	/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	789,20	13,77	10.867,28	0,40
01.10.002.001.92762	/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem . af_06/2022	kg	952,20	11,57	11.016,95	0,40
01.10.002.001.03672	/SINAPI	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	10,30	645,24	6.645,97	0,24
01.10.002.002		PILARES MADEIRA				15.414,46	0,57
01.10.002.002.05074	/SINAPI	Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	m	69,00	203,76	14.059,44	0,52
01.10.002.002.13769	/ORSE	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	69,00	3,67	253,23	0,01
01.10.002.002.7988	/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	55,20	19,96	1.101,79	0,04
01.10.002.003		VIGAS EM CONCRETO				34.440,45	1,27
01.10.002.003.92443	/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	158,40	63,28	10.023,55	0,37
01.10.002.003.92760	/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	369,80	13,77	5.092,15	0,19
01.10.002.003.92761	/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	669,50	12,96	8.676,72	0,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.10.002.003.92762/SINAPI		Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co ncreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem . af_06/2022	kg	48,30	11,57	558,83	0,02
01.10.002.003.92764/SINAPI		Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co ncreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem . af_06/2022	kg	155,80	9,42	1.467,64	0,05
01.10.002.003.92765/SINAPI		Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co ncreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem . af_06/2022	kg	220,00	10,73	2.360,60	0,09
01.10.002.003.03675/SINAPI		Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes mac iças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensa mento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	9,70	645,46	6.260,96	0,23
01.10.002.004		LAJES				34.719,97	1,27
01.10.002.004.92538/SINAPI		Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direi to simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	179,40	38,51	6.908,69	0,25
01.10.002.004.92769/SINAPI		Armação de laje de estrutura convencional de concreto ar mado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/20 22	kg	479,10	13,25	6.348,07	0,23
01.10.002.004.92770/SINAPI		Armação de laje de estrutura convencional de concreto ar mado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/20 22	kg	323,00	12,46	4.024,58	0,15
01.10.002.004.92768/SINAPI		Armação de laje de estrutura convencional de concreto ar mado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/20 22	kg	5,40	14,03	75,76	0,00
01.10.002.004.03675/SINAPI		Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes mac iças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensa mento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	26,90	645,46	17.362,87	0,64
01.10.003		COBERTURA				104.205,61	3,82
01.10.003.001	0198/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiv e peças principais	m2	290,22	111,05	32.228,93	1,18
01.10.003.002	92549/SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira nã o aparelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de conc reto, incluso içamento. af_10/2025	un	9,00	1.756,44	15.807,96	0,58
01.10.003.003	3854/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad a e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	169,24	61,08	10.337,18	0,38
01.10.003.004	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor trans parente, Sayerlack ou similar - R1	m2	290,22	19,96	5.792,79	0,21
01.10.003.005	0017/SOCORRO	Coertura em piaçava	m2	290,22	137,96	40.038,75	1,47
01.10.004		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				24.804,23	0,92
01.10.004.001	91927/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_03/2023	m	408,00	5,22	2.129,76	0,08
01.10.004.002	91925/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_03/2023	m	798,00	3,86	3.080,28	0,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.10.004.003	14011/ORSE	Luminária tipo arandela colonial, ref:LG6101, p/fixação em parede, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 3000K	un	40,00	250,00	10.000,00	0,37
01.10.004.004	0478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	8,00	23,52	188,16	0,01
01.10.004.005	0743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	40,00	17,32	692,80	0,03
01.10.004.006	3401/ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	7,76	31,04	0,00
01.10.004.007	7873/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00	74,81	149,62	0,01
01.10.004.008	0353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	402,00	14,30	5.748,60	0,21
01.10.004.009	12222/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo e disjuntores	un	1,00	138,27	138,27	0,01
01.10.004.010	11412/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	160,00	16,11	2.577,60	0,09
01.10.004.011	0362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	10,00	6,81	68,10	0,00
01.10.005		PAVIMENTAÇÃO				98.801,21	3,62
01.10.005.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	207,40	28,60	5.931,64	0,22
01.10.005.002	13524/ORSE	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grândis ou similar	m2	207,40	447,78	92.869,57	3,40
01.11		QUIOSQUE TIPO 02 (05 und)				859.087,20	31,44
01.11.001		FUNDAÇÃO				240.963,76	8,82
01.11.001.001	00652/SINAPI	Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). af_12/2019	m	720,00	270,16	194.515,20	7,13
01.11.001.002	95602/SINAPI	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021	un	60,00	14,32	859,20	0,03
01.11.001.003	96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	60,00	42,20	2.532,00	0,09
01.11.001.004	96540/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e =17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	110,50	137,32	15.173,86	0,56
01.11.001.005	96544/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	kg	49,50	18,42	911,79	0,03
01.11.001.006	96546/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	118,00	14,55	1.716,90	0,06
01.11.001.007	04920/SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	157,50	11,26	1.773,45	0,06
01.11.001.008	96543/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	kg	242,50	20,40	4.947,00	0,18
01.11.001.009	96557/SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	26,00	712,86	18.534,36	0,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.11.002		ESTRUTURA				265.710,42	9,73
01.11.002.001		PILARES EM CONCRETO				123.756,76	4,53
01.11.002.001.92443/SINAPI		Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	294,50	63,28	18.635,96	0,68
01.11.002.001.92760/SINAPI		Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	3.238,50	13,77	44.594,14	1,63
01.11.002.001.92762/SINAPI		Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	2.666,00	11,57	30.845,62	1,13
01.11.002.001.03672/SINAPI		Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	46,00	645,24	29.681,04	1,09
01.11.002.002		PILARES MADEIRA				30.158,73	1,11
01.11.002.002.05074/SINAPI		Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. a f_03/2024	m	135,00	203,76	27.507,60	1,01
01.11.002.002.13769/ORSE		Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	135,00	3,67	495,45	0,02
01.11.002.002.7988/ORSE		Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	108,00	19,96	2.155,68	0,08
01.11.002.003		VIGAS EM CONCRETO				70.380,16	2,58
01.11.002.003.92443/SINAPI		Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	468,50	63,28	29.646,68	1,09
01.11.002.003.92760/SINAPI		Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	482,00	13,77	6.637,14	0,24
01.11.002.003.92761/SINAPI		Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	862,50	12,96	11.178,00	0,41
01.11.002.003.92762/SINAPI		Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	161,00	11,57	1.862,77	0,07
01.11.002.003.92763/SINAPI		Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	372,50	9,74	3.628,15	0,13
01.11.002.003.03675/SINAPI		Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	27,00	645,46	17.427,42	0,64
01.11.002.004		LAJES				41.414,77	1,51
01.11.002.004.92538/SINAPI			m2	222,00	38,51	8.549,22	0,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020					
01.11.002.004.92769/SINAPI		Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	830,50	13,25	11.004,13	0,40
01.11.002.004.92768/SINAPI		Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	17,00	14,03	238,51	0,01
01.11.002.004.03675/SINAPI		Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	33,50	645,46	21.622,91	0,79
01.11.003		COBERTURA				169.382,23	6,20
01.11.003.001	0198/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiv e peças principais	m2	437,98	111,05	48.637,68	1,78
01.11.003.002	92549/SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_10/2025	un	15,00	1.756,44	26.346,60	0,97
01.11.003.003	3854/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	413,10	61,08	25.232,15	0,92
01.11.003.004	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	437,98	19,96	8.742,08	0,32
01.11.003.005	0017/SOCORRO	Cobertura em piaçava	m2	437,98	137,96	60.423,72	2,21
01.11.004		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				22.967,11	0,83
01.11.004.001	91925/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.095,00	3,86	4.226,70	0,15
01.11.004.002	91927/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	780,00	5,22	4.071,60	0,15
01.11.004.003	14011/ORSE	Luminária tipo arandela colonial, ref:LG6101, p/fixação em parede, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 3000K	un	15,83	250,00	3.957,50	0,15
01.11.004.004	0478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	5,00	23,52	117,60	0,00
01.11.004.005	0743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	16,00	17,32	277,12	0,01
01.11.004.006	3401/ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	8,00	7,76	62,08	0,00
01.11.004.007	7873/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	5,00	74,81	374,05	0,01
01.11.004.008	0353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	365,00	14,30	5.219,50	0,19
01.11.004.009	12222/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv e disjuntores	un	2,00	138,27	276,54	0,01
01.11.004.010	11412/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	266,66	16,11	4.295,89	0,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.11.004.011	0362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4")	un	13,00	6,81	88,53	0,00
01.11.005		PAVIMENTAÇÃO				160.063,68	5,86
01.11.005.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	336,00	28,60	9.609,60	0,35
01.11.005.002	13524/ORSE	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grândis ou similar	m2	336,00	447,78	150.454,08	5,51
01.12		PAISAGISMO				18.213,64	0,65
01.12.001	10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	128,89	36,19	4.664,53	0,17
01.12.002	7667/ORSE	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	8,00	24,72	197,76	0,01
01.12.003	11117/ORSE	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	11,00	26,49	291,39	0,01
01.12.004	13673/ORSE	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata), fornecimento e plantio	un	6,00	39,14	234,84	0,01
01.12.005	9260/ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	14,00	867,12	12.139,68	0,44
01.12.006	9876/ORSE	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio	un	4,00	83,77	335,08	0,01
01.12.007	7634/ORSE	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	1,00	113,27	113,27	0,00
01.12.008	7628/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	1,00	119,86	119,86	0,00
01.12.009	9126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	117,23	117,23	0,00
01.13		TOTEM DE INFORMAÇÃO (12 UND)				21.950,55	0,81
01.13.001		INFRAESTRUTURA				7.361,54	0,26
01.13.001.001		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				7.361,54	0,26
01.13.001.001.2660/ORSE		Apiloamento manual de fundo de vala	m2	30,72	29,31	900,40	0,03
01.13.001.001.2519/ORSE		Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	29,64	18,75	555,75	0,02
01.13.001.001.2497/ORSE		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	47,64	58,62	2.792,66	0,10
01.13.001.001.94968/SINAPI		Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	1,56	434,24	677,41	0,02
01.13.001.001.4953/ORSE		Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	48,00	31,42	1.508,16	0,06
01.13.001.001.10039/ORSE		Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	27,00	30,00	810,00	0,03
01.13.001.001.93596/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	180,24	0,65	117,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.13.002		FUNDAÇÃO				6.960,51	0,26
01.13.002.001		FORMA				2.507,17	0,10
01.13.002.001. 7582/ORSE		Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive escoramento	m2	9,60	99,59	956,06	0,04
01.13.002.001. 0107/ORSE		Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	14,64	105,95	1.551,11	0,06
01.13.002.002		AÇO				2.280,60	0,08
01.13.002.002. 0140/ORSE		Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	180,00	12,67	2.280,60	0,08
01.13.002.003		CONCRETO				2.172,74	0,08
01.13.002.003.11486/ORSE		Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	3,60	603,54	2.172,74	0,08
01.13.003		ESTRUTURA				3.296,41	0,13
01.13.003.001		FORMA				762,39	0,03
01.13.003.001. 7459/ORSE		Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	9,24	82,51	762,39	0,03
01.13.003.002		AÇO				2.084,40	0,08
01.13.003.002. 0140/ORSE		Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	120,00	12,67	1.520,40	0,06
01.13.003.002. 0141/ORSE		Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	48,00	11,75	564,00	0,02
01.13.003.003		CONCRETO				449,62	0,02
01.13.003.003. 3346/ORSE		Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,72	624,47	449,62	0,02
01.13.004		PINTURA				480,87	0,02
01.13.004.001 2292/ORSE		Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	9,96	48,28	480,87	0,02
01.13.005		DIVERSOS				3.851,22	0,14
01.13.005.001 34746/SINAPI		Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, e = 4 mm	m2	7,32	35,14	257,22	0,01
01.13.005.002 2729/SINAPI		Caibro roloco de madeira tratada, d = 4 a 7 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da região	un	120,00	29,95	3.594,00	0,13
01.14		PÓRTICO DE CONCRETO E MADEIRA (2 UND)				3.037,32	0,11
01.14.001 6456/ORSE		Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,90	2.437,99	2.194,19	0,08
01.14.002 3854/ORSE		Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	3,68	61,08	224,77	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.14.003	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	12,32	48,28	594,81	0,02
01.14.004	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	1,18	19,96	23,55	0,00
01.15		LIXEIRA 01 UND E BASE EM CONCRETO (05 UND)				3.208,79	0,12
01.15.001	9372/ORSE	Lixeira de plástico dn 40cm	un	5,00	39,25	196,25	0,01
01.15.002	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,90	2.437,99	2.194,19	0,08
01.15.003	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	16,95	48,28	818,35	0,03
01.16		LIXEIRA COM 03 UND E BASE EM CONCRETO (8 UND)				30.855,10	1,13
01.16.001	13810/ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em polipropileno, com capacidade e 60l cada, com estrutura metálica para suporte de cestas de basquete, conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	un	8,00	3.254,38	26.035,04	0,95
01.16.002	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,44	2.437,99	3.510,71	0,13
01.16.003	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	27,12	48,28	1.309,35	0,05
01.17		BANCO EM CONCRETO (1,24 X 0,50) 7 UND				4.319,59	0,16
01.17.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,77	58,62	45,14	0,00
01.17.002	2660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	2,52	29,31	73,86	0,00
01.17.003	94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,14	434,24	60,79	0,00
01.17.004	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,40	2.437,99	3.413,19	0,13
01.17.005	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	15,05	48,28	726,61	0,03
01.18		PRAÇA DOS ARCOS				49.562,40	1,80
01.18.001		ARQUIBANCADA ARENA				14.993,78	0,54
01.18.001.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,10	58,62	592,06	0,02
		Apiloamento manual de fundo de vala					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.18.001.002	2660/ORSE		m2	20,21	29,31	592,36	0,02
01.18.001.003	94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa se ca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	1,01	434,24	438,58	0,02
01.18.001.004	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	9,09	551,76	5.015,50	0,18
01.18.001.005	03324/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	25,23	69,83	1.761,81	0,06
01.18.001.006	0077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, a densada com água	m3	14,34	178,62	2.561,41	0,09
01.18.001.007	11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	1,24	572,94	710,45	0,03
01.18.001.008	3637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	12,47	23,66	295,04	0,01
01.18.001.009	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	25,26	7,07	178,59	0,01
01.18.001.010	87775/SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em painos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	25,26	56,83	1.435,53	0,05
01.18.001.011	02491/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	12,47	21,16	263,87	0,01
01.18.001.012	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	23,79	48,28	1.148,58	0,04
01.18.002		PAREDE E PORTICO				34.568,62	1,26
01.18.002.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,92	58,62	288,41	0,01
01.18.002.002	2660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	41,19	29,31	1.207,28	0,04
01.18.002.003	94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa se ca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,88	434,24	382,13	0,01
01.18.002.004	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	7,80	551,76	4.303,73	0,16
01.18.002.005	03324/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	51,35	69,83	3.585,77	0,13
01.18.002.006	11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	5,18	572,94	2.967,83	0,11
01.18.002.007	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,25	2.437,99	5.485,48	0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.18.002.008	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	145,73	7,07	1.030,31	0,04
01.18.002.009	87775/SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em paños de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	145,73	56,83	8.281,84	0,30
01.18.002.010	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	145,73	48,28	7.035,84	0,26
01.19		PRACA DO MIRANTE				16.040,25	0,59
01.19.001		ESCADA DE CONCRETO				14.890,82	0,55
01.19.001.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	5,24	58,62	307,17	0,01
01.19.001.002	2660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	20,98	29,31	614,92	0,02
01.19.001.003	94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,52	434,24	225,80	0,01
01.19.001.004	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	4,72	551,76	2.604,31	0,10
01.19.001.005	03324/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	16,19	69,83	1.130,55	0,04
01.19.001.006	0077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	10,49	178,62	1.873,72	0,07
01.19.001.007	11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	2,09	572,94	1.197,44	0,04
01.19.001.008	3637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	47,10	23,66	1.114,39	0,04
01.19.001.009	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	63,29	7,07	447,46	0,02
01.19.001.010	87775/SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em paños de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	63,29	56,83	3.596,77	0,13
01.19.001.011	02491/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	47,10	21,16	996,64	0,04
01.19.001.012	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	16,19	48,28	781,65	0,03
01.19.002		ESCADA DE MADEIRA				1.149,43	0,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.19.002.001	13998/ORSE	Escada de madeira para, em tábua de massaranduba, largur a 1,00m	m	4,00	276,13	1.104,52	0,04
01.19.002.002	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor trans parente, Sayerlack ou similar - R1	m2	2,25	19,96	44,91	0,00
01.20		TORAS DECORATIVAS (20 UND)				1.997,48	0,06
01.20.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	0,72	58,62	42,21	0,00
01.20.002	2660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	2,40	29,31	70,34	0,00
01.20.003	94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa se ca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,12	434,24	52,11	0,00
01.20.004	11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,70	572,94	401,06	0,01
01.20.005	11114/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratad o, d=7 a 10cm	m	12,00	38,12	457,44	0,02
01.20.006	11115/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratad o, d=13 a 16cm	m	14,00	67,11	939,54	0,03
01.20.007	0005/SOCORRO	Corda sisal - dn 12mm - Fornecimento, exclusive frete	m	8,00	3,35	26,80	0,00
01.20.008	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor trans parente, Sayerlack ou similar - R1	m2	0,40	19,96	7,98	0,00
01.21		PAINEL INSTAGRAMAVEL				1.529,47	0,05
01.21.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	0,24	58,62	14,07	0,00
01.21.002	2660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	0,60	29,31	17,59	0,00
01.21.003	94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa se ca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,03	434,24	13,03	0,00
01.21.004	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensa do resinado 12mm (05 usos)	m3	0,49	2.437,99	1.194,62	0,04
01.21.005	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con vencional para exteriores - Rev 03	m2	6,01	48,28	290,16	0,01
01.22		JARDINEIRA PARKLET COM ESPREGUIÇADEIRA (03 UND)				5.583,42	0,20
01.22.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	0,75	58,62	43,97	0,00
01.22.002	2660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	3,75	29,31	109,91	0,00
01.22.003	94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa se ca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,18	434,24	78,16	0,00
01.22.004	03324/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vert ical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de ass entamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	12,15	69,83	848,43	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.22.005	11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,42	572,94	240,63	0,01
01.22.006	3637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), pa inel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	9,12	23,66	215,78	0,01
01.22.007	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreir o. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af _10/2022	m2	12,57	7,07	88,87	0,00
01.22.008	87775/SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em pa nos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	12,57	56,83	714,35	0,03
01.22.009	0021/SOCORRO	Revestimento de madeira para, em tábua de massaranduba	m2	8,10	121,43	983,58	0,04
01.22.010	0022/SOCORRO	Revestimento de piso ou parede com com pedra madeira, ap licada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive re gularização de base	m2	12,57	115,55	1.452,46	0,05
01.22.011	02491/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	1,83	21,16	38,72	0,00
01.22.012	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con vencional para exteriores - Rev 03	m2	12,57	48,28	606,88	0,02
01.22.013	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor trans parente, Sayerlack ou similar - R1	m2	8,10	19,96	161,68	0,01
01.23		CADEIRA PARKELETS (12 UND)				7.946,96	0,28
01.23.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	1,32	58,62	77,38	0,00
01.23.002	2660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	4,32	29,31	126,62	0,00
01.23.003	94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa se ca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,24	434,24	104,22	0,00
01.23.004	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensa do resinado 12mm (05 usos)	m3	1,20	2.437,99	2.925,59	0,11
01.23.005	0021/SOCORRO	Revestimento de madeira para, em tábua de massaranduba	m2	9,36	121,43	1.136,58	0,04
01.23.006	0202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad a 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	38,40	57,41	2.204,54	0,08
01.23.007	13769/ORSE	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, se ção 7cm a 20cm	m	38,40	3,67	140,93	0,01
01.23.008	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor trans parente, Sayerlack ou similar - R1	m2	18,72	19,96	373,65	0,01
01.23.009	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con vencional para exteriores - Rev 03	m2	17,76	48,28	857,45	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.24		JARDINEIRA REDONDA COM BANCO (9 UND)				6.189,44	0,23
01.24.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,15	58,62	184,65	0,01
01.24.002	2660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	10,53	29,31	308,63	0,01
01.24.003	94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,54	434,24	234,49	0,01
01.24.004	03324/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	10,53	69,83	735,31	0,03
01.24.005	11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	3,15	572,94	1.804,76	0,07
01.24.006	3637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	10,53	23,66	249,14	0,01
01.24.007	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	21,06	7,07	148,89	0,01
01.24.008	87775/SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em painéis de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	21,06	56,83	1.196,84	0,04
01.24.009	0022/SOCORRO	Revestimento de piso ou parede com com pedra madeira, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	0,50	115,55	57,77	0,00
01.24.010	2341/ORSE	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	10,53	59,85	630,22	0,02
01.24.011	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	13,23	48,28	638,74	0,02
01.25		GUARDA CORPO EM MADEIRA				276.566,84	10,14
01.25.001	3750/ORSE	Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m, composto por tábuas superior e inferior com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm em tábuas trabalhadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm	m	189,81	1.369,46	259.937,20	9,53
01.25.002	0023/SOCORRO	Revisão de Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m (APROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL)	m	18,72	708,41	13.261,44	0,49
01.25.003	02193/SINAPI	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021	m2	18,72	1,97	36,88	0,00
01.25.004	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	166,90	19,96	3.331,32	0,12
01.26		BANCO COM PERGOLADO DE MADEIRA (1 UND)				4.565,98	0,17
01.26.001	05074 SINAPI		m	5,40	203,76	1.100,30	0,04
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 18		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
	/	Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. a f_03/2024					
01.26.002	13769/ORSE	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	5,40	3,67	19,82	0,00
01.26.003	4485/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada / aparelhada, 14cm x 14cm, c/ abertura de encaixes - Rev.01/2023	m	9,90	163,26	1.616,27	0,06
01.26.004	11114/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	18,40	38,12	701,41	0,03
01.26.005	13524/ORSE	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grândis ou similar	m2	0,53	447,78	237,32	0,01
01.26.006	10288/ORSE	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	1,00	557,73	557,73	0,02
01.26.007	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	16,69	19,96	333,13	0,01
01.27		BANCO GABIAO (3 UND)				3.214,02	0,11
01.27.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,07	58,62	62,72	0,00
01.27.002	2660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	5,33	29,31	156,22	0,01
01.27.003	94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,27	434,24	117,24	0,00
01.27.004	9888/ORSE	Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m	m2	2,31	296,31	684,48	0,03
01.27.005	11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	1,44	572,94	825,03	0,03
01.27.006	9787/ORSE	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	m3	0,36	2.474,95	890,98	0,03
01.27.007	13594/ORSE	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	3,00	130,99	392,97	0,01
01.27.008	3733/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	5,43	15,54	84,38	0,00
01.28		INSTAGRAMAVEL EM FORMATO DE CONE				22.241,71	0,81
01.28.001	13524/ORSE	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grândis ou similar	m2	3,45	447,78	1.544,84	0,06
01.28.002	0887/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,71kg/m, NBR-5580	m	26,88	64,43	1.731,88	0,06
01.28.003	2311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	26,88	30,50	819,84	0,03
01.28.004	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	34,38	19,96	686,22	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.28.005	2651/ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	3,00	44,27	132,81	0,00
01.28.006	13931/ORSE	Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar	un	6,00	454,43	2.726,58	0,10
01.28.007	13594/ORSE	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz a marelá), tipo cob, g-light ou similar	un	12,00	130,99	1.571,88	0,06
01.28.008	10080/ORSE	Letras em alumínio fundido, dim: 5x4cm, instalada	un	14,00	24,53	343,42	0,01
01.28.009	0037/PRO	Vara de bambu	M	170,03	74,60	12.684,24	0,46
01.29		DIVERSOS				4.983,30	0,18
01.29.001	4629/ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	6,15	214,26	1.317,70	0,05
01.29.002	2311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	9,66	30,50	294,63	0,01
01.29.003	11400/ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio com núcleo central em polietileno), com pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acabamento em verniz autom., mold em alumínio	un	1,00	2.997,32	2.997,32	0,11
01.29.004	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	622,75	0,60	373,65	0,01
01.30		SINALIZAÇÃO				7.204,65	0,26
01.30.001	3724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	183,60	11,64	2.137,10	0,08
01.30.002	4249/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, a auto-adesiva	Un	3,00	125,00	375,00	0,01
01.30.003	4250/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, a auto-adesiva	Un	1,00	148,00	148,00	0,01
01.30.004	4250/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, a auto-adesiva	Un	10,00	148,00	1.480,00	0,05
01.30.005	4648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	5,00	612,91	3.064,55	0,11
01.31		FRETE				8.598,51	0,32
01.31.001			m3	38,77	48,70	1.888,10	0,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do
S

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.31.002		Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	193,36	3,75	725,10	0,03
01.31.003		Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	44,46	62,25	2.767,64	0,10
01.31.004		Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	22,32	116,52	2.600,73	0,10
01.31.005		Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,25	124,88	31,22	0,00
01.31.006		Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	16,05	20,52	329,35	0,01
01.31.007		Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	7,35	34,88	256,37	0,01
Importa o presente orçamento em : (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	2.728.877,55