



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Conservação, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ORLINHA DO POVOADO SÃO BRÁS - (ETAPA 1)- RECURSO FEDERAL				3.371.565,92	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				173.901,03	5,24
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	145.553,69	145.553,69	4,40
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	10.871,37	10.871,37	0,32
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	17.475,97	17.475,97	0,52
01.02	SERVIÇOS INICIAIS				208.815,38	6,20
01.02.001	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	724,38	118,76	86.027,37	2,55
01.02.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	449,39	8.089,02	0,24
01.02.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	80,00	318,37	25.469,60	0,76
01.02.004	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.209,59	2.209,59	0,07
01.02.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	745,61	745,61	0,02
01.02.006	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	30,00	254,55	7.636,50	0,23
01.02.007	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	349,03	128,99	45.021,38	1,34
01.02.008	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	84,04	6,35	533,65	0,02
01.02.009	Remoção de guarda corpo de madeira	m2	18,72	21,71	406,41	0,01
01.02.010	Demolição de quiosques de madeira	m2	395,88	35,30	13.974,56	0,41
01.02.011	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	70,00	37,06	2.594,20	0,08
01.02.012	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00	134,47	134,47	0,00
01.02.013	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	16.299,00	0,98	15.973,02	0,47
01.03	MOBILIZAÇÃO				26.460,00	0,78
01.03.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	27.000,00	0,98	26.460,00	0,78
01.04	DESMOBILIZAÇÃO				26.460,00	0,78
01.04.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	27.000,00	0,98	26.460,00	0,78
01.05	TERRAPLENAGEM				21.736,71	0,64
01.05.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m	m3	94,00	7,81	734,14	0,02
01.05.002	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	69,00	159,28	10.990,32	0,33
01.05.003	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	163,00	8,65	1.409,95	0,04
01.05.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	7.335,00	0,98	7.188,30	0,21
01.05.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	18,83	37,06	697,84	0,02
01.05.006	Regularização mecanizada de áreas	m2	622,75	1,15	716,16	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06	PAVIMENTAÇÃO				253.508,45	7,53
01.06.001	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA DA IGREJA				26.442,30	0,78
01.06.001.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	128,23	35,33	4.530,37	0,13
01.06.001.002	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	94,43	138,44	13.072,89	0,39
01.06.001.003	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX colorido ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	33,80	261,51	8.839,04	0,26
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA DOS ARCOS				29.420,16	0,88
01.06.002.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	120,10	35,33	4.243,13	0,13
01.06.002.002	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	16,28	116,41	1.895,15	0,06
01.06.002.003	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	31,43	138,44	4.351,17	0,13
01.06.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX colorido ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	72,39	261,51	18.930,71	0,56
01.06.003	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS				7.211,79	0,22
01.06.003.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	45,38	35,33	1.603,28	0,05
01.06.003.002	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	45,38	123,59	5.608,51	0,17
01.06.004	DECK				119.528,41	3,54
01.06.004.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	203,10	35,33	7.175,52	0,21
01.06.004.002	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	m2	203,10	553,19	112.352,89	3,33
01.06.005	PRAÇA DO MIRANTE				23.455,08	0,70
01.06.005.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	125,94	35,33	4.449,46	0,13
01.06.005.002	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	83,30	123,59	10.295,05	0,31
01.06.005.003	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX colorido ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	24,45	261,51	6.393,92	0,19
01.06.005.004	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	9,15	116,41	1.065,15	0,03
01.06.005.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	9,04	138,44	1.251,50	0,04
01.06.006	MEIO FIO				47.450,71	1,41
01.06.006.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	766,10	55,74	42.702,41	1,27
01.06.006.002		m	5,00	99,29	496,45	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.006.003	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 Pintura de meio fio (caiação)	m	766,10	5,55	4.251,85	0,13
01.07	ACESSIBILIDADE				10.726,64	0,31
01.07.001	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	20,00	192,82	3.856,40	0,11
01.07.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	13,00	528,48	6.870,24	0,20
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNA				226.937,08	6,73
01.08.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	34,25	72,42	2.480,39	0,07
01.08.002	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	5,42	48,28	261,68	0,01
01.08.003	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	1.608,90	20,64	33.207,70	0,99
01.08.004	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	536,30	24,51	13.144,71	0,39
01.08.005	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	un	2,00	3.278,70	6.557,40	0,19
01.08.006	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	2,00	6.978,07	13.956,14	0,41
01.08.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	3,00	180,52	541,56	0,02
01.08.008	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	23,00	68,69	1.579,87	0,05
01.08.009	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8" e cabos de 10 a 50 mm² - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	46,00	21,58	992,68	0,03
01.08.010	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	127,81	127,81	0,00
01.08.011	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00	92,42	184,84	0,01
01.08.012	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	23,00	39,57	910,11	0,03
01.08.013	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	492,34	492,34	0,01
01.08.014	Contator tripolar, corrente de 25 a, tensão nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3	un	2,00	214,07	428,14	0,01
01.08.015	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	2,00	297,41	594,82	0,02
01.08.016	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	1,00	30,70	30,70	0,00
01.08.017	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	2,00	11,04	22,08	0,00
01.08.018	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	m	2,00	1,77	3,54	0,00
01.08.019	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	un	1,00	4.071,64	4.071,64	0,12
01.08.020	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	23,00	24,04	552,92	0,02
01.08.021	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	10,00	2.273,56	22.735,60	0,67
01.08.022	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	2,00	4,69	9,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.08.023	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	11,00	572,60	6.298,60	0,19
01.08.024	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	42,00	1.515,85	63.665,70	1,89
01.08.025	Fornecimento de braço para luminária padrão energisa 1 3/4 x 3,00 m	un	42,00	387,87	16.290,54	0,48
01.08.026	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	21,00	263,80	5.539,80	0,16
01.08.027	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	8,00	1,54	12,32	0,00
01.08.028	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,81	681,64	552,13	0,02
01.08.029	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,81	72,42	58,66	0,00
01.08.030	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	8,00	128,91	1.031,28	0,03
01.08.031	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	8,80	47,60	418,88	0,01
01.08.032	Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. Ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento - Rev 03_12/2021	m²	8,00	617,22	4.937,76	0,15
01.08.033	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	un	28,00	600,43	16.812,04	0,50
01.08.034	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120°	un	28,00	301,19	8.433,32	0,25
01.09	MURO DE CONTENÇÃO				158.829,68	4,71
01.09.001	Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m	m2	45,00	366,06	16.472,70	0,49
01.09.002	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura menor ou igual a 4 m - fornecimento e execução. af_03/2024	m3	102,58	1.309,26	134.303,89	3,98
01.09.003	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	102,58	22,94	2.353,19	0,07
01.09.004	Dreno profundo 30x20cm c/tubo de pvc Ø 65mm, bidim, areia grossa e brita	m	62,54	91,14	5.699,90	0,17
01.10	QUIOSQUE TIPO 01				587.885,35	17,46
01.10.001	FUNDAÇÃO				163.761,28	4,86
01.10.001.001	Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). af_12/2019	m	396,00	333,76	132.168,96	3,92
01.10.001.002	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021	un	33,00	17,69	583,77	0,02
01.10.001.003	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	33,00	52,13	1.720,29	0,05
01.10.001.004	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	62,60	169,65	10.620,09	0,32
01.10.001.005	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	kg	23,20	22,76	528,03	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10.001.006	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	8,00	20,53	164,24	0,00
01.10.001.007	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	94,60	17,98	1.700,91	0,05
01.10.001.008	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	31,50	13,91	438,17	0,01
01.10.001.009	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	kg	128,70	25,20	3.243,24	0,10
01.10.001.010	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	14,30	880,67	12.593,58	0,37
01.10.002	ESTRUTURA				142.681,77	4,24
01.10.002.001	PILARES EM CONCRETO				38.196,87	1,13
01.10.002.001.	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	37,80	78,18	2.955,20	0,09
01.10.002.001.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	789,20	17,01	13.424,29	0,40
01.10.002.001.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	952,20	14,29	13.606,94	0,40
01.10.002.001.	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	10,30	797,13	8.210,44	0,24
01.10.002.002	PILARES MADEIRA				19.043,17	0,57
01.10.002.002.	Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	m	69,00	251,73	17.369,37	0,52
01.10.002.002.	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	69,00	4,53	312,57	0,01
01.10.002.002.	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	55,20	24,66	1.361,23	0,04
01.10.002.003	VIGAS EM CONCRETO				42.548,40	1,27
01.10.002.003.	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	158,40	78,18	12.383,71	0,37
01.10.002.003.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	369,80	17,01	6.290,30	0,19
01.10.002.003.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	669,50	16,01	10.718,69	0,32
01.10.002.003.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	48,30	14,29	690,21	0,02
01.10.002.003.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	155,80	11,64	1.813,51	0,05
01.10.002.003.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	220,00	13,26	2.917,20	0,09
01.10.002.003.	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	9,70	797,40	7.734,78	0,23
01.10.002.004	LAJES				42.893,33	1,27
01.10.002.004.	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	179,40	47,58	8.535,85	0,25
01.10.002.004.	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	479,10	16,37	7.842,87	0,23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10.002.004.	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	323,00	15,39	4.970,97	0,15
01.10.002.004.	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	5,40	17,33	93,58	0,00
01.10.002.004.	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	26,90	797,40	21.450,06	0,64
01.10.003	COBERTURA				128.737,25	3,82
01.10.003.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	290,22	137,19	39.815,28	1,18
01.10.003.002	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_10/2025	un	9,00	2.169,91	19.529,19	0,58
01.10.003.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	169,24	75,46	12.770,85	0,38
01.10.003.004	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	290,22	24,66	7.156,83	0,21
01.10.003.005	Cobertura em piaçava	m2	290,22	170,44	49.465,10	1,47
01.10.004	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				30.646,00	0,92
01.10.004.001	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	408,00	6,45	2.631,60	0,08
01.10.004.002	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	798,00	4,77	3.806,46	0,11
01.10.004.003	Luminária tipo arandela colonial, ref:LG6101, p/fixação em parede, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 3000K	un	40,00	308,85	12.354,00	0,37
01.10.004.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	8,00	29,06	232,48	0,01
01.10.004.005	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	40,00	21,40	856,00	0,03
01.10.004.006	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	9,59	38,36	0,00
01.10.004.007	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00	92,42	184,84	0,01
01.10.004.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	402,00	17,67	7.103,34	0,21
01.10.004.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	170,82	170,82	0,01
01.10.004.010	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	160,00	19,90	3.184,00	0,09
01.10.004.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	10,00	8,41	84,10	0,00
01.10.005	PAVIMENTAÇÃO				122.059,05	3,62
01.10.005.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	207,40	35,33	7.327,44	0,22
01.10.005.002	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	m2	207,40	553,19	114.731,61	3,40
01.11	QUIOSQUE TIPO 02 (05 und)				1.061.313,73	31,44
01.11.001	FUNDAÇÃO				297.690,23	8,82
01.11.001.001	Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). af_12/2019	m	720,00	333,76	240.307,20	7,13
01.11.001.002		un	60,00	17,69	1.061,40	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021					
01.11.001.003	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	60,00	52,13	3.127,80	0,09
01.11.001.004	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	110,50	169,65	18.746,33	0,56
01.11.001.005	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	kg	49,50	22,76	1.126,62	0,03
01.11.001.006	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	118,00	17,98	2.121,64	0,06
01.11.001.007	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	157,50	13,91	2.190,82	0,06
01.11.001.008	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	kg	242,50	25,20	6.111,00	0,18
01.11.001.009	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	26,00	880,67	22.897,42	0,68
01.11.002	ESTRUTURA				328.246,40	9,73
01.11.002.001	PILARES EM CONCRETO				152.876,02	4,53
01.11.002.001.	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	294,50	78,18	23.024,01	0,68
01.11.002.001.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	3.238,50	17,01	55.086,89	1,63
01.11.002.001.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	2.666,00	14,29	38.097,14	1,13
01.11.002.001.	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	46,00	797,13	36.667,98	1,09
01.11.002.002	PILARES MADEIRA				37.258,38	1,11
01.11.002.002.	Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	m	135,00	251,73	33.983,55	1,01
01.11.002.002.	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	135,00	4,53	611,55	0,02
01.11.002.002.	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	108,00	24,66	2.663,28	0,08
01.11.002.003	VIGAS EM CONCRETO				86.946,45	2,58
01.11.002.003.	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	468,50	78,18	36.627,33	1,09
01.11.002.003.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	482,00	17,01	8.198,82	0,24
01.11.002.003.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	862,50	16,01	13.808,63	0,41
01.11.002.003.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	161,00	14,29	2.300,69	0,07
01.11.002.003.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	372,50	12,03	4.481,18	0,13
01.11.002.003.	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	27,00	797,40	21.529,80	0,64
01.11.002.004	LAJES				51.165,55	1,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.11.002.004.	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	222,00	47,58	10.562,76	0,31
01.11.002.004.	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	830,50	16,37	13.595,28	0,40
01.11.002.004.	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	17,00	17,33	294,61	0,01
01.11.002.004.	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	33,50	797,40	26.712,90	0,79
01.11.003	COBERTURA				209.257,56	6,20
01.11.003.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	437,98	137,19	60.086,48	1,78
01.11.003.002	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_10/2025	un	15,00	2.169,91	32.548,65	0,97
01.11.003.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	413,10	75,46	31.172,53	0,92
01.11.003.004	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	437,98	24,66	10.800,59	0,32
01.11.003.005	Cobertura em piaçava	m2	437,98	170,44	74.649,31	2,21
01.11.004	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				28.376,82	0,83
01.11.004.001	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.095,00	4,77	5.223,15	0,15
01.11.004.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	780,00	6,45	5.031,00	0,15
01.11.004.003	Luminária tipo arandela colonial, ref:LG6101, p/fixação em parede, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 3000K	un	15,83	308,85	4.889,10	0,15
01.11.004.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	5,00	29,06	145,30	0,00
01.11.004.005	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	16,00	21,40	342,40	0,01
01.11.004.006	Interruptor 01 seção simples	un	8,00	9,59	76,72	0,00
01.11.004.007	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	5,00	92,42	462,10	0,01
01.11.004.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	365,00	17,67	6.449,55	0,19
01.11.004.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	170,82	341,64	0,01
01.11.004.010	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm ² , 450/750v - fornecimento e instalação	M	266,66	19,90	5.306,53	0,16
01.11.004.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	13,00	8,41	109,33	0,00
01.11.005	PAVIMENTAÇÃO				197.742,72	5,86
01.11.005.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	336,00	35,33	11.870,88	0,35
01.11.005.002	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	m2	336,00	553,19	185.871,84	5,51
01.12	PAISAGISMO				22.501,27	0,65
01.12.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	128,89	44,71	5.762,67	0,17
01.12.002	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	8,00	30,54	244,32	0,01
01.12.003	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	11,00	32,73	360,03	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.12.004	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata), fornecimento e plantio	un	6,00	48,35	290,10	0,01
01.12.005	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	14,00	1.071,24	14.997,36	0,44
01.12.006	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio	un	4,00	103,49	413,96	0,01
01.12.007	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	1,00	139,93	139,93	0,00
01.12.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	1,00	148,07	148,07	0,00
01.12.009	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	144,83	144,83	0,00
01.13	TOTEM DE INFORMAÇÃO (12 UND)				27.116,61	0,81
01.13.001	INFRAESTRUTURA				9.093,97	0,26
01.13.001.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				9.093,97	0,26
01.13.001.001.	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	30,72	36,21	1.112,37	0,03
01.13.001.001.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	29,64	23,16	686,46	0,02
01.13.001.001.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	47,64	72,42	3.450,09	0,10
01.13.001.001.	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	1,56	536,46	836,88	0,02
01.13.001.001.	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	48,00	38,82	1.863,36	0,06
01.13.001.001.	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	27,00	37,06	1.000,62	0,03
01.13.001.001.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	180,24	0,80	144,19	0,00
01.13.002	FUNDAÇÃO				8.598,52	0,26
01.13.002.001	FORMA				3.097,32	0,10
01.13.002.001.	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive escoramento	m2	9,60	123,03	1.181,09	0,04
01.13.002.001.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	14,64	130,89	1.916,23	0,06
01.13.002.002	AÇO				2.817,00	0,08
01.13.002.002.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	180,00	15,65	2.817,00	0,08
01.13.002.003	CONCRETO				2.684,20	0,08
01.13.002.003.	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	3,60	745,61	2.684,20	0,08
01.13.003	ESTRUTURA				4.072,25	0,13
01.13.003.001	FORMA				941,83	0,03
01.13.003.001.	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	9,24	101,93	941,83	0,03
01.13.003.002	AÇO				2.574,96	0,08
01.13.003.002.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	120,00	15,65	1.878,00	0,06
01.13.003.002.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	48,00	14,52	696,96	0,02
01.13.003.003	CONCRETO				555,46	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.13.003.003.	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,72	771,47	555,46	0,02
01.13.004	PINTURA				594,11	0,02
01.13.004.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	9,96	59,65	594,11	0,02
01.13.005	DIVERSOS				4.757,76	0,14
01.13.005.001	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, e = 4 mm	m2	7,32	43,41	317,76	0,01
01.13.005.002	Caibro rolico de madeira tratada, d = 4 a 7 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da regioao	un	120,00	37,00	4.440,00	0,13
01.14	PÓRTICO DE CONCRETO E MADEIRA (2 UND)				3.752,38	0,11
01.14.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,90	3.011,89	2.710,70	0,08
01.14.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	3,68	75,46	277,69	0,01
01.14.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	12,32	59,65	734,89	0,02
01.14.004	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	1,18	24,66	29,10	0,00
01.15	LIXEIRA 01 UND E BASE EM CONCRETO (05 UND)				3.964,22	0,12
01.15.001	Lixeira de plástico dn 40cm	un	5,00	48,49	242,45	0,01
01.15.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,90	3.011,89	2.710,70	0,08
01.15.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	16,95	59,65	1.011,07	0,03
01.16	LIXEIRA COM 03 UND E BASE EM CONCRETO (8 UND)				38.118,51	1,13
01.16.001	Conjunto com 03 lixeiras em polipropileno, com capacidade 60l cada, com estrutura metálica para suporte de cestas de basquete, conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	un	8,00	4.020,46	32.163,68	0,95
01.16.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,44	3.011,89	4.337,12	0,13
01.16.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	27,12	59,65	1.617,71	0,05
01.17	BANCO EM CONCRETO (1,24 X 0,50) 7 UND				5.336,49	0,16
01.17.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,77	72,42	55,76	0,00
01.17.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	2,52	36,21	91,25	0,00
01.17.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,14	536,46	75,10	0,00
01.17.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,40	3.011,89	4.216,65	0,13
01.17.005		m2	15,05	59,65	897,73	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03					
01.18	PRAÇA DOS ARCOS				61.229,96	1,80
01.18.001	ARQUIBANCADA ARENA				18.523,41	0,54
01.18.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,10	72,42	731,44	0,02
01.18.001.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	20,21	36,21	731,80	0,02
01.18.001.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	1,01	536,46	541,82	0,02
01.18.001.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	9,09	681,64	6.196,11	0,18
01.18.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	25,23	86,27	2.176,59	0,06
01.18.001.006	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	14,34	220,67	3.164,41	0,09
01.18.001.007	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	1,24	707,81	877,68	0,03
01.18.001.008	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	12,47	29,23	364,50	0,01
01.18.001.009	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	25,26	8,73	220,52	0,01
01.18.001.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	25,26	70,21	1.773,50	0,05
01.18.001.011	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	12,47	26,14	325,97	0,01
01.18.001.012	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	23,79	59,65	1.419,07	0,04
01.18.002	PAREDE E PORTICO				42.706,55	1,26
01.18.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,92	72,42	356,31	0,01
01.18.002.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	41,19	36,21	1.491,49	0,04
01.18.002.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,88	536,46	472,08	0,01
01.18.002.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	7,80	681,64	5.316,79	0,16
01.18.002.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	51,35	86,27	4.429,96	0,13
01.18.002.006	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	5,18	707,81	3.666,46	0,11
01.18.002.007	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,25	3.011,89	6.776,75	0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.18.002.008	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	145,73	8,73	1.272,22	0,04
01.18.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	145,73	70,21	10.231,70	0,30
01.18.002.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	145,73	59,65	8.692,79	0,26
01.19	PRACA DO MIRANTE				19.816,09	0,59
01.19.001	ESCADA DE CONCRETO				18.396,09	0,55
01.19.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	5,24	72,42	379,48	0,01
01.19.001.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	20,98	36,21	759,69	0,02
01.19.001.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,52	536,46	278,96	0,01
01.19.001.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	4,72	681,64	3.217,34	0,10
01.19.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	16,19	86,27	1.396,71	0,04
01.19.001.006	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	10,49	220,67	2.314,83	0,07
01.19.001.007	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	2,09	707,81	1.479,32	0,04
01.19.001.008	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	47,10	29,23	1.376,73	0,04
01.19.001.009	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	63,29	8,73	552,52	0,02
01.19.001.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	63,29	70,21	4.443,59	0,13
01.19.001.011	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	47,10	26,14	1.231,19	0,04
01.19.001.012	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	16,19	59,65	965,73	0,03
01.19.002	ESCADA DE MADEIRA				1.420,00	0,04
01.19.002.001	Escada de madeira para, em tábua de massaranduba, largura 1,00m	m	4,00	341,13	1.364,52	0,04
01.19.002.002	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	2,25	24,66	55,48	0,00
01.20	TORAS DECORATIVAS (20 UND)				2.467,69	0,06
01.20.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,72	72,42	52,14	0,00
01.20.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	2,40	36,21	86,90	0,00
01.20.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,12	536,46	64,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.20.004	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,70	707,81	495,47	0,01
01.20.005	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	12,00	47,09	565,08	0,02
01.20.006	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	14,00	82,91	1.160,74	0,03
01.20.007	Corda sisal - dn 12mm - Fornecimento, exclusive frete	m	8,00	4,14	33,12	0,00
01.20.008	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	0,40	24,66	9,86	0,00
01.21	PAINEL INSTAGRAMAVEL				1.889,53	0,05
01.21.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24	72,42	17,38	0,00
01.21.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	0,60	36,21	21,73	0,00
01.21.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,03	536,46	16,09	0,00
01.21.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,49	3.011,89	1.475,83	0,04
01.21.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	6,01	59,65	358,50	0,01
01.22	JARDINEIRA PARKLET COM ESPREGUIÇADEIRA (03 UND)				6.897,82	0,20
01.22.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,75	72,42	54,31	0,00
01.22.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	3,75	36,21	135,79	0,00
01.22.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,18	536,46	96,56	0,00
01.22.004	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	12,15	86,27	1.048,18	0,03
01.22.005	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,42	707,81	297,28	0,01
01.22.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	9,12	29,23	266,58	0,01
01.22.007	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	12,57	8,73	109,74	0,00
01.22.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	12,57	70,21	882,54	0,03
01.22.009	Revestimento de madeira para, em tábuas de massaranduba	m2	8,10	150,01	1.215,08	0,04
01.22.010	Revestimento de piso ou parede com pedra madeira, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	12,57	142,75	1.794,37	0,05
01.22.011	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	1,83	26,14	47,84	0,00
01.22.012	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	12,57	59,65	749,80	0,02
01.22.013	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	8,10	24,66	199,75	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.23	CADEIRA PARKELETS (12 UND)				9.817,43	0,28
01.23.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,32	72,42	95,59	0,00
01.23.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	4,32	36,21	156,43	0,00
01.23.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,24	536,46	128,75	0,00
01.23.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,20	3.011,89	3.614,27	0,11
01.23.005	Revestimento de madeira para, em tábua de massaranduba	m2	9,36	150,01	1.404,09	0,04
01.23.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	38,40	70,92	2.723,33	0,08
01.23.007	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	38,40	4,53	173,95	0,01
01.23.008	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	18,72	24,66	461,64	0,01
01.23.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	17,76	59,65	1.059,38	0,03
01.24	JARDINEIRA REDONDA COM BANCO (9 UND)				7.646,52	0,23
01.24.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,15	72,42	228,12	0,01
01.24.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	10,53	36,21	381,29	0,01
01.24.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,54	536,46	289,69	0,01
01.24.004	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	10,53	86,27	908,42	0,03
01.24.005	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	3,15	707,81	2.229,60	0,07
01.24.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	10,53	29,23	307,79	0,01
01.24.007	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	21,06	8,73	183,85	0,01
01.24.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	21,06	70,21	1.478,62	0,04
01.24.009	Revestimento de piso ou parede com com pedra madeira, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	0,50	142,75	71,38	0,00
01.24.010	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	10,53	73,94	778,59	0,02
01.24.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	13,23	59,65	789,17	0,02
01.25	GUARDA CORPO EM MADEIRA				341.670,67	10,14
01.25.001	Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m, composto por tábuas superior e inferior com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm em tábuas trabalhadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm	m	189,81	1.691,83	321.126,25	9,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Consórcio, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.25.002	Revisão de Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m (APROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL)	m	18,72	875,17	16.383,18	0,49
01.25.003	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021	m2	18,72	2,43	45,49	0,00
01.25.004	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	166,90	24,66	4.115,75	0,12
01.26	BANCO COM PERGOLADO DE MADEIRA (1 UND)				5.640,78	0,17
01.26.001	Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, apoio articulado, comprimento de 3 m. af_03/2024	m	5,40	251,73	1.359,34	0,04
01.26.002	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	5,40	4,53	24,46	0,00
01.26.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada / aparelhada, 14cm x 14cm, c/ abertura de encaixes - Rev.01/2023	m	9,90	201,69	1.996,73	0,06
01.26.004	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	18,40	47,09	866,46	0,03
01.26.005	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	m2	0,53	553,19	293,19	0,01
01.26.006	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	1,00	689,02	689,02	0,02
01.26.007	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	16,69	24,66	411,58	0,01
01.27	BANCO GABIAO (3 UND)				3.970,62	0,11
01.27.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,07	72,42	77,49	0,00
01.27.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	5,33	36,21	193,00	0,01
01.27.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,27	536,46	144,84	0,00
01.27.004	Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m	m2	2,31	366,06	845,60	0,03
01.27.005	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	1,44	707,81	1.019,25	0,03
01.27.006	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	m3	0,36	3.057,55	1.100,72	0,03
01.27.007	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	3,00	161,82	485,46	0,01
01.27.008	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	5,43	19,20	104,26	0,00
01.28	INSTAGRAMAVEL EM FORMATO DE CONE				27.477,28	0,81
01.28.001	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	m2	3,45	553,19	1.908,51	0,06
01.28.002	Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,71kg/m, NBR-5580	m	26,88	79,60	2.139,65	0,06
01.28.003	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	26,88	37,68	1.012,84	0,03
01.28.004	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	34,38	24,66	847,81	0,03
01.28.005	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	3,00	54,69	164,07	0,00
01.28.006	Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar	un	6,00	561,40	3.368,40	0,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Consórcio, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.28.007	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	12,00	161,82	1.941,84	0,06
01.28.008	Letras em alumínio fundido, dim: 5x4cm, instalada	un	14,00	30,30	424,20	0,01
01.28.009	Vara de bambu	M	170,03	92,16	15.669,96	0,46
01.29	DIVERSOS				6.155,61	0,18
01.29.001	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	6,15	264,70	1.627,90	0,05
01.29.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	9,66	37,68	363,99	0,01
01.29.003	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1,00	3.702,89	3.702,89	0,11
01.29.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	622,75	0,74	460,83	0,01
01.30	SINALIZAÇÃO				8.900,65	0,26
01.30.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	183,60	14,38	2.640,17	0,08
01.30.002	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	3,00	154,43	463,29	0,01
01.30.003	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	1,00	182,84	182,84	0,01
01.30.004	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	10,00	182,84	1.828,40	0,05
01.30.005	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	5,00	757,19	3.785,95	0,11
01.31	FRETE				10.621,74	0,32
01.31.001	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	38,77	60,16	2.332,40	0,07
01.31.002	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	193,36	4,63	895,26	0,03
01.31.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	44,46	76,90	3.418,97	0,10
01.31.004	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	22,32	143,95	3.212,96	0,10
01.31.005	Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,25	154,28	38,57	0,00
01.31.006	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	16,05	25,35	406,87	0,01
01.31.007	Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	7,35	43,09	316,71	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em :		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>			3.371.565,92	
(três milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)						