

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00874

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.111.679/0001-38						
11457/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20 cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	432,18	106,06	57.142,84	14,06
00053/ORSE	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	216,19	90,44	24.375,42	6,00
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	22.647,86	0,79	22.194,90	5,46
12903/ORSE	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6,00	2.710,34	20.273,88	4,99
14131/ORSE	Parque infantil tipo casinha de boneca, em concreto armado FCK=35 MPa, dimensões L=2,00m; C=2,00m; H=2,30m, com desenhos de bonecas e carrinhos em baixo relevo. Modelo relevo pré-moldados ou similar	un	1,00	13.695,91	17.074,69	4,20
00062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m²) com materiais novos	un	1,00	12.794,84	15.951,33	3,92
12826/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	103,56	114,35	14.763,51	3,63
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	71,42	148,74	13.243,41	3,26
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	43,61	205,91	11.195,12	2,75
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.638,13	10.769,16	2,65
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	192,07	44,53	10.663,73	2,62
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	535,74	15,37	10.264,78	2,53
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - Banco em concreto	m3	2,94	2.478,71	9.085,22	2,24
103689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	18,00	337,08	7.564,32	1,86
13389/ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w, 24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL 421 G-Light ou similar	un	4,00	1.439,30	7.177,52	1,77
08759/ORSE	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	15,76	309,67	6.084,46	1,50
00092/ORSE	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	8,00	609,43	6.078,24	1,50
07271/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	un	2,00	2.340,62	5.836,10	1,44
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	150,00	30,00	5.610,00	1,38
100952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	1.500,00	2,93	5.475,00	1,35
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	713,42	5,83	5.186,56	1,28
02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.990,00	4.974,33	1,22
13386/ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	6,00	652,58	4.881,42	1,20
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.903,63	4.866,66	1,20
09166/ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	3.765,47	4.694,41	1,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00874

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.111.679/0001-38						
05103/ORSE	Regularização Manual	m2	599,27	5,88	4.392,65	1,08
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	15,00	229,81	4.297,50	1,06
02794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	10,00	309,01	3.852,40	0,95
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	216,19	13,15	3.543,35	0,87
96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	29,00	94,98	3.433,89	0,84
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8,00	334,71	3.338,24	0,82
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	223,32	10,96	3.050,55	0,75
12135/ORSE	Gramma batatais em placas, fornecimento e plantio	m2	63,53	31,92	2.527,86	0,62
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.824,21	2.274,24	0,56
00356/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	70,00	25,29	2.207,10	0,54
103351/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x9x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	9,40	164,99	1.933,49	0,48
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	563,15	2,73	1.914,71	0,47
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,25	41,99	1.897,69	0,47
10206/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.199,18	1.495,02	0,37
14070/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	80,00	14,17	1.413,60	0,35
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	55,23	19,55	1.345,96	0,33
11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	1.005,28	1.253,28	0,31
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	2,00	495,40	1.235,24	0,30
07662/ORSE	Planta - Lantana amarela (lantana camara), fornecimento e plantio	un	16,00	56,20	1.120,96	0,28
08956/ORSE	Planta - Manacá de cheiro (brunfelsia uniflora), fornecimento e plantio	un	5,00	179,54	1.119,15	0,28
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	18,10	48,13	1.086,00	0,27
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	192,07	4,45	1.065,99	0,26
03388/ORSE	Madeiramento em pau d'arco, pilar com 20x20cm, aparelhado - Assento em madeira	m3	0,11	7.771,94	1.065,82	0,26
01907/ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,25	22,23	1.004,49	0,25
12114/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	1,00	781,19	973,91	0,24
09399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	1,00	716,98	893,86	0,22
07691/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	1,00	687,77	857,44	0,21
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	26,00	22,06	715,00	0,18
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	30,00	18,03	674,40	0,17
00339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	516,49	643,91	0,16
03782/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado - base meio fio	m3	0,96	534,49	639,70	0,16
	Locação de praças com piquetes de madeira					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00874

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.111.679/0001-38						
04175/ORSE		M2	712,42	0,65	577,06	0,14
13426/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétala s, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.	un	2,00	213,53	532,42	0,13
06080/ORSE	Ligação Predial de Água no Passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	1,00	380,55	474,43	0,12
12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	374,89	467,38	0,11
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	357,12	445,22	0,11
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,02	58,62	439,94	0,11
10568/ORSE	Poda de arvores, exceto remoção de entulho	un	4,00	82,42	411,00	0,10
04078/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta a Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	25,00	9,71	302,75	0,07
08325/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interruptor 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	2,00	115,17	287,16	0,07
00480/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	6,00	36,60	273,78	0,07
13673/ORSE	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata), fornecimento e plantio	un	5,00	39,14	244,00	0,06
00681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	29,00	6,20	224,17	0,06
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	10,00	17,94	223,70	0,06
07228/ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	8,00	20,88	208,24	0,05
13174/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	2,00	77,42	193,04	0,05
00374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	20,00	7,22	180,00	0,04
02498/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	1,56	87,95	171,05	0,04
00079/ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m2	1,00	122,92	153,24	0,04
07994/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	52,55	131,02	0,03
04015/ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	7,00	12,60	109,97	0,03
00071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	1,00	58,62	73,08	0,02
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1,91	19,55	46,55	0,01
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,00	9,55	35,73	0,01
03228/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1,00	19,09	23,80	0,01
91895/SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	18,15	22,63	0,01
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	17,76	22,14	0,01
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00	3,72	18,56	0,00
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	4,00	0,95	4,72	0,00
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	1,00	3,30	4,11	0,00