

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		REFORMA DA PRAÇA ENTRADA DA COHAB II - SEDE DO MUNCICÍPIO DE NEÓPOLIS				326.108,21	100,00
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				12.907,82	3,92
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	7.288,70	7.288,70	2,19
01.01.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	4.719,12	4.719,12	1,45
01.01.003		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	900,00	900,00	0,28
01.02		MOBILIZAÇÃO				2.197,50	0,67
01.02.001	00952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	750,00	2,93	2.197,50	0,67
01.03		SERVIÇOS PRELIMINARES				83.281,26	25,54
01.03.001	0018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	535,74	15,37	8.234,32	2,53
01.03.002	7228/ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	8,00	20,88	167,04	0,05
01.03.003	0021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	223,32	10,96	2.447,59	0,75
01.03.004	11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	43,61	205,91	8.979,74	2,75
01.03.005	0062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almozarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	12.794,84	12.794,84	3,92
01.03.006	10390/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	4,00	669,02	2.676,08	0,82
01.03.007	0053/ORSE	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	216,19	90,44	19.552,22	6,00
01.03.008	6080/ORSE	Ligação Predial de Água no Passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	1,00	380,55	380,55	0,12
01.03.009	9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.824,21	1.824,21	0,56
01.03.010	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	712,42	0,65	463,07	0,14
01.03.011	10568/ORSE	Poda de arvores, exceto remoção de entulho	un	4,00	82,42	329,68	0,10
01.03.012	03689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	18,00	337,08	6.067,44	1,86
01.03.013	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	357,12	357,12	0,11
01.03.014	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	55,23	19,55	1.079,75	0,33
01.03.015	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	12.536,58	0,79	9.903,90	3,04
01.03.016	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	150,00	30,00	4.500,00	1,38
01.03.017	5103/ORSE	Regularização Manual	m2	599,27	5,88	3.523,71	1,08
01.04		FRETES				7.987,92	2,45
01.04.001		AREIA MÉDIA				1.801,14	0,55
01.04.001.001	5074/ORSE		tkm	2.279,92	0,79	1.801,14	0,55

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.002		Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) AREIA FINA				4.153,19	1,27
01.04.002.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	5.257,20	0,79	4.153,19	1,27
01.04.003		AREIA GROSSA				680,19	0,21
01.04.003.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	861,00	0,79	680,19	0,21
01.04.004		BRITA				672,02	0,21
01.04.004.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	850,66	0,79	672,02	0,21
01.04.005		PEDRA DE MÃO				681,38	0,21
01.04.005.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	862,50	0,79	681,38	0,21
01.05		CANTEIROS H =50 CM 01;02;03;04;05.				10.562,28	3,26
01.05.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,75	58,62	219,82	0,07
01.05.002	0092/ORSE	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	8,00	609,43	4.875,44	1,50
01.05.003	9399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	1,00	716,98	716,98	0,22
01.05.004	03351/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x9x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	9,40	164,99	1.550,91	0,48
01.05.005	1907/ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,25	22,23	805,84	0,25
01.05.006	3316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,25	41,99	1.522,14	0,47
01.05.007	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	18,10	48,13	871,15	0,27
01.06		CANTEIROS MEIO - FIO 06;07;08;09.				3.852,50	1,17
01.06.001	2498/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	1,56	87,95	137,20	0,04
01.06.002	0076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	0,78	19,55	15,25	0,00
01.06.003	3782/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado - base meio fio	m3	0,39	534,49	208,45	0,06
01.06.004	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	78,41	44,53	3.491,60	1,07
01.07		ESCADAS, RAMPAS DE DEFICIENTES E RAMPA DE ACESSO				1.907,09	0,59
01.07.001	0079/ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m2	1,00	122,92	122,92	0,04
01.07.002	0071/ORSE		m3	1,00	58,62	58,62	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro

Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

REFORMA DA PRAÇA ENTRADA COHAB II - SEDE DO MUNCICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00874

BDI: 24,67% 18/05/2026

Ref: Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.07.003	3642/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m2	1,00	5,83	5,83	0,00
01.07.004	3228/ORSE	Lona plástica preta	m2	1,00	19,09	19,09	0,01
01.07.005	7691/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), pa inel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m3	1,00	687,77	687,77	0,21
01.07.006	12436/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	un	2,00	495,40	990,80	0,30
01.07.007	2306/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempol ada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alert a/direcional. Rev 01_07/2025	m2	1,00	22,06	22,06	0,01
01.08		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma lte sintético sobre superfícies metálicas - R1				77.976,62	23,91
01.08.001	2497/ORSE	PAVIMENTAÇÃO	m3	2,27	58,62	133,07	0,04
01.08.002	0076/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	1,13	19,55	22,09	0,01
01.08.003	2523/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	71,42	148,74	10.623,01	3,26
01.08.004	3642/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusi ve aquisição em depósito de material, exclusive transpor te - Rev.04	m2	712,42	5,83	4.153,41	1,27
01.08.005	3782/ORSE	Lona plástica preta	m3	0,57	534,49	304,66	0,09
01.08.006	2620/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado - base meio fio	m	113,66	44,53	5.061,28	1,55
01.08.007	12826/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3	m²	103,56	114,35	11.842,09	3,63
01.08.008	11457/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adens ado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo te ch - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. suble ito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m2	432,18	106,06	45.837,01	14,06
01.09		Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertr avado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fc k(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.				59.266,10	18,21
01.09.001		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.744,14	1,17
01.09.001.001	10206/ORSE	RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA	un	1,00	1.199,18	1.199,18	0,37
01.09.001.002	11774/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d =3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.005,28	1.005,28	0,31
01.09.001.003	0339/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	516,49	516,49	0,16
01.09.001.004	8325/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	115,17	115,17	0,04
01.09.001.005	9140/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão NEMA (l inha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	m	30,00	18,03	540,90	0,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro

Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

REFORMA DA PRAÇA ENTRADA COHAB II - SEDE DO MUNCICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00874

BDI: 24,67% 18/05/2026

Ref: Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.09.001.006	96985/SINAPI	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	un	1,00	94,98	94,98	0,03
01.09.001.007	0681/ORSE	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	6,20	6,20	0,00
01.09.001.008	9200/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00	17,76	17,76	0,01
01.09.001.009	4000/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	17,76	17,76	0,01
01.09.001.010	3999/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	4,00	0,95	3,80	0,00
01.09.001.011	0354/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	1,00	3,30	3,30	0,00
01.09.001.012	91895/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	10,00	17,94	179,40	0,06
01.09.001.013	0363/ORSE	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	18,15	18,15	0,01
01.09.001.014	0372/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,00	9,55	28,65	0,01
01.09.001.014	0372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00	3,72	14,88	0,00
01.09.002		INSTALAÇÕES DA PRAÇA				55.521,96	17,04
01.09.002.001	12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv e disjuntores	un	1,00	374,89	374,89	0,11
01.09.002.002	8325/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão NEMA (1 inha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	1,00	115,17	115,17	0,04
01.09.002.003	13174/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20 kA - 175v Classe II	un	2,00	77,42	154,84	0,05
01.09.002.004	7994/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europ eu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	52,55	105,10	0,03
01.09.002.005	7943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferenc ial, tipo AC, 30mA	un	2,00	278,50	557,00	0,17
01.09.002.006	96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	94,98	94,98	0,03
01.09.002.007	0681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00	6,20	6,20	0,00
01.09.002.008	7271/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8 m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	un	2,00	2.340,62	4.681,24	1,44
01.09.002.009	13426/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3 mm.	un	2,00	213,53	427,06	0,13
01.09.002.010	13386/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	6,00	652,58	3.915,48	1,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro

Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

REFORMA DA PRAÇA ENTRADA COHAB II - SEDE DO MUNCICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00874

BDI: 24,67% 18/05/2026

Ref: Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.09.002.011	13389/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w, 24.000 l m e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	4,00	1.439,30	5.757,20	1,77
01.09.002.012	0480/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	6,00	36,60	219,60	0,07
01.09.002.013	12903/ORSE	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6,00	2.710,34	16.262,04	4,99
01.09.002.014	2794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	10,00	309,01	3.090,10	0,95
01.09.002.015	96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	27,00	94,98	2.564,46	0,79
01.09.002.016	0681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	27,00	6,20	167,40	0,05
01.09.002.017	0356/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	70,00	25,29	1.770,30	0,54
01.09.002.018	0374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	20,00	7,22	144,40	0,04
01.09.002.019	14070/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	80,00	14,17	1.133,60	0,35
01.09.002.020	3866/ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 6mm2 - 0,6/1kv / 70°	m	1.830,00	6,94	12.700,20	3,89
01.09.002.021	4658/ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 4mm2 - 0,6/1kv / 70°	m	250,00	4,77	1.192,50	0,37
01.09.002.022	4015/ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	7,00	12,60	88,20	0,03
01.10		SERVIÇOS DIVERSOS				42.630,85	13,06
01.10.001	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - Banco em concreto	m3	2,94	2.478,71	7.287,41	2,23
01.10.002	3388/ORSE	Madeiramento em pau d'arco, pilar com 20x20cm, aparelhado - Assento em madeira	m3	0,11	7.771,94	854,91	0,26
01.10.003	10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8,00	334,71	2.677,68	0,82
01.10.004	12114/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	1,00	781,19	781,19	0,24
01.10.005	2440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.990,00	3.990,00	1,22
01.10.006	9160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.903,63	3.903,63	1,20
01.10.007	9166/ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv. 4"	un	1,00	3.765,47	3.765,47	1,15
01.10.008	8759/ORSE	Corrimão em aço inox Ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	15,76	309,67	4.880,40	1,50
01.10.009	4078/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	25,00	9,71	242,75	0,07
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 5		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.10.010	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	25,00	22,06	551,50	0,17
01.10.011	14131/ORSE	Parque infantil tipo casinha de boneca, em concreto armado FCK=35 MPa, dimensões L=2,00m; C=2,00m; H=2,30m, com desenhos de bonecas e carrinhos em baixo relevo. Modelo relevo pré-moldados ou similar	un	1,00	13.695,91	13.695,91	4,20
01.11		PAISSAGISMO				7.467,63	2,30
01.11.001	2394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	15,00	229,81	3.447,15	1,06
01.11.002	12135/ORSE	Gramma batatais em placas, fornecimento e plantio	m2	63,53	31,92	2.027,88	0,62
01.11.003	13673/ORSE	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata), fornecimento e plantio	un	5,00	39,14	195,70	0,06
01.11.004	8956/ORSE	Planta - Manacá de cheiro (Brunfelsia uniflora), fornecimento e plantio	un	5,00	179,54	897,70	0,28
01.11.005	7662/ORSE	Planta - Lantana amarela (Lantana camara), fornecimento e plantio	un	16,00	56,20	899,20	0,28
01.12		SERVIÇOS FINAIS				13.873,14	4,25
01.12.001	13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICAÇÃO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.638,13	8.638,13	2,65
01.12.002	11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	216,19	13,15	2.842,90	0,87
01.12.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caliação)	m	192,07	4,45	854,71	0,26
01.12.004	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	563,15	2,73	1.537,40	0,47
01.13		DESMOBILIZAÇÃO				2.197,50	0,67
01.13.001	00952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (Munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	750,00	2,93	2.197,50	0,67
Importa o presente orçamento em : (trezentos e vinte e seis mil, cento e oito reais e vinte e um centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>			326.108,21	