



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12827/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, e stampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regul. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	1.100,00	130,00	176.121,00	20,53
11115/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm (MURETA D E JARDIM E PROTEÇÃO DE ESPAÇO KIDS)	m	1.048,00	66,06	85.265,28	9,94
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	540,00	92,79	61.711,20	7,19
11800/ORSE	Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	un	1.710,00	16,99	35.773,20	4,17
02235/ORSE	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurig oma, Daud ou similar)	m2	167,00	136,04	27.980,85	3,26
13390/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL 421 G-Light ou similar	un	10,00	1.663,81	20.491,50	2,39
07369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (BANCO PONTUAL)	m3	6,46	2.452,54	19.512,75	2,27
00056/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00	15.801,36	19.460,96	2,27
09182/ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	30,00	427,93	15.811,20	1,84
00062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m 2) com materiais novos	un	1,00	12.640,17	15.567,63	1,81
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.671,63	7,48	15.395,71	1,79
07269/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	1.666,81	14.369,88	1,67
08603/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	167,00	69,10	14.211,70	1,66
04028/ORSE	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	5,00	2.230,00	13.732,35	1,60
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	620,00	17,04	13.013,80	1,52
03226/ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	45,00	209,78	11.626,65	1,36
13386/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	14,00	653,13	11.261,46	1,31
95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.184,09	1,66	10.575,54	1,23
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.528,87	10.504,16	1,22
09148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	4.245,21	10.456,80	1,22
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	653,30	12,48	10.041,22	1,17
103310/SINAPI	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. af_11/2021	un	6,00	1.289,63	9.529,86	1,11
103192/SINAPI	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - e equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021	un	3,00	2.543,94	9.399,36	1,10
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	195,00	35,94	8.630,70	1,01
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	540,00	12,44	8.272,80	0,96
94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	160,00	41,10	8.099,20	0,94
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	343,13	7.606,80	0,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00357/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	164,00	35,65	7.201,24	0,84
93596/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.983,36	0,65	6.386,69	0,74
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	172,80	30,00	6.384,96	0,74
09856/ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergola do (ref:obra Sergipetec)	m	206,00	24,78	6.287,12	0,73
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	22,00	228,24	6.184,20	0,72
11677/ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø=0,30m e bancos em tubo de concreto Ø=0,40m	un	6,00	798,35	5.899,50	0,69
13674/ORSE	Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum), fornecimento e plantio	un	70,00	65,90	5.681,20	0,66
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	441,60	10,39	5.652,48	0,66
02397/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	109,00	38,55	5.175,32	0,60
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.671,00	2,48	5.096,55	0,59
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.903,43	4.807,46	0,56
08955/ORSE	Planta - Jerivá (syagrus romanzoffina) h=2,70m, fornecimento e plantio	un	5,00	764,17	4.705,75	0,55
13956/ORSE	Chapim de granito branco siena, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	22,50	156,32	4.331,70	0,50
08348/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	328,00	10,33	4.172,16	0,49
09170/ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	un	3,00	1.083,43	4.003,05	0,47
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	15,00	204,81	3.783,60	0,44
12857/ORSE	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023	un	6,00	483,33	3.571,62	0,42
02798/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	5,00	549,89	3.386,20	0,39
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1.113,13	2,46	3.372,78	0,39
09484/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	119,00	21,29	3.120,18	0,36
07185/ORSE	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	2.465,00	3.035,89	0,35
07697/ORSE	Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada ac-i	m2	13,50	161,85	2.690,95	0,31
07653/ORSE	Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	3,15	683,78	2.652,74	0,31
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.738,29	2.140,88	0,25
02794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	6,00	283,96	2.098,38	0,24
08424/ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	180,00	9,38	2.079,00	0,24
13426/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétala s, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	7,00	213,53	1.840,86	0,21
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétala s, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	5,00	298,53	1.838,35	0,21
12436/ORSE		un	3,00	472,77	1.746,78	0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
98511/SINAPI	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenhada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025					
09483/ORSE	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024	un	8,00	176,09	1.734,96	0,20
93590/SINAPI	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	1.364,27	1.680,23	0,20
07691/ORSE	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1.298,46	0,97	1.545,17	0,18
04251/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	2,00	604,14	1.488,12	0,17
10206/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	8,00	145,00	1.428,64	0,17
02497/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.141,18	1.405,48	0,16
14070/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	20,00	55,67	1.371,20	0,16
04175/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	82,00	13,15	1.328,40	0,15
100952/SINAPI	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.671,63	0,64	1.320,59	0,15
03316/ORSE	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	372,00	2,86	1.309,44	0,15
11774/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	27,00	39,10	1.300,32	0,15
13561/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	974,58	1.200,29	0,14
08599/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	13,50	71,13	1.182,60	0,14
94274/SINAPI	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempenhado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m²	11,50	79,93	1.132,06	0,13
04268/ORSE	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	20,00	43,81	1.079,20	0,13
02975/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	7,00	106,85	921,20	0,11
97607/SINAPI	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	12,00	61,58	910,08	0,11
05156/ORSE	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	7,00	97,07	836,85	0,10
06096/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	190,00	3,41	798,00	0,09
00339/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	623,30	767,66	0,09
13805/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	506,79	624,16	0,07
12223/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	227,96	561,52	0,07
11398/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	364,55	448,98	0,05
100953/SINAPI	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	352,79	434,50	0,05
		txkm	297,60	1,14	416,64	0,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade : txkm). af_07/2020					
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	180,00	1,60	354,60	0,04
00365/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	20,00	12,72	313,40	0,04
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	4,00	54,14	266,72	0,03
96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	2,00	97,66	240,56	0,03
13174/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	2,00	76,37	188,12	0,02
00374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	20,00	6,43	158,40	0,02
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10,00	8,60	105,90	0,01
07768/ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	2,00	38,01	93,62	0,01
93666/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	69,41	85,49	0,01
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	2,00	19,08	47,00	0,01
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	1,00	17,87	22,01	0,00
91895/SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	16,64	20,49	0,00
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00	3,35	16,52	0,00
00681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	2,00	6,13	15,10	0,00
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	2,00	3,80	9,36	0,00
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	5,00	1,25	7,70	0,00