



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00082
13/2026 PEDIDO CONVÊNIO
Ref: Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				33.432,94	4,80
01.00.001		Equipe Dirigente	un	1,00	23.654,26	23.654,26	70,75
01.00.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	7.078,68	7.078,68	21,17
01.00.003		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	2.700,00	2.700,00	8,08
02		SERVIÇOS INICIAIS				43.615,66	6,26
02.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				43.615,66	100,00
02.01.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	343,13	6.176,34	14,16
02.01.002	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	352,79	352,79	0,81
02.01.003	0056/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00	15.801,36	15.801,36	36,23
02.01.004	11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	15,00	204,81	3.072,15	7,04
02.01.005	0062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifeado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	12.640,17	12.640,17	28,98
02.01.006	10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	6,00	535,21	3.211,26	7,36
02.01.007	6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	623,30	623,30	1,43
02.01.008	9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.738,29	1.738,29	3,99
03		FRETES				3.997,81	0,57
03.01		FRETE DE AREIAS (ITABAIANA) DMT=62,3 km				2.809,50	70,27
03.01.001	93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	776,40	0,97	753,11	18,83
03.01.002	95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	835,93	2,46	2.056,39	51,44
03.02		FRETE DAS BRITAS (TOMAR DO GERU) DMT=86,5 Km				1.188,31	29,73
03.02.001	93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	522,06	0,97	506,40	12,67
03.02.002	95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	277,20	2,46	681,91	17,06
04		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1.403,18	0,20
04.01		MOBILIZAÇÃO				701,59	50,00
04.01.001	00952/SINAPI		txkm	186,00	2,86	531,96	37,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00082
13/2026 PEDIDO CONVÊNIO
Ref: Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020					
04.01.002	00953/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	148,80	1,14	169,63	12,09
04.02		DESMOBILIZAÇÃO				701,59	50,00
04.02.001	00952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	186,00	2,86	531,96	37,91
04.02.002	00953/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	148,80	1,14	169,63	12,09
05		ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO				51.914,50	7,45
05.01		TAPUME				50.106,60	96,52
05.01.001	98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	540,00	92,79	50.106,60	96,52
05.02		SINALIZAÇÃO				1.807,90	3,48
05.02.001	5156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	190,00	3,41	647,90	1,25
05.02.002	4251/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, a auto-adesiva	Un	8,00	145,00	1.160,00	2,23
06		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				45.382,04	6,51
06.01		DEMOLIÇÕES				25.579,30	56,37
06.01.001	9182/ORSE	Demolição de concreto com martetele e compressor	m3	30,00	427,93	12.837,90	28,29
06.01.002	0021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	441,60	10,39	4.588,22	10,11
06.01.003	7989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	653,30	12,48	8.153,18	17,97
06.02		REMOÇÕES				823,97	1,82
06.02.001	4268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	7,00	106,85	747,95	1,65
06.02.002	7768/ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	2,00	38,01	76,02	0,17
06.03		TRANSPORTE E DESCARTE				18.978,77	41,81
06.03.001	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	172,80	30,00	5.184,00	11,42
06.03.002	95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.184,09	1,66	8.605,59	18,96
06.03.003	93596/SINAPI		txkm	7.983,36	0,65	5.189,18	11,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00082
03/2026 PEDIDO CONVÊNIO
Ref: Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
07		Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020					
		SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO				212.121,08	30,44
07.01		PAVIMENTAÇÃO				212.121,08	100,00
07.01.001	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.671,63	0,64	1.069,84	0,51
07.01.002	11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.671,63	7,48	12.503,79	5,89
07.01.003	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,00	55,67	1.002,06	0,47
07.01.004	8424/ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	180,00	9,38	1.688,40	0,80
07.01.005	94274/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	20,00	43,81	876,20	0,41
07.01.006	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	160,00	41,10	6.576,00	3,10
07.01.007	12827/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m ²	190,00	130,00	24.700,00	11,64
07.01.008	8603/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	167,00	69,10	11.539,70	5,44
07.01.009	2235/ORSE	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	m2	167,00	136,04	22.718,68	10,71
07.01.010	12827/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m ²	195,00	130,00	25.350,00	11,95
07.01.011	12827/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m ²	715,00	130,00	92.950,00	43,82
07.01.012	3226/ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	45,00	209,78	9.440,10	4,45
07.01.013	12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	3,00	472,77	1.418,31	0,67
07.01.014	02498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	180,00	1,60	288,00	0,14
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 3		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00082
3/2026 PEDIDO CONVÊNIO
Ref: Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
08		PERGOLADO, MURETA E PROTEÇÃO DO ESPAÇO KIDS				78.188,69	11,22
08.01		PERGOLADO E MURETA DE JARDIM				78.188,69	100,00
08.01.001	11115/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	206,00	66,06	13.608,36	17,40
08.01.002	9856/ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	206,00	24,78	5.104,68	6,53
08.01.003	9484/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m2	80,00	21,29	1.703,20	2,18
08.01.004	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,00	55,67	111,34	0,14
08.01.005	7691/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	2,00	604,14	1.208,28	1,55
08.01.006	11115/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm (MURETA DE JARDIM E PROTEÇÃO DE ESPAÇO KIDS)	m	842,00	66,06	55.622,52	71,14
08.01.007	9484/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m2	39,00	21,29	830,31	1,06
09		EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO				69.167,73	9,93
09.01		EQUIPAMENTOS				69.167,73	100,00
09.01.001	11677/ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	6,00	798,35	4.790,10	6,92
09.01.002	03310/SINAPI	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cesto em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. af_11/2021	un	6,00	1.289,63	7.737,78	11,19
09.01.003	7369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (BANCO PONTUAL)	m3	6,46	2.452,54	15.843,41	22,91
09.01.004	9148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	4.245,21	8.490,42	12,28
09.01.005	03192/SINAPI	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, e m tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - atí, instalado sobre solo. af_10/2021	un	3,00	2.543,94	7.631,82	11,03
09.01.006	9170/ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	3,00	1.083,43	3.250,29	4,70
09.01.007	9160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.903,43	3.903,43	5,64
09.01.008	9483/ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	1.364,27	1.364,27	1,97
09.01.009	7185/ORSE	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	2.465,00	2.465,00	3,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

03/2026 PEDIDO CONVÊNIO

Ref: Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
09.01.010	12857/ORSE	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023	un	6,00	483,33	2.899,98	4,19
09.01.011	13561/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	13,50	71,13	960,25	1,39
09.01.012	3316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	27,00	39,10	1.055,70	1,53
09.01.013	7697/ORSE	Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada ac-i	m2	13,50	161,85	2.184,97	3,16
09.01.014	13956/ORSE	Chapim de granito branco siena, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	22,50	156,32	3.517,20	5,09
09.01.015	7653/ORSE	Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	3,15	683,78	2.153,91	3,11
09.01.016	8599/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m²	11,50	79,93	919,20	1,33
10		PAISAGISMO				55.582,92	7,98
10.01		GRAMA E VEGETAÇÃO				55.582,92	100,00
10.01.001	2394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	22,00	228,24	5.021,28	9,03
10.01.002	10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	195,00	35,94	7.008,30	12,61
10.01.003	11800/ORSE	Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	un	1.710,00	16,99	29.052,90	52,27
10.01.004	98511/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024	un	4,00	176,09	704,36	1,27
10.01.005	13805/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	227,96	455,92	0,82
10.01.006	8955/ORSE	Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio	un	5,00	764,17	3.820,85	6,87
10.01.007	13674/ORSE	Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum), fornecimento e plantio	un	70,00	65,90	4.613,00	8,30
10.01.008	2397/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	109,00	38,55	4.201,95	7,56
10.01.009	98511/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024	un	4,00	176,09	704,36	1,27
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				82.538,86	11,85
11.01		INSTALAÇÕES ELÉTRICA				82.538,86	100,00
11.01.001		RAMAL DE ENTRADA				4.202,59	5,08
11.01.001.001	10206/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.141,18	1.141,18	1,38
11.01.001.002	11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	974,58	974,58	1,18
11.01.001.003	0339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	506,79	506,79	0,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00082
13/2026 PEDIDO CONVÊNIO
Ref: Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
11.01.001.004	93666/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	69,41	69,41	0,08
11.01.001.005	93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	4,00	54,14	216,56	0,26
11.01.001.006	9140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	30,00	17,04	511,20	0,62
11.01.001.007	96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	97,66	97,66	0,12
11.01.001.008	0681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00	6,13	6,13	0,01
11.01.001.009	9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	19,08	19,08	0,02
11.01.001.010	3999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	1,00	3,80	3,80	0,00
11.01.001.011	4000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	4,00	1,25	5,00	0,01
11.01.001.012	91895/SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	16,64	16,64	0,02
11.01.001.013	0354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	1,00	17,87	17,87	0,02
11.01.001.014	0363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10,00	8,60	86,00	0,10
11.01.001.014.13174	/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20 kA - 175v Classe II	un	2,00	76,37	152,74	0,19
11.01.001.015	0372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00	3,35	13,40	0,02
11.01.001.015.12223	/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo e disjuntores	un	1,00	364,55	364,55	0,44
11.01.002		PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO				78.336,27	94,92
11.01.002.001	96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	97,66	97,66	0,12
11.01.002.002	0681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00	6,13	6,13	0,01
11.01.002.003	9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	19,08	19,08	0,02
11.01.002.004	13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	5,00	298,53	1.492,65	1,81
11.01.002.005	13390/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 32.000 l m e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	10,00	1.663,81	16.638,10	20,16
11.01.002.006	4028/ORSE	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	5,00	2.230,00	11.150,00	13,51
11.01.002.007	2798/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	5,00	549,89	2.749,45	3,33
11.01.002.008	2975/ORSE		un	12,00	61,58	738,96	0,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00082
3/2026 PEDIDO CONVÊNIO
Ref: Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
11.01.002.009	2794/ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em post e Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive Tampa	un	6,00	283,96	1.703,76	2,06
11.01.002.010	0357/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	164,00	35,65	5.846,60	7,08
11.01.002.011	0374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	20,00	6,43	128,60	0,16
11.01.002.012	0365/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	20,00	12,72	254,40	0,31
11.01.002.013	3999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	1,00	3,80	3,80	0,00
11.01.002.014	4000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	1,00	1,25	1,25	0,00
11.01.002.015	14070/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	82,00	13,15	1.078,30	1,31
11.01.002.016	8348/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	328,00	10,33	3.388,24	4,11
11.01.002.017	9140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	590,00	17,04	10.053,60	12,18
11.01.002.018	7269/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	1.666,81	11.667,67	14,14
11.01.002.019	13426/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	7,00	213,53	1.494,71	1,81
11.01.002.020	13386/ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	14,00	653,13	9.143,82	11,08
11.01.002.021	97607/SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação . af_09/2024	un	7,00	97,07	679,49	0,82
12		SERVIÇOS FINAIS				19.390,55	2,79
12.01		LIMPEZA E PLACA DE INAUGURAÇÃO				19.390,55	100,00
12.01.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.671,00	2,48	4.144,08	21,38
12.01.002	11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	540,00	12,44	6.717,60	34,64
12.01.003	13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.528,87	8.528,87	43,98
Importa o presente orçamento em : (seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>		696.735,96