



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

3,14% 13/03/2026 PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				41.169,33	4,80
01.00.001	Equipe Dirigente	un	1,00	29.127,86	29.127,86	70,75
01.00.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	8.716,69	8.716,69	21,17
01.00.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	3.324,78	3.324,78	8,08
02	SERVIÇOS INICIAIS				53.708,29	6,26
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				53.708,29	100,00
02.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	422,53	7.605,54	14,16
02.01.002	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	434,43	434,43	0,81
02.01.003	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00	19.457,79	19.457,79	36,23
02.01.004	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	15,00	252,20	3.783,00	7,04
02.01.005	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifa (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	15.565,11	15.565,11	28,98
02.01.006	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	6,00	659,06	3.954,36	7,36
02.01.007	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	767,53	767,53	1,43
02.01.008	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.140,53	2.140,53	3,99
03	FRETES				4.917,96	0,57
03.01	FRETE DE AREIAS (ITABAIANA) DMT=62,3 km				3.456,79	70,27
03.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	776,40	1,19	923,92	18,83
03.01.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	835,93	3,03	2.532,87	51,44
03.02	FRETE DAS BRITAS (TOMAR DO GERU) DMT=86,5 Km				1.461,17	29,73
03.02.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	522,06	1,19	621,25	12,67
03.02.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	277,20	3,03	839,92	17,06
04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1.726,08	0,20
04.01	MOBILIZAÇÃO				863,04	50,00
04.01.001	Transporte com caminhão carrocieria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	186,00	3,52	654,72	37,91
04.01.002	Transporte com caminhão carrocieria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	148,80	1,40	208,32	12,09
04.02	DESMOBILIZAÇÃO				863,04	50,00
04.02.001	Transporte com caminhão carrocieria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	186,00	3,52	654,72	37,91
04.02.002		txkm	148,80	1,40	208,32	12,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

3,14% 13/03/2026 PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020					
05	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO				63.926,80	7,45
05.01	TAPUME				61.700,40	96,52
05.01.001	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	540,00	114,26	61.700,40	96,52
05.02	SINALIZAÇÃO				2.226,40	3,48
05.02.001	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	190,00	4,20	798,00	1,25
05.02.002	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	8,00	178,55	1.428,40	2,23
06	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				55.857,92	6,51
06.01	DEMOLIÇÕES				31.497,78	56,37
06.01.001	Demolição de concreto com martetele e compressor	m3	30,00	526,95	15.808,50	28,29
06.01.002	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	441,60	12,79	5.648,06	10,11
06.01.003	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	653,30	15,37	10.041,22	17,97
06.02	REMOÇÕES				1.014,68	1,82
06.02.001	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	7,00	131,58	921,06	1,65
06.02.002	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	2,00	46,81	93,62	0,17
06.03	TRANSPORTE E DESCARTE				23.345,46	41,81
06.03.001	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	172,80	36,94	6.383,23	11,42
06.03.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.184,09	2,04	10.575,54	18,96
06.03.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.983,36	0,80	6.386,69	11,43
07	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO				261.205,18	30,44
07.01	PAVIMENTAÇÃO				261.205,18	100,00
07.01.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.671,63	0,79	1.320,59	0,51
07.01.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.671,63	9,21	15.395,71	5,89
07.01.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,00	68,55	1.233,90	0,47
07.01.004	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	180,00	11,55	2.079,00	0,80
07.01.005	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	20,00	53,95	1.079,00	0,41
07.01.006	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	160,00	50,61	8.097,60	3,10
07.01.007		m²	190,00	160,08	30.415,20	11,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

3,14% 13/03/2026 PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm					
07.01.008	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	167,00	85,09	14.210,03	5,44
07.01.009	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	m2	167,00	167,52	27.975,84	10,71
07.01.010	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	195,00	160,08	31.215,60	11,95
07.01.011	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	715,00	160,08	114.457,20	43,82
07.01.012	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	45,00	258,32	11.624,40	4,45
07.01.013	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	3,00	582,17	1.746,51	0,67
07.01.014	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	180,00	1,97	354,60	0,14
08	PERGOLADO, MURETA E PROTEÇÃO DO ESPAÇO KIDS				96.285,02	11,22
08.01	PERGOLADO E MURETA DE JARDIM				96.285,02	100,00
08.01.001	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	206,00	81,35	16.758,10	17,40
08.01.002	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	206,00	30,51	6.285,06	6,53
08.01.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	80,00	26,22	2.097,60	2,18
08.01.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,00	68,55	137,10	0,14
08.01.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	2,00	743,94	1.487,88	1,55
08.01.006	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm (MURETA DE JARDIM E PROTEÇÃO DE ESPAÇO KIDS)	m	842,00	81,35	68.496,70	71,14
08.01.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	39,00	26,22	1.022,58	1,06
09	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO				85.173,19	9,93
09.01	EQUIPAMENTOS				85.173,19	100,00
09.01.001	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	6,00	983,09	5.898,54	6,92
09.01.002	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. af_11/2021	un	6,00	1.588,05	9.528,30	11,19
09.01.003	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (BANCO PONTUAL)	m3	6,46	3.020,06	19.509,59	22,91
09.01.004	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	5.227,55	10.455,10	12,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

3,14% 13/03/2026 PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
09.01.005	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021	un	3,00	3.132,61	9.397,83	11,03
09.01.006	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	3,00	1.334,14	4.002,42	4,70
09.01.007	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	4.806,68	4.806,68	5,64
09.01.008	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	1.679,96	1.679,96	1,97
09.01.009	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.035,40	3.035,40	3,56
09.01.010	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023	un	6,00	595,17	3.571,02	4,19
09.01.011	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	13,50	87,59	1.182,46	1,39
09.01.012	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	27,00	48,15	1.300,05	1,53
09.01.013	Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada ac-i	m2	13,50	199,30	2.690,55	3,16
09.01.014	Chapim de granito branco siena, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	22,50	192,49	4.331,02	5,09
09.01.015	Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	3,15	842,01	2.652,33	3,11
09.01.016	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m²	11,50	98,43	1.131,94	1,33
10	PAISAGISMO				68.442,87	7,98
10.01	GRAMA E VEGETAÇÃO				68.442,87	100,00
10.01.001	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	22,00	281,05	6.183,10	9,03
10.01.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	195,00	44,26	8.630,70	12,61
10.01.003	Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	un	1.710,00	20,92	35.773,20	52,27
10.01.004	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024	un	4,00	216,84	867,36	1,27
10.01.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	280,71	561,42	0,82
10.01.006	Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio	un	5,00	941,00	4.705,00	6,87
10.01.007	Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum), fornecimento e plantio	un	70,00	81,15	5.680,50	8,30
10.01.008	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	109,00	47,47	5.174,23	7,56
10.01.009	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024	un	4,00	216,84	867,36	1,27
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				101.636,17	11,85
11.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				101.636,17	100,00
11.01.001	RAMAL DE ENTRADA				5.175,02	5,08
11.01.001.001	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.405,25	1.405,25	1,38
11.01.001.002	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	1.200,10	1.200,10	1,18
11.01.001.003	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	624,06	624,06	0,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

3,14% 13/03/2026 PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
11.01.001.004	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	85,47	85,47	0,08
11.01.001.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	4,00	66,67	266,68	0,26
11.01.001.006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	30,00	20,98	629,40	0,62
11.01.001.007	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	120,26	120,26	0,12
11.01.001.008	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00	7,55	7,55	0,01
11.01.001.009	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	23,50	23,50	0,02
11.01.001.010	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	1,00	4,68	4,68	0,00
11.01.001.011	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	4,00	1,54	6,16	0,01
11.01.001.012	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	20,49	20,49	0,02
11.01.001.013	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	1,00	22,01	22,01	0,02
11.01.001.014	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10,00	10,59	105,90	0,10
11.01.001.014.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	2,00	94,04	188,08	0,19
11.01.001.015	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00	4,13	16,52	0,02
11.01.001.015.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	448,91	448,91	0,44
11.01.002	PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO				96.461,15	94,92
11.01.002.001	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	120,26	120,26	0,12
11.01.002.002	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00	7,55	7,55	0,01
11.01.002.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	23,50	23,50	0,02
11.01.002.004	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	5,00	367,61	1.838,05	1,81
11.01.002.005	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	10,00	2.048,82	20.488,20	20,16
11.01.002.006	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	5,00	2.746,02	13.730,10	13,51
11.01.002.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	5,00	677,13	3.385,65	3,33
11.01.002.008	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	12,00	75,83	909,96	0,90
11.01.002.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	6,00	349,67	2.098,02	2,06
11.01.002.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	164,00	43,90	7.199,60	7,08
11.01.002.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	20,00	7,92	158,40	0,16
11.01.002.012	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	20,00	15,66	313,20	0,31
11.01.002.013	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	1,00	4,68	4,68	0,00
11.01.002.014	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	1,00	1,54	1,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

3,14% 13/03/2026 PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
11.01.002.015	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm ² , 450/750v - fornecimento e instalação	m	82,00	16,19	1.327,58	1,31
11.01.002.016	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm ² , 1kv / 90° C	m	328,00	12,72	4.172,16	4,11
11.01.002.017	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	590,00	20,98	12.378,20	12,18
11.01.002.018	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	2.052,51	14.367,57	14,14
11.01.002.019	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	7,00	262,94	1.840,58	1,81
11.01.002.020	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	14,00	804,26	11.259,64	11,08
11.01.002.021	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	7,00	119,53	836,71	0,82
12	SERVIÇOS FINAIS				23.871,80	2,79
12.01	LIMPEZA E PLACA DE INAUGURAÇÃO				23.871,80	100,00
12.01.001	Limpeza geral	m2	1.671,00	3,05	5.096,55	21,38
12.01.002	Remoção de tapume	m2	540,00	15,32	8.272,80	34,64
12.01.003	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	10.502,45	10.502,45	43,98
Importa o presente orçamento em : (oitocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte reais e sessenta e um centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				857.920,61