



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03491/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	1.048,84	337,15	436.296,46	24,36
10173/ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	1.721,00	89,00	188.983,01	10,55
04711/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	643,72	123,12	97.787,51	5,46
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	76.185,99	0,95	89.137,61	4,98
03637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	2.372,22	23,77	69.577,21	3,88
00099/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	1.721,00	26,57	56.414,38	3,15
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	335,35	130,35	53.934,34	3,01
94994/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	443,35	98,45	53.853,72	3,01
11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	310,00	133,29	50.979,50	2,85
01900/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	1.524,09	20,00	37.614,54	2,10
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	150,00	178,62	33.057,00	1,85
105955/SINAPI	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	8,00	2.561,26	25.280,64	1,41
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	450,00	45,22	25.105,50	1,40
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	142,20	131,55	23.080,48	1,29
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	2.277,35	7,90	22.204,16	1,24
12789/ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	15,30	1.146,07	21.634,51	1,21
09260/ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	20,00	867,12	21.397,00	1,19
02374/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	72,54	227,63	20.372,86	1,14
00056/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² com materiais novos	un	1,00	16.204,60	19.993,24	1,12
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	2.164,35	5,86	15.648,25	0,87
13774/ORSE	Brinquedo - Escalada com rampa em pinus autoclavado elliot, conforme projeto, corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	2,00	6.217,00	15.341,06	0,86
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	334,00	36,23	14.929,80	0,83
92397/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	142,83	83,32	14.682,92	0,82
101161/SINAPI	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	m2	56,00	207,50	14.336,56	0,80
13773/ORSE	Brinquedo - Escorrega com estrutura em Pinus autoclavado elliot, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, com rampa em concreto polido e resinado, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	1,00	10.985,00	13.553,29	0,76
03548/ORSE		m2	24,00	450,66	13.344,48	0,74



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09205/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta					
09205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - PADRÃO D E ENTRADA	m	590,00	17,56	12.785,30	0,71
04177/ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabioto de madeira	m2	1.666,92	5,91	12.151,85	0,68
07945/ORSE	Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar	un	2,00	4.830,00	11.918,50	0,67
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.631,87	10.650,00	0,59
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	3.000,00	2,73	10.110,00	0,56
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	321,85	22,05	8.757,54	0,49
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	388,82	8.635,14	0,48
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	12,51	555,36	8.571,85	0,48
02290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	262,00	26,15	8.452,12	0,47
00070/ORSE	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	298,95	22,37	8.251,02	0,46
08348/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	600,00	10,81	8.004,00	0,45
09937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	3.000,00	1,99	7.380,00	0,41
03923/ORSE	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	147,74	40,07	7.304,27	0,41
00024/ORSE	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	180,00	29,31	6.508,80	0,36
00213/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com aberturas de encaixes	m	37,75	130,39	6.073,22	0,34
103315/SINAPI	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m2	20,00	215,07	5.307,00	0,30
10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.268,11	5.265,99	0,29
12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	30,00	129,58	4.796,40	0,27
13792/ORSE	Mesa de piquenique em pinus elliotii, com medidas 1,51x0,90 com assento em pinus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmocolo natural uv, ou similar, conforme projeto	un	2,00	1.912,59	4.719,50	0,26
11570/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	300,00	12,75	4.719,00	0,26
02496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.353,33	1,08	4.459,93	0,25
02449/ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	1,00	3.498,16	4.316,03	0,24
10453/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com aberturas de encaixes	m	19,36	173,59	4.146,52	0,23
04078/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	321,85	9,71	3.855,76	0,22
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	53,14	58,62	3.843,62	0,21
	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	257,97	3.819,36	0,21
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 2		rptCurvaABCServicoEmpreendimento		



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
05088/ORSE						
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	9,00	334,86	3.718,35	0,21
02330/ORSE	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	56,00	52,38	3.619,28	0,20
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	15,00	176,54	3.267,30	0,18
13427/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	10,00	263,53	3.251,40	0,18
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	140,00	17,94	3.098,20	0,17
13082/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.093,47	2.582,92	0,14
100947/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	810,00	2,58	2.575,80	0,14
11125/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.072,66	2.557,25	0,14
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	446,50	4,42	2.433,43	0,14
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.989,50	0,65	2.391,60	0,13
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	64,00	30,00	2.368,64	0,13
03099/ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04/10/2022	dia	2,00	945,33	2.332,70	0,13
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.309,00	1,44	2.330,02	0,13
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.814,98	2.239,32	0,13
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,72	2.476,28	2.199,77	0,12
13086/ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	1.760,00	2.171,49	0,12
08814/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	20,00	88,00	2.171,40	0,12
100948/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	1.674,00	0,99	2.042,28	0,11
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	5,00	304,78	1.880,20	0,10
13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	78,24	1.544,48	0,09
10764/ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	100,00	11,85	1.462,00	0,08
02310/ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	33,28	31,41	1.289,60	0,07
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	21,20	48,15	1.259,49	0,07
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	50,00	19,55	1.206,00	0,07
97667/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	110,00	8,43	1.144,00	0,06
98527/SINAPI	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024	un	4,00	223,93	1.105,12	0,06
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	80,00	10,96	1.081,60	0,06
97668/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	60,00	12,00	888,60	0,05



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
02328/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	40,00	17,25	851,20	0,05
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	607,88	750,00	0,04
12228/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	541,98	668,69	0,04
04268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	4,00	108,85	537,20	0,03
06410/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	15,00	26,93	498,45	0,03
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	357,12	440,61	0,02
97669/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	20,00	17,79	439,00	0,02
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00	3,72	321,30	0,02
04037/ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	20,00	9,70	239,40	0,01
13150/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	2,00	77,42	191,04	0,01
10316/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	61,62	152,06	0,01
08635/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,00	19,17	70,95	0,00
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	9,55	58,90	0,00
09518/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	20,57	25,38	0,00
08306/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	1,00	19,12	23,59	0,00