



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Serviços Iniciais				1.713.924,55	95,68
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				85.865,92	5,03
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	56.298,89	56.298,89	3,31
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	14.761,43	14.761,43	0,86
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	14.805,60	14.805,60	0,86
01.02	MOBILIZAÇÃO				2.309,04	0,14
01.02.001	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	405,00	3,18	1.287,90	0,08
01.02.002	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	837,00	1,22	1.021,14	0,06
01.03	DESMOBILIZAÇÃO				2.309,04	0,14
01.03.001	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	405,00	3,18	1.287,90	0,08
01.03.002	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	837,00	1,22	1.021,14	0,06
01.04	FRETES				82.772,81	4,84
01.04.001	FRETE AREIA FINA				57.943,96	3,39
01.04.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	49.524,75	1,17	57.943,96	3,39
01.04.002	FRETE AREIA GROSSA				1.335,73	0,08
01.04.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.141,65	1,17	1.335,73	0,08
01.04.003	FRETE AREIA MEDIA				8.240,13	0,48
01.04.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	7.042,85	1,17	8.240,13	0,48
01.04.004	FRETE BRITA (nº 1,2,3)				11.307,68	0,66
01.04.004.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	9.664,68	1,17	11.307,68	0,66
01.04.005	FRETE PEDRA DE MÃO				3.734,01	0,22
01.04.005.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3.191,46	1,17	3.734,01	0,22
01.04.006	FRETE PÓ DE PEDRA				211,30	0,01
01.04.006.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	180,60	1,17	211,30	0,01
01.05	BOTA-FORA / DESCARTE DE MATERIAL				9.939,44	0,58
01.05.001	Coleta e carga manuais de entulho	m3	50,00	24,12	1.206,00	0,07
01.05.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	5.440,00	1,17	6.364,80	0,37
01.05.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	64,00	37,01	2.368,64	0,14
01.06	SERVIÇOS PRELIMINARES				165.872,05	9,67
01.06.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	318,28	3.819,36	0,22
01.06.002	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00	19.993,24	19.993,24	1,17



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	440,61	440,61	0,03
01.06.004	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	479,73	8.635,14	0,50
01.06.005	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	310,00	164,45	50.979,50	2,97
01.06.006	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	750,00	750,00	0,04
01.06.007	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.239,32	2.239,32	0,13
01.06.008	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	3.000,00	2,46	7.380,00	0,43
01.06.009	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	10,00	660,34	6.603,40	0,39
01.06.010	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	2,00	1.166,35	2.332,70	0,14
01.06.011	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	298,95	27,60	8.251,02	0,48
01.06.012	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	298,95	160,83	48.080,13	2,80
01.06.013	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.989,50	1,33	3.976,03	0,23
01.06.014	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.989,50	0,80	2.391,60	0,14
01.07	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES				9.232,72	0,53
01.07.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	80,00	13,52	1.081,60	0,06
01.07.002	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	180,00	36,16	6.508,80	0,38
01.07.003	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	4,00	134,30	537,20	0,03
01.07.004	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024	un	4,00	276,28	1.105,12	0,06
01.08	CAMPO DE FUTEBOL				796.816,48	46,49
01.08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				14.025,52	0,82
01.08.001.001	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.524,09	7,29	11.110,62	0,65
01.08.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	40,30	72,33	2.914,90	0,17
01.08.002	ELEVAÇÃO				20.372,86	1,19
01.08.002.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	72,54	280,85	20.372,86	1,19
01.08.003	ALAMBRADO				427.137,87	24,92
01.08.003.001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	918,84	415,98	382.219,06	22,30
01.08.003.002	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	1.524,09	24,68	37.614,54	2,19
01.08.003.003	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	147,74	49,44	7.304,27	0,43
01.08.004	PAVIMENTAÇÃO				316.407,00	18,46



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.08.004.001	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	150,00	220,38	33.057,00	1,93
01.08.004.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.500,00	9,75	14.625,00	0,85
01.08.004.003	Lona plástica preta	m2	1.500,00	7,23	10.845,00	0,63
01.08.004.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	1.500,00	32,78	49.170,00	2,87
01.08.004.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1.500,00	29,33	43.995,00	2,57
01.08.004.006	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	1.500,00	109,81	164.715,00	9,61
01.08.005	PINTURA				18.873,23	1,10
01.08.005.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	275,65	27,21	7.500,44	0,44
01.08.005.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	275,65	11,98	3.302,29	0,19
01.08.005.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	150,00	32,26	4.839,00	0,28
01.08.005.004	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	50,00	64,63	3.231,50	0,19
01.09	QUADRA 3 X 3				113.454,04	6,61
01.09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.241,65	0,25
01.09.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	221,00	1,78	393,38	0,02
01.09.001.002	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	22,10	160,83	3.554,34	0,21
01.09.001.003	Regularização mecanizada de áreas	m2	221,00	1,33	293,93	0,02
01.09.002	PAVIMENTAÇÃO				39.592,15	2,31
01.09.002.001	Lona plástica preta	m2	221,00	7,23	1.597,83	0,09
01.09.002.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	221,00	32,78	7.244,38	0,42
01.09.002.003	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	221,00	29,33	6.481,93	0,38
01.09.002.004	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	221,00	109,81	24.268,01	1,42
01.09.003	ALAMBRADO				67.421,88	3,93
01.09.003.001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	130,00	415,98	54.077,40	3,15
01.09.003.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	24,00	556,02	13.344,48	0,78
01.09.004	PINTURA				2.198,36	0,12
01.09.004.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	46,20	27,21	1.257,10	0,07
01.09.004.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	46,20	11,98	553,48	0,03
01.09.004.003	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	6,00	64,63	387,78	0,02



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				21.500,52	1,26
01.10.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	5.265,99	5.265,99	0,31
01.10.002	Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar	un	2,00	5.959,25	11.918,50	0,70
01.10.003	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	1,00	4.316,03	4.316,03	0,25
01.11	PLAYGROUND				79.289,12	4,63
01.11.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.435,91	0,25
01.11.001.001	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	142,83	7,29	1.041,23	0,06
01.11.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,51	72,33	904,85	0,05
01.11.001.003	Regularização mecanizada de áreas	m2	142,83	1,33	189,96	0,01
01.11.001.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	14,30	160,83	2.299,87	0,13
01.11.002	ELEVAÇÃO				22.908,41	1,34
01.11.002.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	12,51	685,20	8.571,85	0,50
01.11.002.002	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	m2	56,00	256,01	14.336,56	0,84
01.11.003	PINTURA				3.613,12	0,21
01.11.003.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	112,00	32,26	3.613,12	0,21
01.11.004	PAVIMENTAÇÃO				14.682,92	0,86
01.11.004.001	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	142,83	102,80	14.682,92	0,86
01.11.005	EQUIPAMENTOS				33.648,76	1,97
01.11.005.001	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.171,49	2.171,49	0,13
01.11.005.002	Brinquedo - Escalada com rampa em pinnus autoclavado elliot, conforme projeto, corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	2,00	7.670,53	15.341,06	0,90
01.11.005.003	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.582,92	2.582,92	0,15
01.11.005.004	Brinquedo - Escorrega com estrutura em Pinnus autoclavado elliot, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, com rampa em concreto polido e resinado, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	1,00	13.553,29	13.553,29	0,79
01.12	PAVIMENTAÇÃO				246.819,03	14,38
01.12.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				51.457,56	2,99
01.12.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.088,00	1,78	1.936,64	0,11
01.12.001.002	Colchão de areia	m3	108,80	162,31	17.659,33	1,03



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.12.001.003	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	443,35	9,75	4.322,66	0,25
01.12.001.004	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	450,00	55,79	25.105,50	1,46
01.12.001.005	Pintura de meio fio (caiação)	m	446,50	5,45	2.433,43	0,14
01.12.002	PISTA DE CAMINHADA				119.873,24	6,99
01.12.002.001	Lona plástica preta	m2	443,35	7,23	3.205,42	0,19
01.12.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	643,72	29,33	18.880,31	1,10
01.12.002.003	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	643,72	151,91	97.787,51	5,70
01.12.003	PASSEIO E CIRCULAÇÃO INTERNA				75.488,23	4,40
01.12.003.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	443,35	121,47	53.853,72	3,14
01.12.003.002	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	15,30	1.414,02	21.634,51	1,26
01.13	URBANIZAÇÃO				76.984,34	4,49
01.13.001	Colchão de areia	m3	33,40	162,31	5.421,15	0,32
01.13.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	334,00	9,75	3.256,50	0,19
01.13.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	334,00	44,70	14.929,80	0,87
01.13.004	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m2	20,00	265,35	5.307,00	0,31
01.13.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	20,00	21,28	425,60	0,02
01.13.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	20,00	21,28	425,60	0,02
01.13.007	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	20,00	1.069,85	21.397,00	1,25
01.13.007.001	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	20,00	108,57	2.171,40	0,13
01.13.008	EQUIPAMENTOS URBANOS				4.719,50	0,28
01.13.008.001	Mesa de piquenique em pinus elliottii, com medidas 1,51x0,90 com assento em pinus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmocolo natural uv, ou similar, conforme projeto	un	2,00	2.359,75	4.719,50	0,28
01.13.009	BANCO DE MADEIRA				15.212,44	0,88
01.13.009.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,33	72,33	23,87	0,00
01.13.009.002	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,72	3.055,23	2.199,77	0,13
01.13.009.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	21,20	59,41	1.259,49	0,07
01.13.009.004	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	7,50	29,33	219,97	0,01
01.13.009.005		m	19,36	214,18	4.146,52	0,24



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes					
01.13.009.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	37,75	160,88	6.073,22	0,35
01.13.009.007	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	33,28	38,75	1.289,60	0,08
01.13.010	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	9,00	413,15	3.718,35	0,22
01.14	SERVIÇOS FINAIS				20.760,00	1,21
01.14.001	Limpeza geral	m2	3.000,00	3,37	10.110,00	0,59
01.14.002	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	10.650,00	10.650,00	0,62
02	Instalações elétricas				77.444,38	4,32
02.01	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO				2.081,60	2,69
02.01.001	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	20,00	11,97	239,40	0,31
02.01.002	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	11,78	58,90	0,08
02.01.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00	4,59	321,30	0,41
02.01.004	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	100,00	14,62	1.462,00	1,89
02.02	ACESSÓRIOS DE USO GERAL				76,85	0,10
02.02.001	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	5,00	15,37	76,85	0,10
02.03	CABO UNIPOLAR (COBRE)				25.074,90	32,37
02.03.001	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - GERAL	m	30,00	21,67	650,10	0,84
02.03.002	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	600,00	13,34	8.004,00	10,33
02.03.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	300,00	15,73	4.719,00	6,09
02.03.004	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - CIRCUITO	m	540,00	21,67	11.701,80	15,11
02.04	CAIXA DE PASSAGEM				3.765,75	4,86
02.04.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	15,00	217,82	3.267,30	4,22
02.04.002	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	15,00	33,23	498,45	0,64
02.05	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO				2.343,22	3,03
02.05.001	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	76,03	152,06	0,20
02.05.002	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,00	23,65	70,95	0,09
02.05.003	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	25,38	25,38	0,03
02.05.004	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	1,00	23,59	23,59	0,03
02.05.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	2,00	95,52	191,04	0,25
02.05.006	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	5,00	376,04	1.880,20	2,43
02.06	ELETRODUTO PVC				5.569,80	7,20



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

BDI: 23,38% 26/05/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.06.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	140,00	22,13	3.098,20	4,00
02.06.002	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	60,00	14,81	888,60	1,15
02.06.003	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	20,00	21,95	439,00	0,57
02.06.004	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	110,00	10,40	1.144,00	1,48
02.07	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS				34.872,92	45,03
02.07.001	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	8,00	3.160,08	25.280,64	32,65
02.07.002	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	10,00	325,14	3.251,40	4,20
02.07.003	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	30,00	159,88	4.796,40	6,19
02.07.004	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	96,53	1.544,48	1,99
02.08	MATERIAL P/ ENTRADA DE SERVIÇO				2.990,65	3,86
02.08.001	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - PADRÃO DE ENTRADA	m	20,00	21,67	433,40	0,56
02.08.002	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.557,25	2.557,25	3,30
02.09	QUADRO				668,69	0,86
02.09.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	668,69	668,69	0,86

Importa o presente orçamento em : (um milhão, setecentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos)	VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	1.791.368,93
--	---------------------------------------	--------------