PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	53.327,56416404	15,59	831.285,38	12,86	12,86
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1.598,5313	470,00	751.309,71	11,33	24,19
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	26.597,79284592	20,45	544.005,11	8,21	32,40
990100082/ENG	Equipe Dirigente	un	1,0000	299.418,58	299.418,58	4,52	36,92
14120/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	169,0000	1.060,02	179.143,38	2,70	39,62
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	194.588,58161993	0,90	175.129,72	2,64	42,26
21013/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m	2.107,9200	66,92	141.062,01	2,13	44,39
01518/SINAPI	Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisicao posto usina	t	267,98050159	512,50	137.340,01	2,07	46,46
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	6.216,56133738	20,45	127.147,43	1,92	48,38
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	8.442,34708485	14,00	118.192,86	1,78	50,16
07750/SINAPI	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm	m	242,5458	445,74	108.112,36	1,63	51,79
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	13.462,97947527	7,17	96.529,56	1,46	53,25
07725/SINAPI	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de = 600 mm	m	359,6928	267,90	96.361,70	1,45	54,70
07534/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, e l. enchimento em bloco EPS, h=12cm	m²	1.273,2400	70,97	90.361,84	1,36	56,06
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	1.852,371278	48,32	89.506,58	1,35	57,41
21011/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580)	m	1.791,7320	46,41	83.154,28	1,25	58,66
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39	77.576,23	1,17	59,83
10492/ORSE	Cesta Básica	un	373,18821923	205,00	76.503,58	1,15	60,98
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	493,5717	129,48	63.907,66	0,96	61,94
00980/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2	m	5.035,7700	11,92	60.026,38	0,91	62,85
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	2.049,6500	28,74	58.906,94	0,89	63,74
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	6.958,1656	8,30	57.752,77	0,87	64,61
11394/ORSE	Paralelepípedo granitico (com frete)	mil	32,97378	1.750,10	57.707,41	0,87	65,48
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	2.797,94902511	20,45	57.226,50	0,86	66,34
21009/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580)	m	2.213,3160	23,71	52.477,72	0,79	67,13
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	2.554,48833708	20,45	52.246,99	0,79	67,92
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	6.270,13922	8,30	52.042,16	0,78	68,70
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	17.194,7865376	2,96	50.896,57	0,77	69,47
13810/ORSE		un	28,0000	1.759,44	49.264,32	0,74	70,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Refletor modular LED300w DC com DPS 6x50w 90° 5000k 150LM/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-300-50-3C-ME, da G-light ou similar						
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	1.599,7800	30,00	47.993,40	0,72	71,67
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	106,029178	451,03	47.822,34	0,72	72,39
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	456,5025	100,00	45.650,25	0,69	73,08
12984/ORSE	Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória	m2	66,0800	674,06	44.541,88	0,67	73,75
09998/ORSE	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	24,0000	1.841,74	44.201,76	0,67	74,42
00979/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 16 mm2	m	2.586,2720	17,04	44.070,07	0,66	75,08
00982/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	m	6.900,8700	6,24	43.061,43	0,65	75,73
02177/ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc	m2	369,6000	116,19	42.943,82	0,65	76,38
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	8.442,34708485	5,00	42.211,74	0,64	77,02
02313/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30 mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	624,3000	66,92	41.778,16	0,63	77,65
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	82,4600	499,35	41.176,40	0,62	78,27
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,05333353	745.573,13	39.764,05	0,60	78,87
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l	1.809,28812	21,62	39.116,81	0,59	79,46
01571/ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m	m	1.931,05748	20,00	38.621,15	0,58	80,04
42408/SINAPI	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra	m2	16.627,3432	2,03	33.753,51	0,51	80,55
12388/SINAPI	Poste decorativo para jardim em aco tubular, sem luminaria, h = *2,5* m	un	118,0000	283,59	33.463,62	0,50	81,05
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	322,57769003	100,00	32.257,77	0,49	81,54
02378/ORSE	Vale transporte	un	6.867,84357515	4,50	30.905,30	0,47	82,01
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim , louro)	m	4.527,3217145	6,69	30.287,78	0,46	82,47
42245/SINAPI	Luminaria de led para iluminacao publica, de 51 w ate 67 w, involucro em aluminio ou aco inox	un	154,0000	194,96	30.023,84	0,45	82,92
01872/ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B	un	17,0000	1.722,00	29.274,00	0,44	83,36
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	26.472,4890	1,10	29.119,74	0,44	83,80
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	1.412,66691779	20,45	28.893,30	0,44	84,24
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	1.742,81346672	15,93	27.757,27	0,42	84,66
04015/SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)	m2	280,3790	92,81	26.021,97	0,39	85,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
34641/SINAPI	Caixa de aterramento em concreto pre-moldado, diametro de 0,30 m e altura de 0,35 m, sem fundo e com tampa	un	201,0000	124,93	25.110,93	0,38	85,81
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	1.125,9174418	22,17	24.961,59	0,38	86,19
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	124,3960651	193,04	24.013,42	0,36	86,55
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	17.194,7865376	1,39	23.900,75	0,36	86,91
08637/ORSE	Poste circular de concreto 10/200 para iluminação pública	un	12,0000	1.905,87	22.870,44	0,34	87,25
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, se m transporte)	m3	223,42002219	101,30	22.632,45	0,34	87,59
14141/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária p ública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60 ,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	118,0000	170,00	20.060,00	0,30	87,89
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	13.197,21384799	1,40	18.476,10	0,28	88,17
45310/SINAPI	Laje em painel trelicado macico l=25 cm, ptm-12, com trelica d e 8 cm, para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, va o ate 5,0 m, excluso concreto (sem colocacao)	m2	231,6100	76,72	17.769,12	0,27	88,44
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	36,6508	483,24	17.711,13	0,27	88,71
34496/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	28,7000	537,71	15.432,28	0,23	88,94
20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	549,76809113	26,95	14.814,26	0,22	89,16
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1.849,9395855	7,85	14.522,03	0,22	89,38
11297/ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, Eliane, linha Forma Branco AC ou similar	m2	422,2785	33,32	14.070,32	0,21	89,59
02924/ORSE	Bloco de concreto, estrutural dim. 19 x 19 x 39 cm, fck 6 mpa	un	2.991,7350	4,54	13.582,48	0,20	89,79
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	307,7082	41,64	12.812,97	0,19	89,98
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	90,49768419	138,48	12.532,12	0,19	90,17
01527/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	22,9919247	523,52	12.036,73	0,18	90,35
39258/SINAPI	Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condu tores de 2,5 mm2	m	1.200,0000	9,93	11.916,00	0,18	90,53
14144/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária p ública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/6 0,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	38,0000	295,00	11.210,00	0,17	90,70
04257/SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	h	643,51095736	17,15	11.038,44	0,17	90,87
12797/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abri r ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou rolda nas e fechadura	m2	38,7900	280,00	10.861,20	0,16	91,03
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	17.194,7865376	0,63	10.832,72	0,16	91,19
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3	77,19410366	137,75	10.633,49	0,16	91,35
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	1.727,025157	6,12	10.569,39	0,16	91,51
04491/SINAPI		m	873,14965546	12,06	10.530,18	0,16	91,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta						
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	513,1130	20,45	10.494,71	0,16	91,99
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	509,83922	20,45	10.427,75	0,16	92,15
14932/ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm /W Dimerizavel Aluminio Autovolt Branca, da G-light ou similar	un	8,0000	1.261,95	10.095,60	0,15	92,30
11975/SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 5/8", comprimento 6", com porca	un	472,0000	21,17	9.992,24	0,15	92,45
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	33,17224618	300,00	9.951,67	0,15	92,60
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	598,562263	15,19	9.092,16	0,14	92,74
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	41,7736	214,28	8.951,25	0,14	92,88
13803/SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 89 pcm, pressao efetiva de trabalho *102* psi, motor diesel, potencia *20* cv	un	0,06725908	131.850,00	8.868,11	0,13	93,01
11002/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	178,11924	49,78	8.866,78	0,13	93,14
05050/SINAPI	Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, flangeado, h = 3 m, diametro inferior = *95* mm	un	18,0000	479,10	8.623,80	0,13	93,27
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	342,83567739	25,00	8.570,89	0,13	93,40
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	415,73128227	20,45	8.502,96	0,13	93,53
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1.005,1100	7,85	7.890,11	0,12	93,65
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2	507,7700	15,10	7.667,33	0,12	93,77
01754/ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	139,2500	55,00	7.658,75	0,12	93,89
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	475,3475662	15,93	7.570,72	0,11	94,00
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m	1.740,7600	4,34	7.554,90	0,11	94,11
990100010/ENG	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,0000	7.500,00	7.500,00	0,11	94,22
990100009/ENG	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	7.499,88	7.499,88	0,11	94,33
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	362,65218	20,00	7.253,04	0,11	94,44
02560/ORSE	Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação pública	un	3,0000	2.309,83	6.929,49	0,10	94,54
10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	12,0000	535,21	6.422,52	0,10	94,64
07268/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 29 cm (l x a x c)	un	6.487,8834	0,98	6.358,13	0,10	94,74
00045/ORSE	Telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm	m2	80,0000	79,13	6.330,40	0,10	94,84
04720/SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	39,39205653	159,04	6.264,91	0,09	94,93
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB	un	20,0000	311,00	6.220,00	0,09	95,02
40401/SINAPI	Eletroduto flexivel plano em pead, cor preta e laranja, diametro 32 mm	m	2.339,1000	2,60	6.081,66	0,09	95,11
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4.482,29487123	1,34	6.006,28	0,09	95,20
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143 ,0 hp	h	54,0000	104,51	5.643,54	0,09	95,29
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	273,11959234	20,45	5.586,12	0,08	95,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	107,2550	51,84	5.560,10	0,08	95,53
43447/SINAPI	Anel em concreto armado, perfurado, para fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 2,50 m e altura de 0,50 m	un	7,0000	787,94	5.515,58	0,08	95,61
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	617,42916	8,83	5.451,90	0,08	95,69
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	18,0000	292,50	5.265,00	0,08	95,77
12790/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	m2	11,2000	465,00	5.208,00	0,08	95,85
10422/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un	13,0000	394,31	5.126,03	0,08	95,93
10542/SINAPI	Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 40 cm, para agua pluvial	m	149,3500	33,80	5.048,03	0,08	96,01
10541/SINAPI	Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 30 cm, para agua pluvial	m	195,1850	25,85	5.045,53	0,08	96,09
04228/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (2,20kg/m²), Telcon ou similar	m2	302,4945	16,56	5.009,31	0,08	96,17
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	253,84822505	19,56	4.966,46	0,07	96,24
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	1.168,65886717	4,22	4.931,74	0,07	96,31
25070/SINAPI	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	1.323,66288	3,71	4.910,79	0,07	96,38
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	65,87393379	73,93	4.870,06	0,07	96,45
01345/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = *17* mm	m2	62,42740782	76,74	4.790,68	0,07	96,52
00895/ORSE	Emulsão asfáltica rr-1c	t	1,392224	3.430,81	4.776,46	0,07	96,59
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2	84,9243	55,31	4.697,16	0,07	96,66
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	373,18821923	12,54	4.679,78	0,07	96,73
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	184,03795283	24,81	4.566,00	0,07	96,80
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	102,418176	44,17	4.523,81	0,07	96,87
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3.696,768409	1,20	4.436,12	0,07	96,94
39247/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/4", crc 680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	m	1.118,7000	3,93	4.396,49	0,07	97,01
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00743018	591.575,65	4.395,51	0,07	97,08
43440/SINAPI	Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, com fck de 21 mpa	un	8,0000	543,67	4.349,36	0,07	97,15
00309/ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete	m3	15,616287	276,00	4.310,10	0,07	97,22
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	148,5000	28,55	4.239,68	0,06	97,28
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	625,58373	6,67	4.172,64	0,06	97,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11156/ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 8mm	m2	11,2000	360,63	4.039,06	0,06	97,46
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,00863227	466.463,38	4.026,64	0,06	97,52
00714/ORSE	Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm	un	14,0000	284,00	3.976,00	0,06	97,58
11047/ORSE	Conector de terra duplo	un	40,0000	94,90	3.796,00	0,06	97,64
14142/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	18,0000	210,00	3.780,00	0,06	97,70
00659/SINAPI	Canaleta de concreto 14 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	1.561,8432	2,40	3.748,42	0,06	97,76
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un	1,0000	3.716,71	3.716,71	0,06	97,82
10432/SINAPI	Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos	un	10,0000	367,28	3.672,80	0,06	97,88
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	970,23108	3,72	3.609,26	0,05	97,93
00626/SINAPI	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	kg	135,0300	26,34	3.556,69	0,05	97,98
37763/SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0043848	791.695,89	3.471,43	0,05	98,03
37734/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,07527825	45.476,22	3.423,37	0,05	98,08
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2.660,37503661	1,28	3.405,28	0,05	98,13
38590/SINAPI	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	985,9707	3,36	3.312,86	0,05	98,18
21112/SINAPI	Valvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico	un	10,0000	327,02	3.270,20	0,05	98,23
40275/SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de 2 m	unxmes	96,25749	33,60	3.234,25	0,05	98,28
02454/ORSE	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp)	h	22,36194	143,72	3.213,86	0,05	98,33
03167/ORSE	Poste circular de concreto 16/ 200 - Diâmetro do topo - Ø = 14cm	Un	1,0000	3.198,25	3.198,25	0,05	98,38
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	361,83976	8,75	3.166,10	0,05	98,43
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	154,22052948	20,45	3.154,28	0,05	98,48
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	85,8135	36,00	3.089,29	0,05	98,53
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2.425,78460198	1,26	3.056,49	0,05	98,58
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.595,430477	1,82	2.903,68	0,04	98,62
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	25,0000	113,16	2.829,00	0,04	98,66
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3.696,768409	0,75	2.772,58	0,04	98,70
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	149,27524994	18,00	2.686,95	0,04	98,74
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.595,430477	1,63	2.600,55	0,04	98,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	160,43263768	15,93	2.555,16	0,04	98,86
12565/SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 2,00 m e altura de 0,50 m	un	3,0000	838,04	2.514,12	0,04	98,90
13799/ORSE	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x1000mm DI ou similar	un	17,0000	147,44	2.506,48	0,04	98,94
35692/SINAPI	Tinta latex acrilica standard, cor branca	l	118,598535	21,10	2.502,43	0,04	98,98
04021/SINAPI	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 14 kn/m	m2	186,3000	13,31	2.479,65	0,04	99,02
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	154,62987038	15,93	2.462,74	0,04	99,06
10488/SINAPI	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/h	un	0,00111103	.203.686,89	2.448,36	0,04	99,10
00628/ORSE	Compensado plastificado 14mm	m2	37,7856	64,16	2.424,32	0,04	99,14
34640/SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 2000 litros, com tampa	un	2,0000	1.204,40	2.408,80	0,04	99,18
40287/SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	mes	192,27005	12,37	2.378,38	0,04	99,22
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	135,05876	17,10	2.309,50	0,03	99,25
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	105,6861	21,85	2.309,24	0,03	99,28
01826/ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm	un	2,0000	1.140,45	2.280,90	0,03	99,31
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	87,26629671	25,93	2.262,91	0,03	99,34
00511/SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	l	127,4450	17,73	2.259,60	0,03	99,37
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusuo conector	un	40,0000	55,60	2.224,00	0,03	99,40
02511/ORSE	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)	m	175,7728	12,59	2.212,98	0,03	99,43
07258/SINAPI	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	un	5.115,5236	0,43	2.199,68	0,03	99,46
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4.482,29487123	0,49	2.196,32	0,03	99,49
00033/SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	247,6410	8,81	2.181,72	0,03	99,52
02308/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3 mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	41,1680	51,28	2.111,09	0,03	99,55
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	190,74060109	10,87	2.073,35	0,03	99,58
03814/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C	m	71,4000	28,90	2.063,46	0,03	99,61
03812/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90º C	m	183,6000	11,22	2.059,99	0,03	99,64
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	148,2146	13,63	2.020,16	0,03	99,67
14511/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m	un	0,00227778	878.935,57	2.002,02	0,03	99,70
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	272,6160	7,19	1.960,11	0,03	99,73
01620/SINAPI	Contator tripolar, corrente de *38* a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3	un	6,0000	323,38	1.940,28	0,03	99,76
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	17.194,7865376	0,11	1.891,43	0,03	99,79
10454/ORSE	Ajudante-pratico/Meio-Oficial	h	114,7005	15,88	1.821,95	0,03	99,82
01726/ORSE	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm	m	16,0000	112,52	1.800,32	0,03	99,85
10596/ORSE	Protetor auricular	un	373,18821923	4,81	1.795,04	0,03	99,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10452/ORSE	Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspenção aquosa, utilizada como pintura basica de imprimação	kg	152,9340	11,71	1.790,86	0,03	99,94
11301/ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, eliane, linha cargo plus white ou similar	m2	53,3820	33,32	1.778,69	0,03	99,97
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	10,06391392	175,45	1.765,71	0,03	100,00
00358/SINAPI	Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regiao, h= *1* m	un	23,0000	74,42	1.711,66	0,03	100,00
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	78,16696	21,68	1.694,64	0,03	100,00
43626/SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos	kg	566,028463	2,88	1.630,16	0,02	100,00
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2.660,37503661	0,61	1.622,83	0,02	100,00
39246/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/2", crc 680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	m	357,5000	4,51	1.612,33	0,02	100,00
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.990,1890166	0,80	1.592,15	0,02	100,00
02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	3,1200	510,10	1.591,51	0,02	100,00
40271/SINAPI	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo regulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m	unxmes	48,00628	32,15	1.543,40	0,02	100,00
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	41,68348	36,78	1.533,18	0,02	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	6.740,64991121	0,22	1.482,94	0,02	100,00
04094/SINAPI	Motorista de caminhao-carreta (horista)	h	45,5908068	32,23	1.469,58	0,02	100,00
00371/SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg	1.351,2912	1,01	1.364,80	0,02	100,00
04433/SINAPI	Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	62,7000	21,02	1.317,95	0,02	100,00
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	83,1750	15,77	1.311,67	0,02	100,00
02651/ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	28,1600	43,90	1.236,22	0,02	100,00
14182/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	4,0000	308,00	1.232,00	0,02	100,00
14626/SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m	un	0,0015475	792.514,32	1.226,42	0,02	100,00
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	1.523,3600	0,80	1.218,69	0,02	100,00
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m	226,0050	5,31	1.200,09	0,02	100,00
11987/ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	70,0000	17,11	1.197,70	0,02	100,00
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	412,2900	2,66	1.096,69	0,02	100,00
38877/SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo	kg	141,459276	7,69	1.087,82	0,02	100,00
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	39,64809464	27,24	1.080,11	0,02	100,00
01877/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)	par	1,0000	1.066,77	1.066,77	0,02	100,00
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	38,06713096	25,93	987,12	0,01	100,00
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	63,9207	14,94	954,98	0,01	100,00
21138/SINAPI		m	88,0000	10,52	925,76	0,01	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca)						
34636/SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 1000 litros, com tampa	un	2,0000	460,00	920,00	0,01	100,00
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	64,862873	14,17	919,11	0,01	100,00
04238/SINAPI	Operador de rolo compactador (horista)	h	44,83084812	20,30	910,29	0,01	100,00
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	88,788208	10,22	907,42	0,01	100,00
01825/ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un	1,0000	871,98	871,98	0,01	100,00
38052/SINAPI	Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 100 mm, (4") para drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m)	m	81,2430	10,70	869,30	0,01	100,00
06005/SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4"	un	12,0000	72,00	864,00	0,01	100,00
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	48,75548365	17,70	863,14	0,01	100,00
02446/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", crc 680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	m	132,0000	6,48	855,36	0,01	100,00
10685/SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,0010073	844.771,69	850,94	0,01	100,00
34616/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un	17,0000	49,26	837,42	0,01	100,00
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	3,0000	278,50	835,50	0,01	100,00
03975/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	4,2000	198,00	831,60	0,01	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	2.220,1808	0,36	799,27	0,01	100,00
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	130,4190	6,09	794,25	0,01	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	2,48007659	319,90	793,38	0,01	100,00
38365/SINAPI	Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra	m2	265,0856	2,93	776,70	0,01	100,00
07778/SINAPI	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 200 mm	m	20,4000	38,07	776,63	0,01	100,00
12056/ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba	un	6,0000	128,73	772,38	0,01	100,00
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	238,2831	3,22	767,27	0,01	100,00
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	179,958457	4,17	750,43	0,01	100,00
04680/ORSE	Escavadeira hidraúlica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo alcance	h	0,0000	110,65	737,21	0,01	100,00
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	37,19254	19,80	736,41	0,01	100,00
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	282,1617	2,60	733,62	0,01	100,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0050762	143.750,00	729,70	0,01	100,00
01013/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm2	m	435,1900	1,65	718,06	0,01	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13309/ORSE	Cruzeta 150 x 150 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha lisa metálica (ref.: mopa ou similar)	un	4,0000	177,85	711,40	0,01	100,00
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m	267,3310	2,62	700,41	0,01	100,00
13329/ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	3,0000	230,05	690,15	0,01	100,00
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/ 02 jogos alizar	cj	3,0000	229,90	689,70	0,01	100,00
04370/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m)	kg	57,5820	11,96	688,68	0,01	100,00
03032/ORSE	Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm	un	2,0000	339,00	678,00	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	49,7583808	13,50	671,74	0,01	100,00
03836/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	4,2000	159,00	667,80	0,01	100,00
04417/SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao - bruta	m	113,1640	5,85	662,01	0,01	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	40,9896	16,04	657,47	0,01	100,00
02257/ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	6,0000	109,48	656,88	0,01	100,00
13877/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	3,0000	214,90	644,70	0,01	100,00
38591/SINAPI	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 34 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	189,3912	3,39	642,04	0,01	100,00
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	213,0690	2,91	620,03	0,01	100,00
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	38,49090399	16,04	617,39	0,01	100,00
10301/ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red)	un	36,0000	16,96	610,56	0,01	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2.425,78460198	0,25	606,45	0,01	100,00
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	40,2475	14,87	598,48	0,01	100,00
01841/ORSE	Porta papel toalha em aço inox, Moldenox ou similar	un	6,0000	97,25	583,50	0,01	100,00
01715/ORSE	Pedra de mão granítica	m3	4,4760	129,48	579,55	0,01	100,00
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	198,0000	2,92	578,16	0,01	100,00
04351/SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	38,0000	15,02	570,76	0,01	100,00
07576/SINAPI	Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16"	un	4,0000	141,30	565,20	0,01	100,00
04013/SINAPI	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 09 kn/m	m2	58,7250	9,56	561,41	0,01	100,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	160,0787	3,50	560,28	0,01	100,00
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	m	30,0000	18,48	554,40	0,01	100,00
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	302,4945	1,79	541,47	0,01	100,00
09251/ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	9,0000	59,90	539,10	0,01	100,00
04384/SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	un	26,0000	20,26	526,76	0,01	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
38597/SINAPI	Canaleta de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	125,8284	4,18	525,96	0,01	100,00
00251/ORSE	Banco de concreto c/ encosto de 1,50 x 0,40m	un	3,0000	175,00	525,00	0,01	100,00
10814/ORSE	Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo sem anal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar	un	2,0000	259,00	518,00	0,01	100,00
00944/ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, ros eta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em latã o maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	3,0000	168,19	504,57	0,01	100,00
36794/SINAPI	Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (l x c)	un	3,0000	168,12	504,36	0,01	100,00
25067/SINAPI	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	106,8938	4,64	495,99	0,01	100,00
41898/SINAPI	Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenc iador	un	0,07921215	6.164,14	488,27	0,01	100,00
07156/SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), dia metro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	20,5200	23,76	487,56	0,01	100,00
10932/SINAPI	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	4,6200	104,11	480,99	0,01	100,00
12806/ORSE	Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio quadrado ou ambos, de correr ou abrir, completo inclu sive dobradiças, ou perfis e roldana, e fechadura	m2	1,6800	280,00	470,40	0,01	100,00
02453/ORSE	Caminhao esparg. asf. 6000 l	h	0,0000	69,19	468,87	0,01	100,00
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	18,318105	25,00	457,95	0,01	100,00
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	268,0000	1,69	452,92	0,01	100,00
39456/SINAPI	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 4 0 a, tipo ac	un	3,0000	150,87	452,61	0,01	100,00
01345/ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	10,0000	44,95	449,50	0,01	100,00
01978/ORSE	Rodape alta resistência, alt= 7cm	m	20,2500	22,00	445,50	0,01	100,00
02531/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 di sjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,0000	444,97	444,97	0,01	100,00
00718/ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	6,0000	74,13	444,78	0,01	100,00
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	33,99128	12,79	434,75	0,01	100,00
11703/SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa	un	14,0000	30,21	422,94	0,01	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,42431377	979,65	415,68	0,01	100,00
25014/SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,0033264	124.099,28	412,80	0,01	100,00
38589/SINAPI	Meio bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 19 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	189,3912	2,12	401,51	0,01	100,00
09867/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 20 mm, agua fria (nbr-5648)	m	108,0779	3,69	398,81	0,01	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	65,92019079	6,00	395,52	0,01	100,00
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	21,59369087	18,19	392,79	0,01	100,00
11758/SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml	un	6,0000	65,45	392,70	0,01	100,00
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	390,00	390,00	0,01	100,00
02459/ORSE		h	0,0000	69,19	384,04	0,01	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)						
39809/SINAPI	Caixa para medidor polifasico, em policarbonato / termoplastico, para alojar 1 disjuntor (padrao da concessionaria local)	un	2,0000	188,37	376,74	0,01	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	10,06391392	36,90	371,36	0,01	100,00
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	343,944122	1,07	368,02	0,01	100,00
03670/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	un	15,6751	22,84	358,02	0,01	100,00
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,0000	357,12	357,12	0,01	100,00
20068/SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 50 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	28,1790	12,19	343,50	0,01	100,00
44500/SINAPI	Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista)	h	14,57443194	23,37	340,63	0,01	100,00
38596/SINAPI	Canaleta de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	82,0053	4,15	340,32	0,01	100,00
02926/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	29,2200	11,64	340,12	0,01	100,00
13875/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	2,0000	168,34	336,68	0,01	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	16,58609184	20,11	333,55	0,01	100,00
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102606 , cor azul piscina	l	1,5640	213,02	333,16	0,01	100,00
07479/ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	5,2000	63,35	329,42	0,00	100,00
14236/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102604 , cor amarelo segurança	l	1,5640	206,06	322,28	0,00	100,00
00258/ORSE	Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m)	m	12,6000	25,37	319,66	0,00	100,00
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	43,95050794	7,15	314,25	0,00	100,00
10800/ORSE	Abraçadeira em aço inox 1/4 x 3/4" x 600mm	un	40,0000	7,85	314,00	0,00	100,00
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102607 , cor azul segurança	l	1,5640	200,17	313,07	0,00	100,00
02384/ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	7,0000	43,88	307,16	0,00	100,00
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	102,0200	3,00	306,06	0,00	100,00
34557/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	144,4044	2,10	303,25	0,00	100,00
13133/ORSE	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330*, Tigre ou similar.	un	6,0000	49,89	299,34	0,00	100,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	170,8224	1,73	295,52	0,00	100,00
12051/ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m	7,6000	38,64	293,66	0,00	100,00
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	2,2500	130,12	292,77	0,00	100,00
13415/SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2" ou 3/4"	un	4,0000	72,50	290,00	0,00	100,00
14233/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102600 , cor cinza claro nº6	l	1,5640	184,15	288,01	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01358/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	6,3142643	45,31	286,10	0,00	100,00
13962/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	11,0000	25,95	285,45	0,00	100,00
07640/SINAPI	Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg	un	0,00115593	246.390,00	284,81	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	15,09586728	18,58	280,48	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	311,71794134	0,88	274,31	0,00	100,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,01308628	20.698,08	270,86	0,00	100,00
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102608, cor verde quadra	l	1,5640	170,13	266,08	0,00	100,00
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	10,4250	25,40	264,80	0,00	100,00
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	12,5280	21,10	264,34	0,00	100,00
01932/ORSE	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)	un	1,0000	262,08	262,08	0,00	100,00
20147/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	un	48,0000	5,38	258,24	0,00	100,00
12884/ORSE	Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia	un	20,0000	12,87	257,40	0,00	100,00
11717/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda, branca	un	6,0000	42,19	253,14	0,00	100,00
02499/ORSE	Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)	h	0,0000	84,86	252,71	0,00	100,00
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	254,701728	0,97	247,06	0,00	100,00
06136/SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un	1,0000	246,45	246,45	0,00	100,00
13676/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	3,0000	80,86	242,58	0,00	100,00
06969/ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	un	1,0000	239,00	239,00	0,00	100,00
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un	2,0000	118,08	236,16	0,00	100,00
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	3,2460	69,74	226,38	0,00	100,00
03912/SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"	un	6,0000	36,61	219,66	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	4,96017404	44,00	218,25	0,00	100,00
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,0800	200,00	216,00	0,00	100,00
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	42,0000	5,07	212,94	0,00	100,00
02062/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	2,0000	106,37	212,74	0,00	100,00
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	53,4410	3,97	212,16	0,00	100,00
07272/SINAPI	Elemento vazado ceramico quadrado (tipo reto ou redondo) de *7 a 9 x 20 x 20* cm (l x a x c)	un	121,1080	1,75	211,94	0,00	100,00
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un	1,0000	210,95	210,95	0,00	100,00
		un	17,0000	12,39	210,63	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03873/SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial						
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa em ulsionada em agua	l	25,9275613	8,12	210,53	0,00	100,00
00437/SINAPI	Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 400 mm, diametr o = 16 mm, rosca dupla	un	8,0000	25,57	204,56	0,00	100,00
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	5,6930	35,66	203,01	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	17,36066403	11,60	201,38	0,00	100,00
38588/SINAPI	Meio bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 14 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)	un	98,5335	2,02	199,04	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	5,03193894	39,50	198,76	0,00	100,00
09873/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 60 mm, agua fria (nbr-5648)	m	7,785806	25,50	198,54	0,00	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	12,03505	16,35	196,77	0,00	100,00
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	150,88	193,57	0,00	100,00
39465/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, cor rente maxima de *20* ka (tipo ac)	un	3,0000	64,30	192,90	0,00	100,00
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	128,2686	1,50	192,40	0,00	100,00
05103/SINAPI	Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, bra nca	un	10,0000	18,70	187,00	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	9,92037117	18,80	186,50	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	9,92037117	18,75	186,01	0,00	100,00
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / v aso sanitario	un	20,0000	9,00	180,00	0,00	100,00
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	5,0000	35,99	179,95	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	17,36066403	10,22	177,43	0,00	100,00
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	17,0000	10,40	176,80	0,00	100,00
05073/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg	10,51916651	16,35	171,99	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou si milar	un	12,98996787	12,90	167,57	0,00	100,00
03972/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	2,1000	76,20	160,02	0,00	100,00
37329/SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	1,3748	115,01	158,12	0,00	100,00
39387/SINAPI	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	20,0000	7,86	157,20	0,00	100,00
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	2,71885	57,00	154,97	0,00	100,00
09875/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648)	m	9,926378	15,50	153,86	0,00	100,00
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletr oduto flexivel corrugado	un	27,0000	5,69	153,63	0,00	100,00
39995/SINAPI	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, bloco	m3	0,34780563	439,92	153,01	0,00	100,00
02410/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar	un	1,0000	152,40	152,40	0,00	100,00
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	2,4708	61,55	152,08	0,00	100,00
39455/SINAPI	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 2 5 a, tipo ac	un	1,0000	150,76	150,76	0,00	100,00
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	24,320152	6,19	150,54	0,00	100,00
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	2,1117	69,74	147,27	0,00	100,00
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,41192897	357,49	147,26	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
12532/SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para pocos de inspecao, sem fundo, diametro interno de 0,60 m e altura de 0,50 m	un	1,0000	145,82	145,82	0,00	100,00
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	8,0000	18,14	145,12	0,00	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	5,305365	26,99	143,19	0,00	100,00
14407/ORSE	Canaleta plástica 50 x 20mm, recorte aberto	m	8,0000	17,57	140,56	0,00	100,00
00242/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	8,82360017	15,88	140,16	0,00	100,00
00123/SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	l	16,088544	8,45	135,95	0,00	100,00
01214/SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	6,75134367	19,48	131,52	0,00	100,00
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	343,944122	0,38	130,70	0,00	100,00
07097/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	18,0000	7,14	128,52	0,00	100,00
06015/SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/2"	un	1,0000	128,17	128,17	0,00	100,00
00151/SINAPI	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies	l	3,9100	32,78	128,17	0,00	100,00
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	16,0000	7,90	126,40	0,00	100,00
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	3,8912	32,24	125,45	0,00	100,00
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,03273413	3.741,97	122,49	0,00	100,00
09874/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	m	8,520316	14,13	120,39	0,00	100,00
12057/ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula	un	6,0000	19,30	115,80	0,00	100,00
04262/SINAPI	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso operacional maximo de 11632 kg	un	0,00016061	680.000,00	109,21	0,00	100,00
04282/ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m	un	3,0000	36,17	108,51	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,42431377	246,00	104,38	0,00	100,00
00660/SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	35,7000	2,88	102,82	0,00	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	12,8900	7,97	102,73	0,00	100,00
11680/SINAPI	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples	un	7,0000	13,78	96,46	0,00	100,00
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	5,0720	18,95	96,12	0,00	100,00
01933/SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	20,0000	4,78	95,60	0,00	100,00
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	1,0000	95,50	95,50	0,00	100,00
03662/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	10,0000	9,37	93,70	0,00	100,00
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	2,0000	46,50	93,00	0,00	100,00
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	13,9200	6,67	92,85	0,00	100,00
03599/ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,0000	18,50	92,50	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	1,0000	91,50	91,50	0,00	100,00
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasoli na 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0057372	15.792,60	90,61	0,00	100,00
00050/ENG	Fita de marcação de quadra	un	1,0000	90,00	90,00	0,00	100,00
06013/SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bi tola 1"	un	1,0000	88,14	88,14	0,00	100,00
06142/SINAPI	Conjunto de ligacao ajustavel, para vaso / bacia sanitaria, em plastico branco, com tubo, canopla e espude	un	10,0000	8,79	87,90	0,00	100,00
13158/ORSE	Barramento de fase trifásico tipo pente 12 ligações, Tigre ou similar	m	4,0000	21,89	87,56	0,00	100,00
11676/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 40 mm, com corpo dividido	un	2,0000	43,63	87,26	0,00	100,00
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	1,1932	72,41	86,40	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carr egador	un	0,01624739	5.088,28	82,67	0,00	100,00
11674/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 25 mm, com corpo dividido	un	4,0000	20,55	82,20	0,00	100,00
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5 /8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000	82,13	82,13	0,00	100,00
09869/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	8,908557	9,00	80,18	0,00	100,00
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	79,90	79,90	0,00	100,00
13726/SINAPI	Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m	un	0,00115593	67.140,58	77,61	0,00	100,00
00297/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	31,0000	2,49	77,19	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	4,96017404	15,40	76,39	0,00	100,00
37731/SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de car ga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui mont agem, nao inclui caminhao)	un	0,0042012	17.938,46	75,36	0,00	100,00
09964/ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0 ,484kg/m)	m	3,6000	20,89	75,20	0,00	100,00
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	1,0000	74,71	74,71	0,00	100,00
11656/SINAPI	Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal par a esgoto predial	un	4,0000	18,56	74,24	0,00	100,00
00096/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	un	6,0000	12,37	74,22	0,00	100,00
02462/ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	0,0000	2,82	72,31	0,00	100,00
37395/SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	1,7191	41,93	72,08	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	2,711631	26,00	70,50	0,00	100,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexive l corrugado	un	32,0000	2,20	70,40	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	2,48007659	28,00	69,44	0,00	100,00
03006/ORSE	Trilho de fixação em ferro zincado - 32/35mm	m	4,0000	17,08	68,32	0,00	100,00
04090/SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 h p, peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m	un	0,00005703	.190.000,00	67,87	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	4,96017404	13,52	67,06	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
07608/SINAPI	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	un	7,0000	9,57	66,99	0,00	100,00
03526/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	23,0000	2,91	66,93	0,00	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	12,0000	5,51	66,12	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	2,48007659	25,95	64,36	0,00	100,00
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	0,4322	148,35	64,12	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	5,305365	11,98	63,56	0,00	100,00
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,15447336	404,69	62,51	0,00	100,00
11830/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un	2,0000	31,02	62,04	0,00	100,00
02510/SINAPI	Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base	un	2,0000	29,30	58,60	0,00	100,00
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	2,0000	29,15	58,30	0,00	100,00
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un	5,0000	11,54	57,70	0,00	100,00
38112/SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	11,0000	5,23	57,53	0,00	100,00
11829/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un	2,0000	28,72	57,44	0,00	100,00
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	1,0000	56,52	56,52	0,00	100,00
20065/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,5150	37,04	56,12	0,00	100,00
00098/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'agua	un	2,0000	27,86	55,72	0,00	100,00
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	2,0000	27,39	54,78	0,00	100,00
07139/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	44,0000	1,21	53,24	0,00	100,00
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	2,0000	26,55	53,10	0,00	100,00
00124/ORSE	Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 50mm x 1 1/2"	un	2,0000	26,33	52,66	0,00	100,00
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²	1,6200	32,19	52,15	0,00	100,00
03528/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	6,0000	8,69	52,14	0,00	100,00
03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	14,0000	3,60	50,40	0,00	100,00
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	22,902218	2,12	48,55	0,00	100,00
07142/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	5,0000	9,68	48,40	0,00	100,00
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	12,0000	4,00	48,00	0,00	100,00
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,05149112	930,00	47,89	0,00	100,00
03939/SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2"	un	2,0000	23,91	47,82	0,00	100,00
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	6,0000	7,92	47,52	0,00	100,00
14619/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 3KA	un	2,0000	22,55	45,10	0,00	100,00
04239/SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)	h	1,10753037	40,23	44,56	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	4,02475	10,79	43,43	0,00	100,00
03529/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	57,0000	0,73	41,61	0,00	100,00
07129/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, para agua fria predial	un	4,0000	10,22	40,88	0,00	100,00
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	1,9500	20,89	40,74	0,00	100,00
03524/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial	un	5,0000	8,09	40,45	0,00	100,00
02052/ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	40,0000	1,00	40,00	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.990,1890166	0,02	39,80	0,00	100,00
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	2,2000	17,97	39,53	0,00	100,00
03669/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	3,0000	12,96	38,88	0,00	100,00
04248/SINAPI	Operador de pa carregadeira (horista)	h	1,60676341	23,37	37,55	0,00	100,00
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,10298224	362,00	37,28	0,00	100,00
06038/SINAPI	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	un	7,0000	5,23	36,61	0,00	100,00
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,05149112	701,96	36,14	0,00	100,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	128,2686	0,28	35,92	0,00	100,00
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,0000	35,00	35,00	0,00	100,00
03909/SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4"	un	4,0000	8,59	34,36	0,00	100,00
02496/ORSE	Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente)	h	0,0000	17,68	33,62	0,00	100,00
07136/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial	un	5,0000	6,71	33,55	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,84864843	39,10	33,18	0,00	100,00
03509/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	5,0000	6,61	33,05	0,00	100,00
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	6,0000	5,38	32,28	0,00	100,00
00899/ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30 cm, Amanco ou similar	un	6,0000	5,38	32,28	0,00	100,00
37736/SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00035954	89.250,00	32,09	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,117897	269,00	31,71	0,00	100,00
11658/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	2,0000	15,79	31,58	0,00	100,00
02631/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 50 mm (2")	un	2,0000	15,59	31,18	0,00	100,00
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	un	15,0000	2,01	30,15	0,00	100,00
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	1,0000	29,51	29,51	0,00	100,00
01574/SINAPI		un	18,0000	1,56	28,08	0,00	100,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6						
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,8334	33,06	27,55	0,00	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1 /2"	un	2,0000	13,61	27,22	0,00	100,00
00420/SINAPI	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	27,20	27,20	0,00	100,00
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	4,0000	6,77	27,08	0,00	100,00
44945/SINAPI	Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco	un	3,0000	8,90	26,70	0,00	100,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	6,54	26,16	0,00	100,00
39319/SINAPI	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	un	3,0000	8,68	26,04	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,94116243	26,89	25,31	0,00	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	2,0000	12,39	24,78	0,00	100,00
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,28	24,56	0,00	100,00
11948/SINAPI	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16" , comprimento 40 mm	un	37,8000	0,61	23,06	0,00	100,00
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,10298224	222,24	22,89	0,00	100,00
00120/ORSE	Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 20mm x 1/2"	un	2,0000	11,37	22,74	0,00	100,00
43677/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20 mm	m2	0,40198312	56,22	22,60	0,00	100,00
38094/SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	10,0000	2,22	22,20	0,00	100,00
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,10298224	207,90	21,41	0,00	100,00
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	4,0000	5,23	20,92	0,00	100,00
03854/ORSE	Arruela quadrada galv. 38 x 38mm	un	16,0000	1,29	20,64	0,00	100,00
03540/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	4,0000	5,01	20,04	0,00	100,00
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,10298224	194,39	20,02	0,00	100,00
00065/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	un	22,0000	0,89	19,58	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	4,0000	4,76	19,04	0,00	100,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l	2,8152	6,72	18,92	0,00	100,00
05074/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg	1,0492	17,97	18,85	0,00	100,00
03899/SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un	3,0000	6,23	18,69	0,00	100,00
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	20,0000	0,93	18,60	0,00	100,00
07141/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	2,0000	9,26	18,52	0,00	100,00
07131/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 40 mm, para agua fria predial	un	1,0000	18,16	18,16	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,84864843	21,30	18,08	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	18,01	18,01	0,00	100,00
03516/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	8,0000	2,22	17,76	0,00	100,00
03658/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	17,75	17,75	0,00	100,00
20086/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto predial	un	6,0000	2,93	17,58	0,00	100,00
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,10298224	169,93	17,50	0,00	100,00
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	5,0000	3,40	17,00	0,00	100,00
03837/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	Un	2,0000	8,50	17,00	0,00	100,00
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	14,0000	1,21	16,94	0,00	100,00
11655/SINAPI	Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	16,17	16,17	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	52,0000	0,31	16,12	0,00	100,00
06031/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	un	1,0000	16,00	16,00	0,00	100,00
00315/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/2"	un	6,0000	2,65	15,90	0,00	100,00
03348/ORSE	Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm	Un	1,0000	15,72	15,72	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,42431377	36,00	15,28	0,00	100,00
01550/SINAPI	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 25 mm2	un	2,0000	7,57	15,14	0,00	100,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,01204352	1.252,51	15,08	0,00	100,00
00795/ORSE	Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm	un	1,0000	14,89	14,89	0,00	100,00
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,8000	18,20	14,56	0,00	100,00
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,10298224	136,13	14,02	0,00	100,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	45,1150	0,31	13,99	0,00	100,00
11026/SINAPI	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	kg	1,38846	10,01	13,90	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,092514	140,00	12,95	0,00	100,00
00813/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un	3,0000	4,26	12,78	0,00	100,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,10298224	122,52	12,62	0,00	100,00
00210/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/2"	un	6,0000	2,10	12,60	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,26535516	45,00	11,94	0,00	100,00
03535/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	2,0000	5,93	11,86	0,00	100,00
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000	11,80	11,80	0,00	100,00
38099/SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)	un	10,0000	1,15	11,50	0,00	100,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,05149112	203,58	10,48	0,00	100,00
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,1580	63,50	10,03	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,92	9,84	0,00	100,00
03522/SINAPI	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cor marrom, para agua fria predial	un	4,0000	2,44	9,76	0,00	100,00
06653/ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar	un	1,0000	9,46	9,46	0,00	100,00
00316/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=2"	un	2,0000	4,50	9,00	0,00	100,00
20247/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,4781553	17,76	8,49	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,471588	16,82	7,93	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	2,0000	3,84	7,68	0,00	100,00
03542/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	13,0000	0,59	7,67	0,00	100,00
03519/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000	7,54	7,54	0,00	100,00
02682/ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	un	72,0000	0,10	7,20	0,00	100,00
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,15447336	44,02	6,80	0,00	100,00
04898/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg	0,55792	11,96	6,67	0,00	100,00
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,6912	9,34	6,46	0,00	100,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,10298224	60,50	6,23	0,00	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	4,0000	1,54	6,16	0,00	100,00
20080/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,3028	20,09	6,08	0,00	100,00
38101/SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000	5,95	5,95	0,00	100,00
02507/ORSE	Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente	h	0,0000	14,37	5,86	0,00	100,00
00820/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	5,73	5,73	0,00	100,00
02633/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	2,0000	2,81	5,62	0,00	100,00
00211/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=2 "	un	2,0000	2,75	5,50	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,26535516	19,95	5,29	0,00	100,00
03148/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,3186	15,26	4,86	0,00	100,00
03897/SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 40 mm, serie normal, para esgoto predial	un	3,0000	1,52	4,56	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,092514	47,69	4,41	0,00	100,00
01873/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	4,38	4,38	0,00	100,00
43682/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	m2	0,25013365	17,23	4,31	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	2,0000	2,13	4,26	0,00	100,00
02637/SINAPI	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	4,0000	1,06	4,24	0,00	100,00
06140/SINAPI	Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2")	un	1,0000	4,05	4,05	0,00	100,00
38095/SINAPI	Espelho / placa cega 4" x 4", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000	3,91	3,91	0,00	100,00
07140/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	3,79	3,79	0,00	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,85	3,70	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00834/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	3,66	3,66	0,00	100,00
04375/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un	72,0000	0,05	3,60	0,00	100,00
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h	0,84322	4,00	3,37	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0917664	34,80	3,19	0,00	100,00
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,10298224	30,67	3,16	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0333696	92,70	3,09	0,00	100,00
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,05149112	58,92	3,03	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,50	3,00	0,00	100,00
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,15447336	19,08	2,95	0,00	100,00
03146/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,7112	3,88	2,76	0,00	100,00
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	6,0000	0,45	2,70	0,00	100,00
39397/SINAPI	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l	0,1270	20,13	2,56	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0500544	49,00	2,45	0,00	100,00
03536/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000	2,43	2,43	0,00	100,00
00312/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d= 3/4"	un	2,0000	1,10	2,20	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,046257	44,00	2,04	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	2,00	2,00	0,00	100,00
00162/ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	un	2,0000	0,98	1,96	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	2,0000	0,89	1,78	0,00	100,00
39014/SINAPI	Fibra de aco para reforco do concreto, solta, tipo a-i, fator de forma *50* l / d, comprimento de *30* mm e resistencia a tracao do aco maior 1000 mpa	kg	0,1848	9,47	1,75	0,00	100,00
00207/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4"	un	2,0000	0,85	1,70	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0583968	27,49	1,61	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	0,79	1,58	0,00	100,00
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg	0,11412	9,93	1,13	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0333696	32,30	1,08	0,00	100,00
07138/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	1,06	1,06	0,00	100,00
00829/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	0,96	0,96	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,0083424	37,93	0,32	0,00	100,00
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0083424	19,57	0,16	0,00	100,00
13787/ORSE	Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 165lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	0,0000	1.190,59	0,00	0,00	100,00
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	0,00	100,00
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	0,0000	6,34	0,00	0,00	100,00
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	13,04	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC

EQUIPAMENTO: 172.426,56 (2,60%) MATERIAL: 4.233.632,37 (63,85%) PESSOAL: 1.768.507,83 (26,67%) TERCEIRO: 141.785,97 (2,14%) OUTROS: 313.735,30 (4,73%)

(seis milhões, seiscentos e trinta mil, oitenta e oito reais e três centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 6.630.088,03

gov.br
Documento assinado digitalmente
BEATRIZ SANTOS COSTA
Data: 19/06/2026 11:15:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br