PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
11807/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	15.828,34	81,41	1.288.585,16	19,44
00061/ENG	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado de 0,65m de altura, superior e montantes de 2" a cada 2,00m de eixo, barras horizontais intermediárias de 1" 1/4 e verticais de 3/4" a cada 11cm	m	1.053,96	299,88	316.061,52	4,77
07823/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	1.273,24	225,23	286.771,85	4,33
04801/ORSE	Demolição de piso em pedra calcárea	m2	7.883,99	28,57	225.245,59	3,40
00051/ENG	Mureta em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,30m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	842,55	227,63	191.789,66	2,89
13394/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	169,00	1.103,83	186.547,27	2,81
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	319,25	555,36	177.298,68	2,67
95995/SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_10/2025	m3	104,42	1.458,02	152.246,45	2,30
02672/ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	237,79	512,57	121.884,02	1,84
03491/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	352,00	337,15	118.676,80	1,79
00069/ENG	Poste decorativo em aço tubular, h = *2,5* m, com luminária de 50W - fornecimento e instalação	un	118,00	947,03	111.749,54	1,69
02671/ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	352,64	311,01	109.674,57	1,65
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	16.116,43	6,56	105.723,78	1,59
09641/ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m2	3.379,15	28,57	96.542,32	1,46
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	785,09	122,82	96.424,75	1,45
95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	51.782,65	1,85	95.797,90	1,44
102492/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	3.388,18	26,91	91.175,92	1,38
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.049,65	40,73	83.482,24	1,26
91932/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	4.050,00	18,82	76.221,00	1,15
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	79.026,69	0,95	75.075,36	1,13
00063/ENG	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, executado sobre estrutura	m2	353,35	194,45	68.708,91	1,04
11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.235,00	55,46	68.493,10	1,03
11620/ORSE	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	17.351,43	3,40	58.994,86	0,89
91930/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	5.550,00	10,45	57.997,50	0,87
91934/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.080,00	27,15	56.472,00	0,85
106067/SINAPI		m2	231,61	243,47	56.390,09	0,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada tipo laje painel treliçado maciço (sem enchimento), para piso, altura total da laje "lt" = 12 cm (painel+capa) = (3+9). af_08/2025					
00191/ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	66,08	812,82	53.711,15	0,81
09663/ORSE	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	24,00	2.188,12	52.514,88	0,79
00072/ENG	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura, conforme projeto	un	82,00	639,67	52.452,94	0,79
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.599,78	30,00	47.993,40	0,72
97643/SINAPI	Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1.777,42	26,54	47.172,73	0,71
97087/SINAPI	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	m2	15.987,83	2,62	41.888,11	0,63
00077/ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	225,07	178,62	40.202,00	0,61
90280/SINAPI	Graute fgk=25 mpa; traço 1:0,02:1,3:1,6 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021	m3	51,90	731,81	37.980,94	0,57
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	62,66	601,16	37.668,69	0,57
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.962,80	12,54	37.153,51	0,56
10020/ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	254,89	143,70	36.627,69	0,55
11467/ORSE	Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ sobrecargas de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138	m2	288,09	124,33	35.818,23	0,54
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	846,92	41,78	35.384,32	0,53
104790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	318,07	108,60	34.542,40	0,52
00227/ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	588,37	58,62	34.490,25	0,52
00335/ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00 m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	17,00	1.989,96	33.829,32	0,51
96535/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	209,84	142,47	29.895,90	0,45
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1, 50m	m3	496,50	58,62	29.104,83	0,44
08371/ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	12,00	2.260,63	27.127,56	0,41
11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	200,00	133,29	26.658,00	0,40
94972/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	45,15	585,84	26.450,68	0,40
104919/SINAPI	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	1.977,60	13,16	26.025,22	0,39
10615/ORSE	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	402,17	62,28	25.047,15	0,38
93596/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	35.195,23	0,71	24.988,61	0,38
00068/ENG	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 60,3mm, altura total 3m, com base de fixação, inclusive lâmpada de led 50w	un	18,00	1.348,09	24.265,62	0,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
91859/SINAPI	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.300,00	10,35	23.805,00	0,36
98569/SINAPI	Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5cm. af_09/2023	m2	254,89	90,05	22.952,84	0,35
10951/ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,19m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta 1cm - Rev.01	m²	221,61	99,24	21.992,58	0,33
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	710,23	30,49	21.654,91	0,33
00066/ENG	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies rochosas	m2	990,00	21,18	20.968,20	0,32
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	1.778,21	10,96	19.489,18	0,29
103357/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	343,82	55,83	19.195,47	0,29
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	507,77	36,23	18.396,51	0,28
92431/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020	m2	244,93	73,57	18.019,50	0,27
103670/SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	m3	57,37	306,42	17.579,32	0,27
105033/SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024	m	292,48	57,08	16.694,76	0,25
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	851,98	19,55	16.656,21	0,25
00056/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00	16.204,60	16.204,60	0,24
102332/SINAPI	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.560,00	2,12	16.027,20	0,24
07407/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	260,04	61,32	15.945,65	0,24
03613/ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m	un	4,00	3.738,68	14.954,72	0,23
97947/SINAPI	Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,5x1x1 m. af_12/2020	un	8,00	1.828,00	14.624,00	0,22
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	417,82	34,41	14.377,19	0,22
91860/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.100,00	12,60	13.860,00	0,21
92762/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	1.165,30	11,48	13.377,64	0,20
00062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	12.781,52	12.781,52	0,19
11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	38,79	325,64	12.631,58	0,19
89470/SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, utilizando colher de pedreiro. af_10/2022	m2	129,72	91,71	11.896,62	0,18
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.000,40	11,63	11.634,65	0,18
11486/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	19,80	580,23	11.488,55	0,17
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.	un	38,00	298,53	11.344,14	0,17
10224/ORSE		m	21,00	524,05	11.005,05	0,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual					
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.406,90	4,42	10.638,50	0,16
91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1.400,00	7,48	10.472,00	0,16
00065/ENG	Refletor modular LED 200w com DC com DPS 4x50w 90° 5000k 165lm/W Aluminio Autovolt Branca, da G-light ou similar	un	8,00	1.279,94	10.239,52	0,15
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.370,29	7,32	10.030,52	0,15
99059/SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	152,00	62,54	9.506,08	0,14
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	71,89	131,55	9.457,13	0,14
96521/SINAPI	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	m3	213,52	43,47	9.281,71	0,14
92467/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. af_09/2020	m2	84,99	105,18	8.939,25	0,13
10169/ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	139,25	64,00	8.912,00	0,13
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.631,87	8.631,87	0,13
07479/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	147,60	58,07	8.571,13	0,13
102991/SINAPI	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40 cm) - fornecimento e instalação. af_05/2025	m	145,00	58,30	8.453,50	0,13
102990/SINAPI	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e instalação. af_05/2025	m	189,50	44,27	8.389,17	0,13
94973/SINAPI	Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	12,22	670,61	8.194,85	0,12
00067/ENG	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	46,80	169,26	7.921,37	0,12
100858/SINAPI	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	10,00	768,15	7.681,50	0,12
96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	178,18	42,77	7.620,76	0,11
92759/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	519,50	14,48	7.522,36	0,11
92486/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020	m2	44,90	156,31	7.018,32	0,11
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	388,82	6.998,76	0,11
04028/ORSE	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	3,00	2.309,83	6.929,49	0,10
00089/ENG	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,25 m, área de infiltração: 28,75 m² (para 10 contribuintes).	un	1,00	6.836,54	6.836,54	0,10
07564/ORSE	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	137,76	49,54	6.824,63	0,10
89462/SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, utilizando palheta. af_10/2022	m2	63,57	105,80	6.725,71	0,10
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	20,00	334,86	6.697,20	0,10
99264/SINAPI		un	9,00	743,59	6.692,31	0,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimen sões internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020					
96536/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrad a, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	86,67	76,54	6.633,72	0,10
03315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	168,70	38,86	6.555,68	0,10
102690/SINAPI	Dreno espinha de peixe (seção (0,40 x 0,40 m), com tubo de pead corrugado perfura do, dn 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive con exões. af_07/2021	m	81,00	78,69	6.373,89	0,10
86888/SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalaç ão. af_01/2020	un	13,00	485,28	6.308,64	0,10
07516/ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive es coramento	m2	120,00	51,20	6.144,00	0,09
08808/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	149,49	38,55	5.762,84	0,09
11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	11,20	510,64	5.719,17	0,09
88497/SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	m2	329,23	17,26	5.682,51	0,09
02593/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, excl usive transporte	m2	3.480,56	1,62	5.638,51	0,09
12279/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	2.710,18	5.420,36	0,08
104916/SINAPI	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	kg	316,80	17,10	5.417,28	0,08
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia médi a/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	12,08	442,45	5.344,80	0,08
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	404,00	13,17	5.320,68	0,08
98557/SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	m2	90,02	53,72	4.835,87	0,07
02519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando com pactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	242,23	18,98	4.597,53	0,07
100947/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (u nidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.800,00	2,52	4.536,00	0,07
98059/SINAPI	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, al tura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). af_12/2020	un	1,00	4.254,86	4.254,86	0,06
03448/ORSE	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	un	3,00	1.387,64	4.162,92	0,06
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,0 cm	m2	105,55	38,68	4.082,67	0,06
10373/ORSE	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	m2	11,20	360,63	4.039,06	0,06
92769/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	305,60	13,14	4.015,58	0,06
02864/ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	14,00	284,00	3.976,00	0,06
03541/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragen s	un	2,00	1.987,39	3.974,78	0,06
97902/SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	un	7,00	561,72	3.932,04	0,06
04819/ORSE	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizon tal superior (2")	m	8,30	465,92	3.867,14	0,06
10270/ORSE	Conector de terra duplo - fornecimento	un	40,00	94,90	3.796,00	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
98082/SINAPI	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x h=1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes). af_12/2020	un	1,00	3.716,89	3.716,89	0,06
104642/SINAPI	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	329,23	11,02	3.628,11	0,05
11107/ORSE	Poste circular de concreto 16/200 - Fornecimento e assentamento	un	1,00	3.577,51	3.577,51	0,05
88494/SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	m2	171,82	20,78	3.570,42	0,05
91854/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	370,00	9,64	3.566,80	0,05
04576/ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m	m3	453,22	7,37	3.340,23	0,05
10619/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	50,84	64,80	3.294,43	0,05
11532/ORSE	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	4,20	780,19	3.276,80	0,05
03242/ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	17,00	191,34	3.252,78	0,05
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	180,00	18,03	3.245,40	0,05
93373/SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	208,12	14,84	3.088,50	0,05
13050/ORSE	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x1000mm DI ou similar	un	17,00	171,70	2.918,90	0,04
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.026,86	1,44	2.918,68	0,04
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00	346,66	2.773,28	0,04
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	40,00	68,72	2.748,80	0,04
97667/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	325,00	8,44	2.743,00	0,04
11416/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C	m	70,00	36,91	2.583,70	0,04
11153/ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	70,00	35,10	2.457,00	0,04
102609/SINAPI	Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2,00	1.217,85	2.435,70	0,04
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	3,73	642,56	2.396,75	0,04
98510/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024	un	23,00	103,85	2.388,55	0,04
03312/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisas a 08/2015	m2	168,70	13,89	2.343,24	0,04
104640/SINAPI	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	m2	171,82	13,37	2.297,23	0,03
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	804,95	2,73	2.197,51	0,03
89355/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	103,00	20,46	2.107,38	0,03
01988/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	16,00	130,73	2.091,68	0,03
101903/SINAPI	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	6,00	341,71	2.050,26	0,03
100948/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.040,00	1,00	2.040,00	0,03
02759/ORSE	Dissipador de energia tipo des 01	un	4,00	472,63	1.890,52	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
89402/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	147,89	12,40	1.833,84	0,03
02290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	69,60	26,15	1.820,04	0,03
95305/SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	127,74	14,22	1.816,46	0,03
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.814,98	1.814,98	0,03
04176/ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	260,00	6,72	1.747,20	0,03
93381/SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	129,21	13,47	1.740,46	0,03
92761/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	135,10	12,85	1.736,04	0,03
03540/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1.718,92	1.718,92	0,03
101002/SINAPI	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: t). af_07/2020	t	252,00	6,65	1.675,80	0,03
89714/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	44,77	37,28	1.669,03	0,03
102623/SINAPI	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2,00	804,81	1.609,62	0,02
07768/ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	38,00	39,03	1.483,14	0,02
92768/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	103,90	13,95	1.449,40	0,02
06388/ORSE	*Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm)	un	2,00	721,47	1.442,94	0,02
97668/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	120,00	12,02	1.442,40	0,02
13457/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	4,00	351,81	1.407,24	0,02
92763/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	144,60	9,65	1.395,39	0,02
02668/ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,20 m	m	20,00	63,52	1.270,40	0,02
86939/SINAPI	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	3,00	409,43	1.228,29	0,02
10963/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	43,74	27,47	1.201,54	0,02
88485/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	329,23	3,56	1.172,06	0,02
91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	350,00	3,31	1.158,50	0,02
00091/ENG	Dreno barbacã, dn 50 mm, com material drenante (conforme projeto - 1,35m)	un	29,00	39,69	1.151,01	0,02
92770/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	88,00	12,34	1.085,92	0,02
02432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.066,77	1.066,77	0,02
13031/ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	10,00	105,99	1.059,90	0,02
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	215,00	4,83	1.038,45	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09868/ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	36,00	28,09	1.011,24	0,02
89987/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	12,00	83,25	999,00	0,02
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	18,32	53,51	980,30	0,01
07892/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	4,00	240,74	962,96	0,01
00090/ENG	Dreno barbacã, dn 50 mm, com material drenante (conforme projeto - 0,65m)	un	29,00	32,53	943,37	0,01
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	3,00	304,78	914,34	0,01
94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	0,93	862,78	802,39	0,01
09199/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	4,00	199,79	799,16	0,01
100990/SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	t	126,47	6,18	781,58	0,01
88484/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023	m2	171,82	4,53	778,34	0,01
03836/ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	2,00	387,53	775,06	0,01
13176/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	11,00	69,76	767,36	0,01
12481/ORSE	Cruzeta 150 x 150 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha lisa metálica (ref.: mopa ou similar)	un	4,00	187,47	749,88	0,01
09390/ORSE	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm	m	27,90	26,82	748,28	0,01
101162/SINAPI	Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	m2	5,20	142,39	740,43	0,01
03638/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10 cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	20,52	35,86	735,85	0,01
07350/ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	691,84	691,84	0,01
12507/ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente /Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	3,00	230,05	690,15	0,01
00479/ORSE	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	48,00	14,32	687,36	0,01
02035/ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	6,00	111,80	670,80	0,01
102110/SINAPI	Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	4,00	164,29	657,16	0,01
105022/SINAPI	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	30,00	21,69	650,70	0,01
89712/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	23,92	26,76	640,10	0,01
12226/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	633,63	633,63	0,01
92764/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	67,40	9,33	628,84	0,01
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	607,88	607,88	0,01
95544/SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020	un	14,00	41,14	575,96	0,01
11955/ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m2	1,68	341,66	573,99	0,01
13451/ORSE	Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar	un	2,00	267,75	535,50	0,01
	Banco de concreto com encosto largura = 30cm					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
02409/ORSE		un	3,00	175,00	525,00	0,01
02022/ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão d e pvc	un	7,00	72,75	509,25	0,01
89440/SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecim ento e instalação. af_06/2022	un	42,00	11,88	498,96	0,01
105028/SINAPI	Contraverga pré-moldada, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	23,20	21,37	495,78	0,01
02259/ORSE	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	20,25	24,25	491,06	0,01
89408/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de ág ua - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	57,00	8,59	489,63	0,01
89711/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	22,48	21,23	477,25	0,01
02045/ORSE	Porta sabão liquido de plástico	un	6,00	77,57	465,42	0,01
13113/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	222,20	444,40	0,01
100577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para o bras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	300,16	1,46	438,23	0,01
89707/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	10,00	43,57	435,70	0,01
07180/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plásti co	un	1,00	423,20	423,20	0,01
13605/ORSE	Canaleta plástica 50 x 20cm, recorte aberto	m	8,00	51,31	410,48	0,01
104329/SINAPI	Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fo rnecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2 022	un	6,00	68,29	409,74	0,01
89809/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fo rnecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	14,00	27,70	387,80	0,01
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	7,00	54,80	383,60	0,01
03404/ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	93,00	4,11	382,23	0,01
06082/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclu sive Hidrômetro, exceto Mureta - Rev 03_10/2022	un	1,00	371,24	371,24	0,01
91936/SINAPI	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_0 3/2023	un	21,00	17,19	360,99	0,01
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	357,12	357,12	0,01
89834/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástic a, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	7,00	50,73	355,11	0,01
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	176,54	353,08	0,01
13111/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	175,64	351,28	0,01
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação d e micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestre s, etc.)	m2	29,22	11,64	340,12	0,01
12801/ORSE	Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13	un	20,00	16,49	329,80	0,00
00939/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2"	un	6,00	52,83	316,98	0,00
01527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	7,50	41,74	313,05	0,00
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	20,00	15,32	306,40	0,00
89425/SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de águ a - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	17,99	305,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12915/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	3,00	100,62	301,86	0,00
89825/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	18,00	16,41	295,38	0,00
02310/ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	9,26	31,41	290,86	0,00
103979/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	9,46	29,73	281,25	0,00
104353/SINAPI	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	7,00	39,84	278,88	0,00
02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	262,08	262,08	0,00
89728/SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	20,00	12,82	256,40	0,00
94652/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	m	7,42	34,40	255,25	0,00
91953/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	9,00	27,25	245,25	0,00
00478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	10,00	23,52	235,20	0,00
93663/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	4,00	58,31	233,24	0,00
13174/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	3,00	77,42	232,26	0,00
13110/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	113,67	227,34	0,00
09973/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	2,00	112,85	225,70	0,00
13112/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	222,20	222,20	0,00
02925/ORSE	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	8,00	25,57	204,56	0,00
03810/ORSE	Trilho de fixação 32/35mm - Pial	m	4,00	50,82	203,28	0,00
89732/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	13,00	15,16	197,08	0,00
89827/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	10,00	18,64	186,40	0,00
92771/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	16,60	11,01	182,77	0,00
104346/SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	4,00	43,18	172,72	0,00
93662/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	3,00	56,53	169,59	0,00
93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	3,00	54,80	164,40	0,00
89746/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,00	27,26	163,56	0,00
103978/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	6,22	26,11	162,40	0,00
89403/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	8,49	19,01	161,39	0,00
08633/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00	31,62	158,10	0,00
94794/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	147,21	147,21	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
104004/SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	5,00	28,99	144,95	0,00
89801/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	15,00	9,28	139,20	0,00
01525/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	5,50	24,83	136,56	0,00
01603/ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	13,00	9,94	129,22	0,00
01595/ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	5,00	23,69	118,45	0,00
89731/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	8,00	14,47	115,76	0,00
89737/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	5,00	21,79	108,95	0,00
01528/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	1,50	70,83	106,25	0,00
89358/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	13,00	7,94	103,22	0,00
94792/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	101,36	101,36	0,00
104006/SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	24,59	98,36	0,00
13814/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 3KA	un	2,00	48,83	97,66	0,00
89445/SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	5,00	18,54	92,70	0,00
04965/ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	5,00	17,93	89,65	0,00
03435/ORSE	Suporte para fixação de projetor elétrico	m	4,00	22,03	88,12	0,00
01212/ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	16,00	5,42	86,72	0,00
104350/SINAPI	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	3,00	28,53	85,59	0,00
07228/ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	20,88	83,52	0,00
01488/ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	2,00	41,14	82,28	0,00
89726/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	8,00	10,26	82,08	0,00
103984/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	19,17	76,68	0,00
01575/ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	3,00	25,52	76,56	0,00
86906/SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	75,89	75,89	0,00
94656/SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	22,00	3,40	74,80	0,00
89786/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	2,00	37,16	74,32	0,00
00938/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	2,00	37,07	74,14	0,00
00935/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4"	un	4,00	17,36	69,44	0,00
01051/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" rEV. 01 - 10/2022	un	2,00	34,31	68,62	0,00
104341/SINAPI	Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,00	10,53	63,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BON
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO
MOITA BONITA-SE CNPJ :
13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00058
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
92027/SINAPI	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	60,40	60,40	0,00
03333/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	2,00	29,30	58,60	0,00
92772/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	5,00	9,24	46,20	0,00
89795/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	39,12	39,12	0,00
01537/ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	1,00	38,48	38,48	0,00
104352/SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	37,87	37,87	0,00
04280/ORSE	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	1,00	37,67	37,67	0,00
103999/SINAPI	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,00	12,23	36,69	0,00
104005/SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	35,56	35,56	0,00
01047/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	2,00	15,83	31,66	0,00
104348/SINAPI	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	3,00	10,48	31,44	0,00
09043/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	2,00	15,05	30,10	0,00
01607/ORSE	Luva em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	3,00	9,45	28,35	0,00
95762/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	un	2,00	13,70	27,40	0,00
89739/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00	22,72	22,72	0,00
103042/SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	21,68	21,68	0,00
01671/ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	10,22	20,44	0,00
00743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	1,00	17,50	17,50	0,00
89443/SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	16,74	16,74	0,00
04008/ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 25 mm2 - Fornecimento	Un	2,00	7,57	15,14	0,00
104003/SINAPI	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	14,30	14,30	0,00
01524/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	0,60	17,69	10,61	0,00
89438/SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	10,03	10,03	0,00
89802/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1,00	9,97	9,97	0,00
103964/SINAPI	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	7,93	7,93	0,00
94674/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	1,00	7,56	7,56	0,00
103953/SINAPI	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	7,18	7,18	0,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
BEATRIZ SANTOS COSTA
Data: 19/06/2026 11:16:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br