

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DA RIBEIRA, NO POVOADO PINDOBA,
NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE**

FICHA TÉCNICA

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO: 203,22m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

→ Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.....135,49m²

→ Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS.....8 unidades

→ Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).....2,94m³

→ Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m.....4 unidades

VALOR DA OBRA: R\$ 136.476,44 (Cento de Trinta e Seis mil, Quatrocentos e Setenta e Seis reais e Quarenta e Quatro centavos).

PRAZO: 02 (dois) meses.

Aracaju, 08 de Janeiro de 2026.

Pedro Ivo de Amorim Thiessen
Arquiteto e Urbanista
SPE/SEDURBI