

**EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA
CORONEL JOÃO FERNANDES DE BRITO (PRAÇA DA ESTRELA), NO MUNICÍPIO DE
PROPRIÁ, NESTE ESTADO.**

FICHA TÉCNICA

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 1.981,24 m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

- ✓ Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022..... 858,08 m²
- ✓ Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022..... 1.477,11 m²
- ✓ Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem..... 96,72 m²

VALOR DA OBRA: R\$ 1.445.301,45 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e um reais e quarenta e cinco centavos).

PRAZO: 180 (Cento e oitenta) dias

Aracaju, 12 de dezembro de 2025.

Victor Campos Ferreira
Engenheiro Civil
SPE/SEDURBI