
Pilar				Fundação					
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Nome	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
P1	15x30	-2653.72	4733.73	S1	100	115	20	35	120
P2	15x30	-2934.29	4508.15	S2	90	105	20	35	120
P3	20x30	-2380.40	4401.73	S3	115	125	20	35	120
P4	20x30	-2668.41	4169.46	S4	115	125	20	35	120
P5	20x30	-2110.97	4066.62	S5	115	125	20	35	120
P6	20x30	-2399.34	3834.73	S6	115	125	20	35	120
P7	20x30	-1841.55	3731.48	S7	115	125	20	35	120
P8	20x30	-2129.90	3499.65	S8	115	125	20	35	120
P9	15x30	-1576.01	3393.23	S9	105	120	20	35	120
P10	15x30	-1749.42	3253.82	S10	85	100	20	35	120
P11	15x30	636.08	3241.64	S11	100	115	20	35	120
P12	20x30	211.44	3173.70	S12	110	115	20	35	120
P13	15x30	-1918.93	3117.53	S13	95	105	20	35	120
P14	15x30	-1341.05	3100.97	S14	80	95	20	35	120
P15	20x30	-212.33	3100.84	S15	115	125	20	35	120
P16	15x30	-1653.90	3085.52	S16	70	85	35	35	120
P17	15x30	-635.26	3023.04	S17	105	120	20	35	120
P18	15x30	-1514.46	2961.55	S18	80	95	20	35	120
P19	15x30	-1004.84	2959.51	S19	85	100	20	35	120
P20	15x30	697.07	2886.84	S20	100	115	20	35	120
P21	15x30	-1683.97	2825.27	S21	90	105	20	35	120
P22	15x30	-597.57	2803.75	S22	90	105	20	35	120
P23	20x30	274.15	2809.06	S23	115	125	20	35	120
P24	15x30	-967.15	2740.22	S24	85	100	20	35	120
P25	15x30	-780.55	2740.84	S25	70	85	20	35	120
P26	20x30	-149.64	2736.19	S26	115	125	20	35	120
P27	15x30	1271.02	2743.38	S27	85	100	20	35	120
P28	15x30	-1832.30	2715.86	S28	75	90	20	35	120
P29	15x30	744.91	2652.95	S29	65	95	20	35	120
P30	15x30	-580.72	2589.39	S30	100	115	20	35	120
P31	15x30	-930.30	2525.86	S31	90	105	20	35	120
P32	15x30	-2103.29	2494.32	S32	65	95	20	35	120
P33	15x30	1238.30	2443.03	S33	80	95	20	35	120
P34	15x30	-1579.10	2406.17	S34	65	95	20	35	120
P35	15x30	794.88	2362.21	S35	80	95	20	35	120
P36	15x30	-1850.64	2185.04	S36	75	90	20	35	120





Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
-2934.29	P2
-2668.41	P4
-2653.72	P1
-2399.34	P6
-2380.40	P3
-2129.90	P8
-2110.97	P5
-2103.29	P32
-1918.93	P13
-1850.64	P36
-1841.55	P7
-1832.30	P28
-1749.42	P10
-1683.97	P21
-1653.90	P16
-1579.10	P34
-1576.01	P9
-1514.46	P18
-1341.05	P14
-1004.84	P19
-967.15	P24
-930.30	P31
-780.55	P25
-635.26	P17
-597.57	P22
-580.72	P30
-212.33	P15
-149.64	P26
211.44	P12
274.15	P23
636.08	P11
697.07	P20
744.91	P29
794.88	P35
1238.30	P33
1271.02	P27

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
4733.73	P1
4508.15	P2
4401.73	P3
4169.46	P4
4066.62	P5
3834.73	P6
3731.48	P7
3499.65	P8
3393.23	P9
3253.82	P10
3241.64	P11
3173.70	P12
3117.53	P13
3100.97	P14
3100.84	P15
3085.52	P16
3023.04	P17
2961.55	P18
2959.51	P19
2886.84	P20
2825.27	P21
2809.06	P23
2803.75	P22
2743.38	P27
2740.84	P25
2740.22	P24
2736.19	P26
2715.86	P28
2652.95	P29
2589.39	P30
2525.86	P31
2494.32	P32
2443.03	P33
2406.17	P34
2362.21	P35
2185.04	P36

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICAELL NICOLAS BOMFIM GOES
Data: 25/07/2025 14:31:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
R02				
R01				
R00	EMISSÃO INICIAL	MAI/2025		

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CONTEÚDO: PLANTA DE LOCAÇÃO

ENDEREÇO DO PROJETO: PÇ. CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITTO - CENTRO - PROPRIÁ/SE

PROJETO: PROJETO ESTRUTURAL DA PÇ. CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITTO (PRAÇA DA ESTRELA)

AUTOR/DESENHISTA: ENG. MICAELL NÍCOLAS BOMFIM GÓES — REGISTRO: 271823036-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MICAELL NÍCOLAS BOMFIM GÓES — REGISTRO: 271823036-3

DATA: MAI/2025 | ESCALA: como indicado | PRANCHA: 1 /14

PLANTA DE LOCAÇÃO

Escala 1:150