| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Reforma da Praça da Estrela** | | | | **1.445.301,45** | **100,00** |
| **01.01** | **ADMNISTRAÇÃO LOCAL** | | | | **58.775,98** | **4,08** |
| 01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1,00 | 51.130,37 | 51.130,37 | 3,55 |
| 01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1,00 | 4.288,97 | 4.288,97 | 0,30 |
| 01.01.003 | Equipamento de Apoio á Produção | un | 1,00 | 3.356,64 | 3.356,64 | 0,23 |
| **01.02** | **MOBILIZAÇÃO** | | | | **1.469,88** | **0,10** |
| 01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 270,00 | 2,78 | 750,60 | 0,05 |
| 01.02.002 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 648,00 | 1,11 | 719,28 | 0,05 |
| **01.03** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | **109.944,38** | **7,61** |
| 01.03.001 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1,00 | 443,95 | 443,95 | 0,03 |
| 01.03.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12,00 | 471,52 | 5.658,24 | 0,39 |
| 01.03.003 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 45,00 | 316,61 | 14.247,45 | 0,99 |
| 01.03.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 187,42 | 11,29 | 2.115,97 | 0,15 |
| 01.03.005 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 1.084,45 | 0,80 | 867,56 | 0,06 |
| 01.03.006 | Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada,OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura | m | 221,79 | 390,51 | 86.611,21 | 5,99 |
| **01.04** | **FRETE** | | | | **10.958,44** | **0,77** |
| **01.04.001** | **Areia Fina** | | | | **1.091,44** | **0,08** |
| 01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1.102,46 | 0,99 | 1.091,44 | 0,08 |
| **01.04.002** | **Areia Media** | | | | **6.296,02** | **0,44** |
| 01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6.359,62 | 0,99 | 6.296,02 | 0,44 |
| **01.04.003** | **Areia Grossa** | | | | **1.981,01** | **0,14** |
| 01.04.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2.001,02 | 0,99 | 1.981,01 | 0,14 |
| **01.04.004** | **Pedra Britada n. 0** | | | | **1.091,44** | **0,08** |
| 01.04.004.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1.102,46 | 0,99 | 1.091,44 | 0,08 |
| **01.04.005** | **Pedra Britada n. 1** | | | | **52,87** | **0,00** |
| 01.04.005.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 53,40 | 0,99 | 52,87 | 0,00 |
| **01.04.006** | **Pedra Britada n. 2** | | | | **424,51** | **0,03** |
| 01.04.006.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 428,80 | 0,99 | 424,51 | 0,03 |
| **01.04.007** | **Pedra Britada n. 3** | | | | **7,41** | **0,00** |
| 01.04.007.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7,48 | 0,99 | 7,41 | 0,00 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.04.008** | **Pedra de Mão** | | | | **13,74** | **0,00** |
| 01.04.008.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13,88 | 0,99 | 13,74 | 0,00 |
| **01.05** | **DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO** | | | | **94.864,68** | **6,57** |
| 01.05.001 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 1,00 | 47,25 | 47,25 | 0,00 |
| 01.05.002 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 92,08 | 15,64 | 1.440,13 | 0,10 |
| 01.05.003 | Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica | m3 | 319,98 | 4,33 | 1.385,51 | 0,10 |
| 01.05.004 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m3 | 18,07 | 53,16 | 960,60 | 0,07 |
| 01.05.005 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 90,26 | 39,11 | 3.530,07 | 0,24 |
| 01.05.006 | Rodameio em granito preto, larg=8 cm, esp=2 cm, para acabamentos | m | 68,23 | 121,39 | 8.282,44 | 0,57 |
| 01.05.007 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 875,42 | 23,05 | 20.178,43 | 1,40 |
| 01.05.008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 1.313,13 | 37,30 | 48.979,75 | 3,39 |
| 01.05.009 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020 | m3xkm | 8.454,20 | 1,19 | 10.060,50 | 0,70 |
| **01.06** | **INFRAESTRUTURA** | | | | **70.731,42** | **4,89** |
| **01.06.001** | **Sapatas** | | | | **21.753,25** | **1,50** |
| 01.06.001.001 | Escavação manual de vala. af_09/2024 | m3 | 44,56 | 106,72 | 4.755,44 | 0,33 |
| 01.06.001.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af 01/2024 | m2 | 37,14 | 50,56 | 1.877,80 | 0,13 |
| 01.06.001.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 | 30,30 | 95,85 | 2.904,26 | 0,20 |
| 01.06.001.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 10,00 | 727,07 | 7.270,70 | 0,50 |
| 01.06.001.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1,00 | 14,81 | 14,81 | 0,00 |
| 01.06.001.006 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 309,30 | 15,94 | 4.930,24 | 0,34 |
| **01.06.002** | **Baldrames** | | | | **41.712,57** | **2,88** |
| 01.06.002.001 | Escavação manual de vala. af_09/2024 | m3 | 12,12 | 106,72 | 1.293,45 | 0,09 |
| 01.06.002.002 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 | 174,10 | 95,85 | 16.687,49 | 1,15 |
| 01.06.002.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 12,10 | 727,07 | 8.797,55 | 0,61 |
| 01.06.002.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 166,40 | 14,81 | 2.464,38 | 0,17 |
| 01.06.002.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 435,80 | 15,94 | 6.946,65 | 0,48 |
| 01.06.002.006 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 38,84 | 142,20 | 5.523,05 | 0,38 |
| **01.06.003** | **Arranque de Pilares** | | | | **7.265,60** | **0,51** |
| 01.06.003.001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 1,50 | 727,07 | 1.090,61 | 0,08 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.003.002 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 | 28,10 | 95,85 | 2.693,39 | 0,19 |
| 01.06.003.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 61,80 | 14,81 | 915,26 | 0,06 |
| 01.06.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 161,00 | 15,94 | 2.566,34 | 0,18 |
| **01.07** | **SUPERESTRUTURA** | | | | **123.613,33** | **8,56** |
| **01.07.001** | **Vigas** | | | | **35.740,73** | **2,48** |
| 01.07.001.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 163,60 | 53,72 | 8.788,59 | 0,61 |
| 01.07.001.002 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 13,80 | 752,60 | 10.385,88 | 0,72 |
| 01.07.001.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 244,20 | 14,81 | 3.616,60 | 0,25 |
| 01.07.001.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 812,40 | 15,94 | 12.949,66 | 0,90 |
| **01.07.002** | **Pilares** | | | | **21.797,71** | **1,51** |
| 01.07.002.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 131,70 | 53,72 | 7.074,92 | 0,49 |
| 01.07.002.002 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 6,90 | 752,60 | 5.192,94 | 0,36 |
| 01.07.002.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 172,70 | 14,81 | 2.557,69 | 0,18 |
| 01.07.002.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 437,40 | 15,94 | 6.972,16 | 0,48 |
| **01.07.003** | **Laje** | | | | **66.074,89** | **4,57** |
| 01.07.003.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 103,10 | 53,72 | 5.538,53 | 0,38 |
| 01.07.003.002 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 18,10 | 752,60 | 13.622,06 | 0,94 |
| 01.07.003.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 360,60 | 14,81 | 5.340,49 | 0,37 |
| 01.07.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 344,80 | 15,94 | 5.496,11 | 0,38 |
| 01.07.003.005 | Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m2 | 31,32 | 242,69 | 7.601,05 | 0,53 |
| 01.07.003.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 83,72 | 251,29 | 21.038,00 | 1,46 |
| 01.07.003.007 | Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar | m2 | 97,39 | 76,38 | 7.438,65 | 0,51 |
| **01.08** | **ELEVAÇÃO** | | | | **65.016,06** | **4,50** |
| 01.08.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 408,38 | 65,29 | 26.663,13 | 1,84 |
| 01.08.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 222,59 | 127,47 | 28.373,55 | 1,96 |
| 01.08.003 | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 33,34 | 71,87 | 2.396,15 | 0,17 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.004 | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af 03/2024 | m | 25,90 | 86,87 | 2.249,93 | 0,16 |
| 01.08.005 | Contraverga pré-moldada, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 18,82 | 29,95 | 563,66 | 0,04 |
| 01.08.006 | Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *20* cm. af_03/2024 | m | 25,90 | 69,92 | 1.810,93 | 0,13 |
| 01.08.007 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 17,26 | 171,42 | 2.958,71 | 0,20 |
| **01.09** | **COBERTURA** | | | | **70.084,69** | **4,84** |
| 01.09.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 146,37 | 65,54 | 9.593,09 | 0,66 |
| 01.09.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ peças 5cm x 14cm e ripão 3,5cm x 5,5cm, p/ telha onduline 0,95 x 2,00 x 0,028 m | m2 | 146,37 | 139,65 | 20.440,57 | 1,41 |
| 01.09.003 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 78,03 | 94,33 | 7.360,57 | 0,51 |
| 01.09.004 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 43,04 | 172,06 | 7.405,46 | 0,51 |
| 01.09.005 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021 | m2 | 143,00 | 87,02 | 12.443,86 | 0,86 |
| **01.09.006** | **Pingadeira** | | | | **12.841,14** | **0,89** |
| 01.09.006.001 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 136,13 | 94,33 | 12.841,14 | 0,89 |
| **01.10** | **INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA** | | | | **42.893,10** | **2,95** |
| 01.10.001 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 68,00 | 10,94 | 743,92 | 0,05 |
| 01.10.002 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 5,00 | 11,20 | 56,00 | 0,00 |
| 01.10.003 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 4,00 | 13,59 | 54,36 | 0,00 |
| 01.10.004 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 3,00 | 22,90 | 68,70 | 0,00 |
| 01.10.005 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022 | un | 4,00 | 16,62 | 66,48 | 0,00 |
| 01.10.006 | Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022 | un | 15,00 | 12,11 | 181,65 | 0,01 |
| 01.10.007 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022 | un | 1,00 | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
| 01.10.008 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 9,00 | 6,64 | 59,76 | 0,00 |
| 01.10.009 | Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 41,00 | 20,09 | 823,69 | 0,06 |
| 01.10.010 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 3,29 | 59,13 | 194,54 | 0,01 |
| 01.10.011 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 43,48 | 24,86 | 1.080,91 | 0,07 |
| 01.10.012 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 9,95 | 18,25 | 181,59 | 0,01 |
| 01.10.013 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 93,99 | 16,04 | 1.507,60 | 0,10 |
| 01.10.014 | Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm | un | 2,00 | 23,60 | 47,20 | 0,00 |
| 01.10.015 | Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar | un | 2,00 | 137,27 | 274,54 | 0,02 |
| 01.10.016 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021 | un | 2,00 | 47,17 | 94,34 | 0,01 |
| 01.10.017 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021 | un | 3,00 | 66,19 | 198,57 | 0,01 |
| 01.10.018 | | un | 1,00 | 26,33 | 26,33 | 0,00 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 20 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021 | | | | | |
| 01.10.019 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021 | un | 8,00 | 106,74 | 853,92 | 0,06 |
| 01.10.020 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021 | un | 7,00 | 93,80 | 656,60 | 0,05 |
| 01.10.021 | Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro | un | 14,00 | 357,77 | 5.008,78 | 0,35 |
| 01.10.022 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 41,00 | 151,68 | 6.218,88 | 0,43 |
| 01.10.023 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 10,00 | 14,91 | 149,10 | 0,01 |
| 01.10.024 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 1,00 | 23,48 | 23,48 | 0,00 |
| 01.10.025 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 6,00 | 29,68 | 178,08 | 0,01 |
| 01.10.026 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 1,00 | 66,30 | 66,30 | 0,00 |
| 01.10.027 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 18,00 | 15,19 | 273,42 | 0,02 |
| 01.10.028 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 4,00 | 23,20 | 92,80 | 0,01 |
| 01.10.029 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un | 10,00 | 27,60 | 276,00 | 0,02 |
| 01.10.030 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm | un | 1,00 | 132,96 | 132,96 | 0,01 |
| 01.10.031 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 4,00 | 31,20 | 124,80 | 0,01 |
| 01.10.032 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 2,00 | 48,80 | 97,60 | 0,01 |
| 01.10.033 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm | m | 4,82 | 134,18 | 646,75 | 0,04 |
| 01.10.034 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 43,80 | 81,33 | 3.562,25 | 0,25 |
| 01.10.035 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 27,04 | 47,99 | 1.297,65 | 0,09 |
| 01.10.036 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 9,07 | 33,09 | 300,13 | 0,02 |
| 01.10.037 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 14,60 | 29,99 | 437,85 | 0,03 |
| 01.10.038 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 52,64 | 23,51 | 1.237,57 | 0,09 |
| 01.10.039 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 6,00 | 136,40 | 818,40 | 0,06 |
| 01.10.040 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 6,00 | 149,30 | 895,80 | 0,06 |
| 01.10.041 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 13,00 | 97,24 | 1.264,12 | 0,09 |
| 01.10.042 | Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 4,00 | 1.622,76 | 6.491,04 | 0,45 |
| 01.10.043 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4,00 | 850,10 | 3.400,40 | 0,24 |
| 01.10.044 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 13,00 | 208,30 | 2.707,90 | 0,19 |
| **01.11** | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | **145.931,56** | **10,09** |
| 01.11.001 | Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps | un | 16,00 | 402,14 | 6.434,24 | 0,45 |
| 01.11.002 | Fornecimento e instalação de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar | un | 8,00 | 270,33 | 2.162,64 | 0,15 |
| 01.11.003 | | un | 8,00 | 2.462,84 | 19.702,72 | 1,36 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto | | | | | |
| 01.11.004 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 02/2025 | un | 8,00 | 41,40 | 331,20 | 0,02 |
| 01.11.005 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 07/2025 | un | 70,00 | 13,41 | 938,70 | 0,06 |
| 01.11.006 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 07/2025 | un | 17,00 | 66,60 | 1.132,20 | 0,08 |
| 01.11.007 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 1,00 | 91,34 | 91,34 | 0,01 |
| 01.11.008 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 2,00 | 109,41 | 218,82 | 0,02 |
| 01.11.009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 94,00 | 4,25 | 399,50 | 0,03 |
| 01.11.010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 2,00 | 2,73 | 5,46 | 0,00 |
| 01.11.011 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 47,00 | 10,23 | 480,81 | 0,03 |
| 01.11.012 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 1,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 01.11.013 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 59,97 | 17,55 | 1.052,47 | 0,07 |
| 01.11.014 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023 | m | 473,16 | 20,92 | 9.898,51 | 0,68 |
| 01.11.015 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023 | m | 277,14 | 13,77 | 3.816,22 | 0,26 |
| 01.11.016 | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 25mm (3/4") | m | 8,05 | 20,20 | 162,61 | 0,01 |
| 01.11.017 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021 | m | 59,55 | 11,06 | 658,62 | 0,05 |
| 01.11.018 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021 | m | 105,31 | 23,26 | 2.449,51 | 0,17 |
| 01.11.019 | Quadro de medição geral de energia com 16 medidores - fornecimento e instalação. af 07/2025 | un | 1,00 | 10.635,77 | 10.635,77 | 0,74 |
| 01.11.020 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 15,00 | 208,30 | 3.124,50 | 0,22 |
| 01.11.021 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af 07/2025 | un | 16,00 | 128,56 | 2.056,96 | 0,14 |
| 01.11.022 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 61,00 | 359,26 | 21.914,86 | 1,52 |
| 01.11.023 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | un | 18,00 | 311,21 | 5.601,78 | 0,39 |
| 01.11.024 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento | pt | 42,00 | 344,83 | 14.482,86 | 1,00 |
| 01.11.025 | Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12) | pt | 75,00 | 364,67 | 27.350,25 | 1,89 |
| **01.11.026** | **REDE LÓGICA** | | | | **10.820,21** | **0,74** |
| 01.11.026.001 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 14,00 | 208,30 | 2.916,20 | 0,20 |
| 01.11.026.002 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 15,00 | 235,11 | 3.526,65 | 0,24 |
| 01.11.026.003 | Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios | un | 1,00 | 4.377,36 | 4.377,36 | 0,30 |
| **01.12** | **REVESTIMENTO** | | | | **64.611,17** | **4,47** |
| 01.12.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1.267,88 | 8,60 | 10.903,77 | 0,75 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 1.267,88 | 42,36 | 53.707,40 | 3,72 |
| **01.13** | **PISO** | | | | **76.776,80** | **5,31** |
| 01.13.001 | Revestimento em Pedra natural para piso 10 x 30 cm - Ouro preto ou similar, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 79,62 | 201,34 | 16.030,69 | 1,11 |
| 01.13.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 673,16 | 72,88 | 49.059,90 | 3,39 |
| 01.13.003 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 156,40 | 9,29 | 1.452,96 | 0,10 |
| 01.13.004 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 6cm. af 07/2021 | m2 | 156,40 | 65,43 | 10.233,25 | 0,71 |
| **01.14** | **PINTURA** | | | | **60.423,10** | **4,18** |
| 01.14.001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 877,35 | 14,57 | 12.782,99 | 0,88 |
| 01.14.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 877,35 | 54,30 | 47.640,11 | 3,30 |
| **01.15** | **CANTEIROS** | | | | **39.246,78** | **2,71** |
| 01.15.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 56,95 | 65,29 | 3.718,27 | 0,26 |
| 01.15.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 30,58 | 183,75 | 5.619,07 | 0,39 |
| 01.15.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 175,46 | 8,60 | 1.508,96 | 0,10 |
| 01.15.004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 175,46 | 42,36 | 7.432,49 | 0,51 |
| 01.15.005 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 175,46 | 14,57 | 2.556,45 | 0,18 |
| 01.15.006 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 175,46 | 54,30 | 9.527,48 | 0,66 |
| 01.15.007 | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m3 | 58,76 | 78,94 | 4.638,51 | 0,32 |
| 01.15.008 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 95,00 | 44,69 | 4.245,55 | 0,29 |
| **01.16** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | **202.221,94** | **13,99** |
| 01.16.001 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 372,62 | 5,45 | 2.030,78 | 0,14 |
| 01.16.002 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 372,62 | 54,54 | 20.322,69 | 1,41 |
| 01.16.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 15,35 | 101,37 | 1.556,03 | 0,11 |
| 01.16.004 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 709,37 | 85,26 | 60.480,89 | 4,18 |
| 01.16.005 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 10/2022 | m2 | 858,08 | 137,32 | 117.831,55 | 8,15 |
| **01.17** | **ESQUADRIAS** | | | | **36.200,95** | **2,51** |
| **01.17.001** | **MADEIRA** | | | | **6.263,84** | **0,43** |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 4,00 | 1.565,96 | 6.263,84 | 0,43 |
| **01.17.002** | **ALUMINIO** | | | | **20.061,24** | **1,39** |
| 01.17.002.001 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 38,43 | 403,36 | 15.501,12 | 1,07 |
| 01.17.002.002 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 7,20 | 633,35 | 4.560,12 | 0,32 |
| **01.17.003** | **AÇO** | | | | **8.313,90** | **0,58** |
| 01.17.003.001 | Porta em aço, em chapa galvanizada n°24, raiada, de enrolar | m2 | 31,08 | 267,50 | 8.313,90 | 0,58 |
| **01.17.004** | **VIDRO** | | | | **1.561,97** | **0,11** |
| 01.17.004.001 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 7,20 | 216,94 | 1.561,97 | 0,11 |
| **01.18** | **LOUÇAS E METAIS** | | | | **30.364,19** | **2,10** |
| 01.18.001 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 4,00 | 584,25 | 2.337,00 | 0,16 |
| 01.18.002 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af 01/2020 | un | 2,00 | 908,39 | 1.816,78 | 0,13 |
| 01.18.003 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4,00 | 276,23 | 1.104,92 | 0,08 |
| 01.18.004 | Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2,00 | 238,91 | 477,82 | 0,03 |
| 01.18.005 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03 | un | 13,00 | 1.327,75 | 17.260,75 | 1,19 |
| 01.18.006 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2,00 | 2.214,84 | 4.429,68 | 0,31 |
| 01.18.007 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 2,00 | 1.468,62 | 2.937,24 | 0,20 |
| **01.19** | **PORTICO** | | | | **60.839,14** | **4,21** |
| 01.19.001 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m2 | 96,72 | 628,13 | 60.752,73 | 4,20 |
| 01.19.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1,25 | 69,13 | 86,41 | 0,01 |
| **01.20** | **ESTACIONAMENTO** | | | | **18.761,33** | **1,30** |
| 01.20.001 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 8,00 | 602,19 | 4.817,52 | 0,33 |
| 01.20.002 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 3,00 | 285,74 | 857,22 | 0,06 |
| 01.20.003 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2,00 | 776,12 | 1.552,24 | 0,11 |
| 01.20.004 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 709,37 | 1,79 | 1.269,77 | 0,09 |
| 01.20.005 | | m2 | 709,37 | 14,47 | 10.264,58 | 0,71 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | | | | | |
| **01.21** | **PALCO** | | | | **14.752,81** | **1,02** |
| 01.21.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 2,99 | 65,29 | 195,22 | 0,01 |
| 01.21.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 30,78 | 183,75 | 5.655,82 | 0,39 |
| 01.21.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 33,77 | 42,36 | 1.430,50 | 0,10 |
| 01.21.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 33,77 | 8,60 | 290,42 | 0,02 |
| 01.21.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 31,87 | 69,12 | 2.202,85 | 0,15 |
| 01.21.006 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 12,75 | 160,27 | 2.043,44 | 0,14 |
| 01.21.007 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 33,70 | 54,30 | 1.829,91 | 0,13 |
| 01.21.008 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio. af_04/2019_ps | m | 9,64 | 114,59 | 1.104,65 | 0,08 |
| **01.22** | **PERGOLADO** | | | | **11.330,68** | **0,78** |
| 01.22.001 | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021 | m2 | 35,13 | 285,12 | 10.016,27 | 0,69 |
| 01.22.002 | Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 3 demãos. af 01/2021 | m2 | 35,13 | 37,15 | 1.305,08 | 0,09 |
| 01.22.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0,135 | 69,13 | 9,33 | 0,00 |
| **01.23** | **SISTEMA DE COMBATE Á INCÊNDIO** | | | | **2.415,15** | **0,17** |
| 01.23.001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 4,00 | 291,95 | 1.167,80 | 0,08 |
| 01.23.002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 4,00 | 20,81 | 83,24 | 0,01 |
| 01.23.003 | Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm | un | 19,00 | 42,02 | 798,38 | 0,06 |
| 01.23.004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 1,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| 01.23.005 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 17,00 | 20,19 | 343,23 | 0,02 |
| **01.24** | **PAISAGISMO** | | | | **11.116,03** | **0,77** |
| 01.24.001 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 65,00 | 62,93 | 4.090,45 | 0,28 |
| 01.24.002 | Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio | un | 99,00 | 31,52 | 3.120,48 | 0,22 |
| 01.24.003 | Planta - Liríope (liriope spicata), fornecimento e plantio | un | 206,00 | 15,64 | 3.221,84 | 0,22 |
| 01.24.004 | Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio | un | 2,00 | 215,93 | 431,86 | 0,03 |
| 01.24.005 | Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2,00 | 125,70 | 251,40 | 0,02 |
| **01.25** | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | **20.487,98** | **1,42** |
| 01.25.001 | Banco de concreto com encosto largura = 30cm | un | 8,00 | 217,56 | 1.740,48 | 0,12 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.25.002 | Limpeza c/ remoção de crosta de estátuas de metal, alt. aprox. h=1,70m | un | 1,00 | 299,39 | 299,39 | 0,02 |
| 01.25.003 | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023 | m2 | 443,58 | 3,59 | 1.592,45 | 0,11 |
| 01.25.004 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1,00 | 10.623,64 | 10.623,64 | 0,74 |
| 01.25.005 | Limpeza geral | m2 | 1.991,06 | 3,13 | 6.232,02 | 0,43 |
| **01.26** | **DESMOBILIZAÇÃO** | | | | **1.469,88** | **0,10** |
| 01.26.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 270,00 | 2,78 | 750,60 | 0,05 |
| 01.26.002 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 648,00 | 1,11 | 719,28 | 0,05 |

Importa o presente orçamento em :
(um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e um reais e quarenta e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 1.445.301,45

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICAELL NICOLAS BOMFIM GOES
Data: 11/12/2025 16:26:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br