CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(2)				
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	43,87	54,54
02624/ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	18,19	22,61
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)(1)				
02600/ORSE	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ	m2	68,58	85,26
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(1)				
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1,44	1,79
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pintura de Ligação(1)				
02593/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1,59	1,98
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD)(1)				
12157/ORSE	Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 25mm (3/4")	m	16,25	20,20
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(3)				
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	167,55	208,30
04883/ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	683,80	850,10
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	167,55	208,30
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(1)				
02658/ORSE	Lastro de brita 3	m3	193,21	240,20
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	55,61	69,13
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Mecanizada em Campo Aberto(1)				
04546/ORSE	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica	m3	3,48	4,33
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(2)				
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	128,92	160,27
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	7,47	9,29
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Transportes(1)				
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,80	0,99
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Demarcação de Quadras e Lotes(1)				
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	0,64	0,80
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(3)				
12889/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	18,10	22,50
12888/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	16,74	20,81
13827/ORSE	Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	un	33,80	42,02
OBRAS CIVIS/Coberturas/Complementos(2)				
08268/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	138,40	172,06
00291/ORSE	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	75,88	94,33
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(3)				
00214/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ peças 5cm x 14cm e ripão 3,5cm x 5,5cm, p/ telha onduline 0,95 x 2,00 x 0,028 m	m2	112,33	139,65
00202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	56,39	70,10
00199/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	53,56	66,59
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(2)				
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	41,21	51,23
00235/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	52,72	65,54
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(14)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	575,92	715,98
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,92	8,60
06184/ORSE	Chumbamento de Caixa em Policarbonato para Proteção de Hidrômetro	un	15,97	19,85
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	605,37	752,60
11486/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	584,84	727,07
03739/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	43,21	53,72
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4,38	5,45
03395/ORSE		un	288,98	359,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(14)				
	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel s anfonado embutido Ø 3/4"			
03398/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com el etroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive a terramento	pt	277,37	344,83
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusi ve placa em pvc e aterramento	pt	291,04	361,82
13519/ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rí gido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)	pt	293,33	364,67
03624/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.1 0 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ ocupado)	un	1.259,62	1.565,96
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimen to / areia / vedacit	m2	39,90	49,60
11345/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) co m poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, i nclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	624,29	776,12
OBRAS CIVIS/Diversos/Alambrados e Gradis(1)				
12126/ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aç o inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	192,17	238,91
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(2)				
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM F ORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01 03/2025	un	8.545,40	10.623,64
12507/ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reser vado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornec imento e instalação	un	229,84	285,74
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(3)				
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	30,00	37,30
04982/ORSE	Limpeza c/ remoção de crosta de estátuas de metal, alt. aprox. h=1,70m	un	240,82	299,39
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,52	3,13
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(7)				
09882/ORSE	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m3	63,50	78,94
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	35,95	44,69
09867/ORSE	Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e planti o	un	25,35	31,52
11355/ORSE	Planta - Liríope (liriope spicata), fornecimento e plantio	un	12,58	15,64
07774/ORSE	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	50,62	62,93
09127/ORSE	Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e planti o	un	101,11	125,70
07782/ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e pla ntio	un	173,69	215,93
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(1)				
02409/ORSE	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	175,00	217,56
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(4)				
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamas sa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	102,53	127,47
00165/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamas sa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	147,80	183,75
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamass a t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	52,52	65,29
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela) , com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junt a de 2,0cm - R1	m2	119,81	148,95
OBRAS CIVIS/Elevações/Elementos Vazados(1)				
00171/ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	137,89	171,42
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Alumínio(2)				
11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, ex clusive vidro	m2	509,45	633,35
11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	324,45	403,36
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(1)				
01857/ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	m2	215,17	267,50
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(1)				
01769/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0, 60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	344,97	428,87
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Ferragens(1)				
08957/ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	90,22	112,16
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Lisos(1)				
01878/ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	174,50	216,94
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00140/ORSE		kg	12,82	15,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fund ações - R1			
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç ões - R1	kg	11,91	14,81
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(8)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem la nçamento e adensamento	m3	521,26	648,03
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensa do	m3	599,76	745,62
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lan çamento e adensamento	m3	547,86	681,10
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	575,70	715,71
11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	555,17	690,19
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive aden samento e acabamento em peças da superestrutura	m3	51,87	64,48
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da su perestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	51,87	64,48
11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, i ncluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	31,34	38,96
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(3)				
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escor amento em madeira e capeamento 4cm	m2	113,93	141,64
09904/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, interei xo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive e scoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	195,21	242,69
04254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 3 8cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive e scoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	202,13	251,29
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(2)				
10045/ORSE	Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço , 120 usos	m2	37,76	46,94
00115/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	133,79	166,33
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(5)				
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t- 4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x 0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	537,25	667,91
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e aden sado	m3	573,16	712,55
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	m3	556,53	691,88
11480/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	536,00	666,36
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	589,08	732,34
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(3)				
00077/ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	175,61	218,32
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	10,65	13,24
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem c ontrole do grau de compactação	m3	37,07	46,09
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(3)				
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	113,43	141,02
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	96,24	119,65
00088/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m2	77,10	95,85
OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(1)				
01511/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do ja to 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	234,84	291,95
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(2)				
00336/ORSE	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl ba se concreto	un	1.981,05	2.462,84
07768/ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) s em reaproveitamento	un	38,01	47,25
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(2)				
13150/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	73,47	91,34
09041/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	88,01	109,41
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodu				
11343/ORSE	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3 /4")	un	7,08	8,80
11264/ORSE		un	8,23	10,23

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodu				
	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 ")			
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	14,12	17,55
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2,20	2,73
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,42	4,25
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(1)				
13355/ORSE	Fornecimento e instalação de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø d e 60,3mm externo, da Induspar ou similar	un	217,45	270,33
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencio				
00647/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	250,33	311,21
00641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel s anfonado aparente Ø 3/4"	un	246,20	306,08
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Lógica(2)				
12781/ORSE	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios	un	3.521,04	4.377,36
00693/ORSE	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embuti do, Ø 3/4"	un	189,12	235,11
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)				
00773/ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	21,44	26,65
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(2)				
10611/ORSE	Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro	un	287,78	357,77
01456/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	54,19	67,37
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(1)				
01216/ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	18,14	22,55
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(12)				
01071/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	5,34	6,64
01134/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	8,80	10,94
01135/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	9,01	11,20
01136/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	10,93	13,59
01138/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	18,42	22,90
04964/ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	16,16	20,09
01199/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25 mm	un	59,72	74,24
01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25 mm	un	122,01	151,68
01027/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	12,90	16,04
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	14,68	18,25
01029/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	20,00	24,86
01031/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	47,56	59,13
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Caixas de Inspeção(1)				
07862/ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	110,42	137,27
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)				
01726/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões inte rnas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1.501,92	1.867,19
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(20)				
13546/ORSE	Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm	un	18,98	23,60
01628/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 5 0mm	un	11,99	14,91
01629/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 7 5mm	un	18,89	23,48
01630/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =10 0mm	un	23,87	29,68
01638/ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâ m = 100 x 100mm	un	53,33	66,30
01646/ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	12,22	15,19
01647/ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	18,66	23,20
01648/ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	un	22,20	27,60
08061/ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	un	106,95	132,96
01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lav atórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	78,22	97,24
01678/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia s de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	120,09	149,30
01683/ORSE		pt	109,72	136,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(20)				
	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)			
01658/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	25,10	31,20
01586/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	39,25	48,80
01529/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	18,91	23,51
01530/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	24,12	29,99
01531/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	26,62	33,09
01532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	38,60	47,99
01533/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	65,42	81,33
08473/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm	m	107,93	134,18
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(6)				
13112/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	222,19	276,23
12290/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1.181,32	1.468,62
12273/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.781,56	2.214,84
02146/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	273,72	340,29
02103/ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03	un	1.068,01	1.327,75
02085/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	444,69	552,84
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1)				
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	17,12	21,28
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(3)				
11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	55,60	69,12
11807/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	81,54	101,37
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	484,39	602,19
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos com Pedras(1)				
13438/ORSE	Revestimento em Pedra natural para piso 10 x 30 cm - Ouro preto ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	m2	161,95	201,34
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(6)				
02283/ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	15,63	19,43
02279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	15,88	19,74
02278/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	11,72	14,57
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	19,40	24,12
02296/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	43,68	54,30
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	8,61	10,70
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(4)				
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	11,64	14,47
02322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	14,65	18,21
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	9,26	11,51
13504/ORSE		m2	279,81	347,86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(4)				
	Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epóxi a base de resina, 02 demãos, cores fabricadas, conforme pr ojeto			
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(11)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,78	4,70
10592/ORSE	Encargos Complementares - Cabista	h	3,81	4,74
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	4,85
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,81	4,74
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,90	4,85
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,96	4,92
10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	4,69	5,83
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	4,80
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,03	5,01
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,92
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,69	5,83
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(8)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânic a e transporte	m3	534,90	664,99
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit o u similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45 x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3	711,50	884,54
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e t ransporte	m3	416,18	517,39
13024/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) com Rebotec - 1 saco c imento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	419,68	521,75
07728/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e t ransporte	m3	536,16	666,55
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,57	1,95
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	37,19	46,23
13026/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	34,07	42,36
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(2)				
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/defic ientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa indust rializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	158,35	196,86
11164/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado c om argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regular ização de base ou emboço	m2	58,62	72,88
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(1)				
04449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive est rutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	70,00	87,02
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(2)				
10026/ORSE	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico , sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denv erpren ou similar	m2	61,44	76,38
01969/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamass a impermeabilização esp=2cm	m2	114,38	142,20
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos com Mármores e Granitos(1)				
04790/ORSE	Rodameio em granito preto, larg=8 cm, esp=2 cm, para acabamentos	m	97,64	121,39
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos em Laminados(1)				
05057/ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutu ra metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	505,25	628,13
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(2)				
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação di âm 1/2" a 1"	m	5,23	6,50
02484/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação di âm 1 1/4" a 2"	m	9,95	12,37
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Tul				
02477/ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	11,34	14,10
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(5)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,54	23,05
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	31,46	39,11
09182/ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	442,70	550,36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(5)				
09664/ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	42,76	53,16
00009/ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	12,58	15,64
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Locação de Edificações(1)				
00050/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	9,08	11,29
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(5)				
00054/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	22.150,96	27.538,07
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	254,67	316,61
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	379,28	471,52
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	357,10	443,95
12254/ORSE	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada ,OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m	314,12	390,51
SINAPI(158)				
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	21,98	27,33
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	21,80	27,10
87367/SINAPI	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af 08/2019	m3	715,28	889,24
87294/SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af 08/2019	m3	580,78	722,03
87298/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	m3	690,36	858,26
87301/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	m3	621,90	773,15
92919/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	12,82	15,94
92921/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 06/2022	kg	10,63	13,22
92916/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2022	kg	16,02	19,92
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	27,57	34,27
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	22,39	27,84
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	21,42	26,63
88251/SINAPI	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	21,98	27,33
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af 05/2023	chi	0,44	0,55
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af 05/2023	chp	2,00	2,49
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af 05/2023	h	0,36	0,45
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af 05/2023	h	0,08	0,10
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af 05/2023	h	0,39	0,48
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af 05/2023	h	1,17	1,45
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af 05/2023	chi	1,82	2,26
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af 05/2023	chp	5,79	7,20
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af 05/2023	h	1,48	1,84
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af 05/2023	h	0,34	0,42
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	h	1,62	2,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(158)				
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	h	2,35	2,92
102615/SINAPI	Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 2000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	1.305,31	1.622,76
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	27,57	34,27
91387/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af 06/2014	chi	75,29	93,60
91386/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af 06/2014	chp	261,88	325,57
91380/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af 06/2014	h	27,35	34,00
91382/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af 06/2014	h	4,36	5,42
91381/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af 06/2014	h	10,81	13,44
91383/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af 06/2014	h	50,08	62,26
91384/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014	h	136,51	169,71
05826/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chi diurno. af 06/2014	chi	63,99	79,55
05824/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014	chp	214,10	266,17
89264/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - depreciação. af_06/2014	h	20,58	25,59
89266/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - impostos e seguros. af 06/2014	h	3,35	4,16
89265/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - juros. af_06/2014	h	8,30	10,32
05705/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - manutenção. af 06/2014	h	37,97	47,20
53797/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - materiais na operação. af 06/2014	h	112,14	139,41
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	27,35	34,00
102486/SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af 05/2021	m3	709,08	881,53
94964/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	506,14	629,23
94966/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	543,70	675,93
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021	m3	414,60	515,43
87700/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 6cm. af_07/2021	m2	52,63	65,43
93197/SINAPI		m	56,24	69,92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(158)				
	Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *20* cm. af 03/2024			
105027/SINAPI	Contraverga pré-moldada, espessura de *15* cm. af_03/2024	m	24,09	29,95
99857/SINAPI	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio. af_04/2019 ps	m	92,17	114,59
91285/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af 08/2015	chi	0,49	0,61
91283/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af 08/2015	chp	10,62	13,20
91279/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af 08/2015	h	0,40	0,50
91280/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af 08/2015	h	0,09	0,11
91281/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af 08/2015	h	0,51	0,63
91282/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af 08/2015	h	9,62	11,96
92803/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	9,74	12,11
92804/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	8,35	10,38
92801/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	10,60	13,18
92802/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	10,54	13,10
95308/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
95309/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95314/SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,55	0,68
95317/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,26	0,32
95320/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de serralheiro (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
95328/SINAPI	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,76	0,94
95335/SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,36	0,45
95344/SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95346/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95347/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95351/SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista	h	0,44	0,55
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20
95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
95361/SINAPI	Curso de capacitação para operador de martelete ou marteleteiro (encargos complementares) - horista	h	0,14	0,17
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
95377/SINAPI	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
93662/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	53,57	66,60
93653/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	10,79	13,41
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	28,13	34,97
91855/SINAPI		m	11,08	13,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(158)				
	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), p ara circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e in stalação. af 03/2023			
97667/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede e nterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e in stalação. af 12/2021	m	8,90	11,06
97669/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enter rada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instal ação. af 12/2021	m	18,71	23,26
91834/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circui tos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. a f 03/2023	m	16,83	20,92
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	27,05	33,63
86885/SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	11,34	14,10
93358/SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	85,84	106,72
93679/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular c olorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 10/2022	m2	110,46	137,32
92270/SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af 09/2020	m2	155,52	193,34
91170/SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água p luvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 4 0 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixa da em perfilado em laje. af_09/2023_ps	m	9,19	11,43
90279/SINAPI	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de ciment o/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 09/2021	m3	603,34	750,07
89995/SINAPI	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutur al. af 09/2021	m3	1.038,97	1.291,65
05930/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diu rno. af 06/2014	chi	75,10	93,36
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diu rno. af 06/2014	chp	273,97	340,60
89259/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreci ação. af 06/2014	h	27,52	34,21
91466/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - imposto s e seguros. af 08/2015	h	4,08	5,07
89260/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af 06/2014	h	10,12	12,58
89262/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manuten ção. af 06/2014	h	46,64	57,98
91467/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materia is na operação. af 08/2015	h	152,23	189,25
103314/SINAPI	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou e quivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af 11/2021	m2	229,34	285,12
96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sa patas, espessura de 5 cm. af 01/2024	m2	40,67	50,56
97599/SINAPI	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af 09/2024	un	16,24	20,19
101657/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fo rnecimento e instalação. af 02/2025_ps	un	323,47	402,14
05952/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af 07/2016	chi	23,49	29,20
05795/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af 07/2016	chp	23,99	29,82
95114/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af 07/2016	h	0,40	0,50
95115/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af 07/2016	h	0,09	0,11
53863/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - manutenção. af 07/2016	h	0,50	0,62
88278/SINAPI	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	h	24,86	30,91
88281/SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	32,77	40,74

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(158)				
88282/SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	31,76	39,48
88286/SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	33,38	41,50
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	25,43	31,61
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	30,79	38,28
88298/SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro com encargos complementares	h	23,00	28,59
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,77	34,52
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	29,45	36,61
102489/SINAPI	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. af 05/2021	m2	32,81	40,79
102225/SINAPI	Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 3 demãos. af 01/2021	m2	29,88	37,15
91278/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af 08/2015	chi	0,78	0,97
91277/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af 08/2015	chp	11,12	13,82
91273/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af 08/2015	h	0,62	0,77
91274/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015	h	0,16	0,20
91275/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af 08/2015	h	0,78	0,97
91276/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na operação. af 08/2015	h	9,56	11,88
101876/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	103,41	128,56
97361/SINAPI	Quadro de medição geral de energia com 16 medidores - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	8.555,16	10.635,77
103047/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 20 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	21,18	26,33
94490/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	37,94	47,17
94492/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	53,24	66,19
89986/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	75,45	93,80
89987/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	85,86	106,74
101632/SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	33,30	41,40
97637/SINAPI	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	2,89	3,59
91693/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af 08/2015	chi	30,89	38,40
91692/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	32,22	40,06
91688/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af 08/2015	h	0,09	0,11
91689/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af 08/2015	h	0,01	0,01
91690/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af 08/2015	h	0,06	0,07
91691/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af 08/2015	h	1,27	1,58
88315/SINAPI	Serralheiro com encargos complementares	h	27,57	34,27
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,70	26,98
89442/SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	13,37	16,62
89438/SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	9,74	12,11
89443/SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	16,36	20,34
93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020	m3xkm	0,96	1,19
100948/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,89	1,11
100947/SINAPI		txkm	2,24	2,78

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(158)				
	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada , dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020			
86888/SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornec imento e instalação. af 01/2020	un	458,62	570,16
86931/SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	469,96	584,25
95471/SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal c om louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2 020	un	721,90	897,47
95472/SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal c om louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para ba cia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	730,69	908,39
105025/SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessu ra de *15* cm. af 03/2024	m	57,81	71,87
93191/SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessu ra de *20* cm. af_03/2024	m	69,88	86,87

Documento assinado digitalmente
gov.br
MICAELL NICOLAS BOMFIM GOES
Data: 11/12/2025 16:26:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br