



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SPLAN

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO
MUNICIPAL DE ARAUÁ, NESTE ESTADO.**

FICHA TÉCNICA

ÁREA DA INTERVENÇÃO: 2.935,25 m²

PRINCIPAIS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
Fornecimento, detalhamento, fabricação, pintura, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis de chapa dobrada formados à frio A-36, conforme projeto estrutural - Pilares e Coberturas	54.746,08 Kg
Telhamento com telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	2.791,32 m ²
Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). af_12/2019	600,00 m
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	3.855,06 m ²

VALOR DA OBRA: R\$ 9.966.178,65 (Nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias

Aracaju, 16 de janeiro de 2026.

Victor Campos Ferreira
SPE/SEDURBI