



Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Rua Graccho Cardoso Centro Ilha das
Flores-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA
RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE- 2ª ETAPA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Contenções e Escoramentos/Gabiões(1)				
09888/ORSE	Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m	m2	296,31	387,40
INFRA-ESTRUTURA/Contenções e Escoramentos/Mantas Geotêxteis(1)				
09154/ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou simil ar) em colchões drenantes	m2	30,38	39,72
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	58,62	76,64
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(2)				
11447/ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	13,86	18,12
11723/ORSE	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	16,52	21,60
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(5)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	612,68	801,02
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	7,23	9,45
07369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.468,59	3.227,43
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	624,47	816,43
06336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	74,84	97,85
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(2)				
12640/ORSE	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 3 vezes	m2	18,12	23,69
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	8.631,25	11.284,50
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	30,00	39,22
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(2)				
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	104,35	136,43
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	53,41	69,83
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(1)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,67	16,56
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(3)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	547,68	716,04
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	53,49	69,93
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	53,49	69,93
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(2)				
10045/ORSE	Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos	m2	37,95	49,62
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	83,10	108,64
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(2)				
00093/ORSE	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	551,76	721,37
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	601,20	786,01
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(2)				
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	178,62	233,53
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	39,08	51,09
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(2)				
02279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	16,15	21,11
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	22,04	28,82
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)				
13504/ORSE	Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epóxi a base de resina, 02 demãos, cores fabricadas, conforme projeto	m2	282,70	369,60
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(7)				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				



Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Rua Graccho Cardoso Centro Ilha das
Flores-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA
RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE- 2ª ETAPA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(7)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,78	4,94
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	5,10
10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	4,68	6,12
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	5,05
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,05	5,29
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	5,18
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,68	6,12
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(3)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	575,07	751,85
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	444,18	580,72
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	38,53	50,37
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(1)				
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	32,95	43,08
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(4)				
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	363,76	475,58
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	357,12	466,90
00053/ORSE	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	90,32	118,08
11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	133,29	174,26
SINAPI(102)				
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	23,09	30,19
92919/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	12,62	16,50
92921/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	10,44	13,65
92916/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	15,82	20,68
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	27,67	36,18
94310/SINAPI	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	68,05	88,97
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	0,45	0,59
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	chp	1,98	2,59
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d depreciação. af_05/2023	h	0,36	0,47
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af_05/2023	h	0,08	0,10
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	0,40	0,52
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	1,13	1,48
91387/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014	chi	76,92	100,57
91386/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	chp	264,46	345,75
91380/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014	h	28,24	36,92
91382/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014	h	4,52	5,91
91381/SINAPI		h	11,17	14,60
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 2	rptRelacaoServicoEmpreendimento	



Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Rua Graccho Cardoso Centro Ilha das
Flores-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA
RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE- 2ª ETAPA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(102)				
	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014			
91383/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutençã o. af_06/2014	h	51,73	67,63
91384/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014	h	135,80	177,54
89877/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/2014	chi	86,16	112,65
89876/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/2014	chp	316,76	414,13
89870/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - depreciação. af_12/2014	h	34,88	45,60
89872/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - impostos e seguros. af_12/2014	h	5,26	6,88
89871/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - juros. af_12/2014	h	13,02	17,02
89873/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - manutenção. af_12/2014	h	61,74	80,72
89874/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/2014	h	168,86	220,77
05903/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diu rno. af_06/2014	chi	79,22	103,57
05901/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diu rno. af_06/2014	chp	317,76	415,44
91396/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - deprec iação. af_06/2014	h	30,63	40,05
91398/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - imposto s e seguros. af_06/2014	h	4,78	6,25
91397/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014	h	11,83	15,47
05763/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manuten ção. af_06/2014	h	54,26	70,94
53831/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materia is na operação. af_06/2014	h	184,28	240,93
100982/SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m ³ / 111 h p) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	9,00	11,77
91533/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	40,00	52,30
91529/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	h	0,91	1,19
91530/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	h	0,24	0,31
91531/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	h	1,14	1,49
91532/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	6,70	8,76
90965/SINAPI	Compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de tra balho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv - chi diurno. af_06/2015	chi	8,91	11,65
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				



Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Rua Graccho Cardoso Centro Ilha das
Flores-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA
RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE- 2ª ETAPA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(102)				
90964/SINAPI	Compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de tra- balho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv - chp diurno. af_06/ 2015	chp	32,03	41,88
90960/SINAPI	Compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de tra- balho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv - depreciação. af_06/ 2015	h	7,03	9,19
90961/SINAPI	Compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de tra- balho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv - juros. af_06/2015	h	1,89	2,47
90962/SINAPI	Compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de tra- balho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv - manutenção. af_06/ 2015	h	8,79	11,49
90963/SINAPI	Compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de tra- balho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv - materiais na opera- ção. af_06/2015	h	14,32	18,72
94966/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af _05/2021	m3	577,75	755,35
92803/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	9,63	12,59
92804/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	8,25	10,79
92801/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	10,48	13,70
95308/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos comple- ntares) - horista	h	0,18	0,24
95314/SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - ho- rista	h	0,24	0,31
95346/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos comp- lementares) - horista	h	0,14	0,18
95347/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos comple- mentares) - horista	h	0,13	0,17
95351/SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista	h	0,45	0,59
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/mis- turador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,21
95357/SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos comp- lementares) - horista	h	0,30	0,39
95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (e- ncargos complementares) - horista	h	0,29	0,38
95361/SINAPI	Curso de capacitação para operador de martetele ou marteteleiro (encargos complementares) - horista	h	0,14	0,18
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - h- orista	h	0,43	0,56
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - hor- ista	h	0,30	0,39
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - h- orista	h	0,33	0,43
104790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com m- artelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	104,51	136,64
00006/PMIF	Demolição mecanizada de muro de gabião com enchimento com pedra de mão e gaiola em aço, utilizando escavadeira hidráulica	m3	14,13	18,47
102318/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavad- eira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, e m locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	6,76	8,84
05632/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso ope- racional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014	chi	92,13	120,45
05631/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso ope- racional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	chp	213,16	278,69
05627/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso ope- racional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_06/2014	h	47,45	62,04
05628/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso ope- racional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/2014	h	12,54	16,39
05629/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso ope- racional 17 t, potencia bruta 111 hp - manutenção. af_06/2014	h	59,32	77,56
05630/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso ope- racional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na operação. af _06/2014	h	61,71	80,68
101592/SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020	m2	49,65	64,91
05930/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment- o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc- lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diu- rno. af_06/2014	chi	76,51	100,03
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment- o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc- lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diu- rno. af_06/2014	chp	275,97	360,80
89259/SINAPI		h	28,27	36,96



Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Rua Graccho Cardoso Centro Ilha das
Flores-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA
RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE- 2ª ETAPA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(102)				
	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014			
91466/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015	h	4,21	5,50
89260/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014	h	10,43	13,64
89262/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014	h	48,02	62,78
91467/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	151,44	197,99
05952/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af_07/2016	chi	23,70	30,99
05795/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016	chp	24,19	31,63
95114/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af_07/2016	h	0,39	0,51
95115/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016	h	0,09	0,12
53863/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - manutenção. af_07/2016	h	0,49	0,64
88281/SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	32,99	43,13
88282/SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	31,97	41,80
88286/SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	33,60	43,93
00007/PMIF	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão (40% do volume de pedras novas e 60% de pedras reaproveitadas), de gravação, com gaiolas de comprimento igual a 5 m, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual a 6 m	m3	877,69	1.147,49
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	25,64	33,52
88294/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	32,14	42,02
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	31,01	40,54
88298/SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro com encargos complementares	h	23,21	30,34
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,87	36,44
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	29,29	38,29
102489/SINAPI	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. a f_05/2021	m2	30,54	39,93
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	22,84	29,86
93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). a f_07/2020	m3xkm	0,94	1,23
93596/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,64	0,84
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	2,47	3,23
95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1,66	2,17
100943/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4,16	5,44
100953/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1,13	1,48
100952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2,85	3,73