

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM**

Praça Barão de Maruim Centro Maruim-SE

CNPJ : 13.109.350/0001-32

INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO**CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00479

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
95995/SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 10/2025	m3	122,65	1.480,80	219.269,99	16,60
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.176,50	121,25	172.227,83	13,04
10957/ORSE	Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte	t	176,62	518,58	110.578,25	8,37
02498/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	759,00	87,95	80.590,62	6,10
07301/ORSE	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	1.132,00	57,07	77.994,80	5,91
02582/ORSE	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	198,53	207,13	49.646,40	3,76
02817/ORSE	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	20,00	1.824,59	44.056,60	3,34
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	49,00	727,48	43.036,21	3,26
100998/SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af 07/2020	t	5.887,20	6,02	42.799,94	3,24
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020	m3xkm	13.025,176	2,46	38.684,77	2,93
06375/ORSE	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 2,01 a 3,00m, inclusive tampão TD-600	un	7,00	4.160,77	35.163,10	2,66
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	35.130,94	0,79	33.374,39	2,53
02592/ORSE	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2.453,00	11,01	32.600,37	2,47
94269/SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura. af 01/2024	m	287,00	81,09	28.097,30	2,13
04553/ORSE	Escoramento de valas tipo Contínuo Especial	m2	213,00	97,80	25.148,91	1,90
96001/SINAPI	Fresagem de pavimento asfáltico, com largura da via maior que 6,00 m e menor ou igual 10,00 m, em locais com nível baixo de interferência. af 10/2025	m2	2.453,00	8,41	24.897,95	1,89
02501/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	149,00	136,80	24.608,84	1,86
08565/ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	m	195,00	92,48	21.771,75	1,65
02169/ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	20,00	732,79	17.694,00	1,34
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	867,00	16,06	16.811,13	1,27
04960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	204,00	52,92	13.033,56	0,99
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01 03/2025	un	1,00	8.631,25	10.420,51	0,79
94275/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	206,00	38,57	9.593,42	0,73
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	1.352,64	5,72	9.346,74	0,71
100969/SINAPI	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.196,75	2,36	9.110,74	0,69
93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020	m3xkm	6.917,67	0,97	8.093,67	0,61
03612/ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m	un	1,00	6.000,82	7.244,79	0,55
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	257,71	6.222,60	0,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM**

Praça Barão de Maruim Centro Maruim-SE

CNPJ : 13.109.350/0001-32

INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO**CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00479

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
04647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	9,00	554,91	6.029,46	0,46
08558/ORSE	Fornecimento de tubo de concreto armado cal d=0,40 m	m	35,00	141,22	5.967,15	0,45
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	363,76	5.270,04	0,40
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fc k=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10,00	427,78	5.164,60	0,39
12917/ORSE	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tampão TD-600	un	1,00	3.990,48	4.817,71	0,36
08563/ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,80 m	m	66,00	57,77	4.603,50	0,35
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	120,00	30,00	4.346,40	0,33
100577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para o bras de construção de pavimentos. af 09/2024	m2	1.712,00	1,49	3.081,60	0,23
02548/ORSE	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1.712,00	1,33	2.756,32	0,21
02524/ORSE	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material d e 1ª categoria ou de jazida	m3	372,22	6,11	2.746,98	0,21
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.162,56	2.610,86	0,20
11126/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01	un	1,00	2.115,84	2.554,45	0,19
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1, 50m	m3	35,00	58,62	2.476,95	0,19
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.164,56	0,60	2.278,48	0,17
04648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, c om poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	612,91	2.219,91	0,17
02522/ORSE	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor nor mal	m3	298,21	4,93	1.774,35	0,13
04650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largu ra=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclus ive mão de obra - Rev 01/2023	un	2,00	619,91	1.496,84	0,11
02491/ORSE	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	m2	1.712,00	0,57	1.181,28	0,09
03713/ORSE	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	m	452,08	1,71	931,28	0,07
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2,00	357,12	862,30	0,07
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Forn ecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/202 2	UN	1,00	603,54	728,65	0,06
02663/ORSE	Locação de rede de drenagem	m	289,00	1,64	572,22	0,04
05073/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conserv ação) densidade=1,5t/m³	tkm	350,00	1,21	511,00	0,04
04986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	372,76	1,01	454,77	0,03
93594/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unid ade: txkm). af 07/2020	txkm	156,56	2,08	392,97	0,03
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,35	19,55	149,86	0,01