

**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
**PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS**  
**CENTRO CARIRA-SE CNPJ :**

**CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

**RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO**

**Cod. Empreendimento: 00672**

**Ref : Janeiro/2026-1**

**Moeda : R\$**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO</b>
<b>13.099.882/0001-36</b>				
<b>INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Controle Tecnológico(1)</b>				
11105/ORSE	Moldagem de corpos de prova	un	4,16	5,14
<b>INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(2)</b>				
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	39,67	49,01
02624/ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	18,19	22,47
<b>INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Execução de Caixas para Registros, Ventosas, Descargas e Macro-Medido:</b>				
05971/ORSE	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m , inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	474,11	585,72
<b>INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica(1)</b>				
05168/ORSE	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica a bolsa de ferro fundido junta elástica, diam. = 50mm	un	36,44	45,02
<b>INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Serviços de Proteção e Segurança(1)</b>				
05152/ORSE	Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável	un	13,94	17,22
<b>INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Serv.</b>				
03053/ORSE	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circula r de 9 a 12m	un	484,48	598,53
<b>INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(3)</b>				
04883/ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	683,80	844,77
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	167,55	206,99
02794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	292,93	361,89
<b>INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(3)</b>				
02656/ORSE	Lastro de brita 1	m3	202,37	250,01
02657/ORSE	Lastro de brita 2	m3	203,25	251,09
02658/ORSE	Lastro de brita 3	m3	193,21	238,69
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Carga de Material(1)</b>				
04986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1,00	1,24
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(2)</b>				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, pr ofundidade até 1,50m	m3	55,61	68,70
02500/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, pr ofundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	111,21	137,39
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(6)</b>				
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquis ição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	128,92	159,27
04357/ORSE	Escavação com perfuratriz em material de 2ª categoria	m3	121,69	150,34
02512/ORSE	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª c ategoria	m3	2,55	3,15
10389/ORSE	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D- 6 ou similar	m3	1,89	2,33
05103/ORSE	Regularização Manual	m2	5,58	6,89
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	7,47	9,23
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra(2)</b>				
03099/ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04 10/2022	dia	944,76	1.167,16
02548/ORSE	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1,33	1,64
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Transportes(1)</b>				
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,80	0,99
<b>INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(8)</b>				
04251/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chap a de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo an ti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	145,00	179,13
08993/ORSE	Placa de sinalização para deficiente físico e idoso em chapa de aço nº 26, dimensão1,40x1,69m, com plotagem em adesivo digital e pé em madeira para sustentação	Un	1.018,55	1.258,32
12885/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com 1 ogotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	21,44	26,49
12886/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com 1 ogotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	un	21,44	26,49
12887/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com 1 ogotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	23,88	29,50
12884/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com s eta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emer gência- Placa S2	un	23,88	29,50
12888/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "E xtintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	16,74	20,68
12892/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com lo gotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	un	23,88	29,50
<b>OBRAS CIVIS/Coberturas/Complementos(2)</b>				
08269/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm ( fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	146,35	180,80
<b>ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe</b>				

## MUNICÍPIO DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

13.099.882/0001-36

## CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

## RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00672

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Oberturas/Complementos (2)</b>				
00291/ORSE	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	76,43	94,42
<b>OBRAS CIVIS/Oberturas/Madeiramento (3)</b>				
00202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	56,39	69,66
00199/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ tel ha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	53,56	66,17
00211/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	1.846,14	2.280,72
<b>OBRAS CIVIS/Oberturas/Telhamento (3)</b>				
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	41,21	50,91
09961/ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natura l ondulada e=0,5mm	m²	72,29	89,31
00244/ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2, 44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	m2	68,02	84,03
<b>OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(37)</b>				
06387/ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	un	583,77	721,19
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimen to de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gro ssa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeccão mecânica e transporte	m3	505,20	624,12
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeccão mecânica e transporte	m3	575,92	711,49
13039/ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interl igada com cabo de cobre 50mm2	un	559,63	691,37
03290/ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada co m cabo de cobre tipo cordoalha	un	123,49	152,56
10759/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	556,06	686,96
03226/ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto a rmado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	208,13	257,12
03414/ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento	kg	135,80	167,77
11085/ORSE	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.30 x 0.65m	un	503,05	621,47
04718/ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	349,92	432,29
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia ) - Revisado 08/2015	m2	6,92	8,55
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lança do, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m m (05 usos)	m3	2.423,71	2.994,25
07369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lança do, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m m (05 usos) (TAMPA DA CAIXA)	m3	2.453,38	3.030,91
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	605,37	747,87
03345/ORSE	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	644,13	795,76
03175/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Rev 02 04/2022	m2	61,73	76,26
10889/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	46,16	57,03
03171/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	58,03	71,69
06078/ORSE	Fornecimento de hidrômetro diam. = 3/4", vazão = 5,0m3/h	un	145,58	179,85
04266/ORSE	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopret h=15cm e preenchimento do complemento com mast ique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pa vimentos em concreto	m	73,81	91,18
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Def initiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrôm etro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	600,77	742,19
03461/ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1.109,54	1.370,73
06083/ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	236,57	292,26
03410/ORSE	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	49,38	61,00
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4,38	5,41
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusi ve placa em pvc e aterramento	pt	291,04	359,55
03292/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletrod uto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a -220v, inclusive aterramento	pt	337,61	417,08
03628/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.1 0 m, inclusive batentes e ferragens	un	810,52	1.001,32
12222/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	144,07	177,98
12232/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1.779,33	2.198,18
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 2	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

## MUNICÍPIO DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

13.099.882/0001-36

## CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

## RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00672

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca (37)</b>				
11381/ORSE	Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva	un	2.574,78	3.180,88
03317/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	36,37	44,93
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	39,90	49,29
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	40,09	49,53
03315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	37,59	46,44
03201/ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	un	33,52	41,41
06411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	61,06	75,43
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos (9)</b>				
07868/ORSE	Bomba Schneider mod BPI acoplada em motor elétrico 5 CV, sucção e recalque d=2 1/2"	Un	7.603,35	9.393,18
13786/ORSE	Câmera Ip VIP 3240 D Ia Dome Full HD 2 Mp Ir 40mm, Intelbras ou similar	un	1.131,07	1.397,32
09372/ORSE	Lixeira de plástico dn 40cm	un	39,25	48,49
04375/ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capacidade 5 l	un	99,90	123,42
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	333,89	412,49
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa, inclusive transporte	un	8.545,40	10.556,99
08618/ORSE	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg (TERÇAS)	un	60,73	75,03
03845/ORSE	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg (TESOURAS)	un	92,03	113,69
00012/JA	Reservatório aço carbono ASTM A36 tubular (diam.2,22x h=10,00m), Cap.30.000L pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anticorros. alta quali.130 a 180 micras Fornecimento, instalação e transporte - exclusive fundação	UN	59.149,20	73.072,92
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza (2)</b>				
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	30,00	37,06
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,52	3,11
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo (6)</b>				
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	228,20	281,92
12135/ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m2	31,64	39,09
11117/ORSE	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), fornecimento e plantio	un	26,25	32,43
11203/ORSE	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	un	111,29	137,49
11118/ORSE	Planta - Clorofito, fornecimento e plantio	un	12,52	15,47
07633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	111,11	137,27
<b>OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação (6)</b>				
13561/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01 07/2024	m2	70,22	86,75
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	102,53	126,67
00165/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	147,80	182,59
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	52,52	64,88
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	119,81	148,01
08175/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro pt g 81 - Rev.02	m	59,16	73,09
<b>OBRAS CIVIS/Elevações/Elementos Vazados (1)</b>				
00169/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	157,01	193,97
<b>OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Alumínio (3)</b>				
13049/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	600,00	741,24
11183/ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça	m2	449,54	555,36
08970/ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m2	96,70	119,46
<b>OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro (4)</b>				
13468/ORSE	Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg, PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pintura eletrostática	m2	370,44	457,64
12385/ORSE		m	1.281,26	1.582,87
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 3	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

<b>13.099.882/0001-36</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO</b>
<b>OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(4)</b>					
		Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada			
13899/ORSE		Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	325,24	401,80
12710/ORSE		Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m2	357,81	442,04
<b>OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(2)</b>					
01769/ORSE		Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	344,97	426,18
12634/ORSE		Porta em madeira mui racatiara, lisa, maciça, (0,80 x 2,10m), p/p intura, inclusive ferragens, exclusive batente	un	1.184,23	1.463,00
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(5)</b>					
10452/ORSE		Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	14,06	17,37
00140/ORSE		Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (SAPATAS)	kg	12,82	15,84
00141/ORSE		Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	11,91	14,71
10012/ORSE		Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop R eforçada Gerdau ou similar	m2	22,46	27,75
03639/ORSE		Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	43,83	54,15
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(10)</b>					
00124/ORSE		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	521,26	643,96
00126/ORSE		Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	599,76	740,94
09399/ORSE		Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	636,75	786,64
00125/ORSE		Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	547,86	676,83
09398/ORSE		Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	584,85	722,52
00127/ORSE		Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	575,70	711,22
07692/ORSE		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	51,87	64,08
00128/ORSE		Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	51,87	64,08
11477/ORSE		Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	31,34	38,72
06320/ORSE		Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	599,76	740,94
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(4)</b>					
00147/ORSE		Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	44,81	55,36
04875/ORSE		Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim, c/Montagem, excluso telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021	m2	370,00	457,10
00145/ORSE		Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	113,93	140,75
04254/ORSE		Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive e escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	202,13	249,71
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(3)</b>					
10045/ORSE		Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos	m2	37,76	46,65
00115/ORSE		Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02 04/2022	m2	133,79	165,28
00116/ORSE		Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	82,33	101,71
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado(2)</b>					
08215/ORSE		Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação: ancoragem de cabos, colagem elementos pré-moldados, fixação de chumbadores, juntas de concretagem (frias), etc.	Kg	91,30	112,79
13172/ORSE		Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 52 ou similar	Kg	119,53	147,67
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(5)</b>					
00091/ORSE		Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	537,25	663,72
00095/ORSE			m3	573,16	708,08
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 4	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

## MUNICÍPIO DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

13.099.882/0001-36

## CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

## RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00672

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(5)</b>				
	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado			
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	556,53	687,54
11480/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	536,00	662,17
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	589,08	727,75
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(6)</b>				
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	175,61	216,95
00071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	55,61	68,70
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	10,65	13,16
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	18,54	22,90
00069/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	24,21	29,91
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	37,07	45,80
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(3)</b>				
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	113,43	140,13
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	96,24	118,89
00079/ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m2	122,38	151,19
<b>OBRAS CIVIS/Instalação de Câmaras Frigoríficas/Equipamentos para Câmaras Frigoríficas(1)</b>				
00011/JA	CÂMARA FRIA PAINEL ISOMÉTRICO(7,74 X3,47 X2,50M) TEMP. TRAB. ENTRE 5 E 2°C - TUBULAÇÕES DE COBRE, ESPUMA DE VEDAÇÃO, PORTA GIRATÓRIA OU DE CORRER, UNIDADES CONDESADORA E EVAPORADORA, CONFORME PROJ. MERC. MUN. CARIRA-SE. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E FRETE	UN	85.110,98	105.146,10
<b>OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(10)</b>				
12996/ORSE	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões	un	3.467,66	4.283,95
07861/ORSE	Accionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	156,50	193,34
10446/ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	332,75	411,08
12015/ORSE	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	157,00	193,96
12136/ORSE	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	2.269,35	2.803,55
08938/ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	4.743,28	5.859,85
12706/ORSE	Esguicho jato regulavel de 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01	un	436,85	539,68
01511/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	234,84	290,12
01510/ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	512,15	632,71
01512/ORSE	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	60,96	75,31
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(1)</b>				
00339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	507,14	626,52
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(21)</b>				
12455/ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	84,82	104,79
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	304,17	375,77
11772/ORSE	Disjuntor termo magnético tripolar de 450 a 600 A, 35kA	un	3.904,05	4.823,06
08484/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	51,67	63,83
07743/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	51,67	63,83
07994/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	51,67	63,83
08633/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	31,31	38,68
08635/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	18,80	23,23
08417/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	21,06	26,02
09723/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	124,74	154,10
00451/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	107,79	133,16
08419/ORSE		un	99,72	123,19
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 5	rptRelacaoServicoEmpreendimento	



## MUNICÍPIO DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

13.098.882/0001-36

## CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

## RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00672

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves (21)</b>				
	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - 1 linha branca), curva C, corrente 5KA			
00452/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - 1 linha branca), curva C	un	110,79	136,87
08490/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - 1 linha branca), 10KA	un	539,42	666,40
11383/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	un	249,15	307,80
07600/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - 1 linha branca), 65KA	un	1.760,02	2.174,33
07876/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 600 A, padrão DIN (Europeu - 1 linha branca), 65KA	un	2.342,34	2.893,73
12454/ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	235,52	290,96
09041/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	88,01	108,73
08892/ORSE	Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	30,61	37,82
00479/ORSE	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mm x1/2"	un	14,11	17,43
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos</b>				
12459/ORSE	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01	un	101,24	125,07
09510/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	525,59	649,31
09973/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	111,73	138,03
13575/ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 3/4"	m	18,95	23,41
07384/ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	25,16	31,08
04536/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 30 00 mm (ref. mopa ou similar)	m	23,64	29,20
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2,20	2,72
12461/ORSE	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4"	un	37,11	45,85
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos</b>				
11190/ORSE	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	17,81	22,00
11199/ORSE	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 185,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	217,53	268,74
11192/ORSE	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	29,55	36,51
11193/ORSE	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	48,33	59,71
11196/ORSE	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	109,59	135,39
07917/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	63,87	78,91
07918/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	118,03	145,81
08073/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	231,46	285,95
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	17,04	21,05
00402/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750 v / 70°c	m	12,31	15,21
00400/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c	m	7,50	9,27
00401/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c	m	9,57	11,82
07926/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,58	3,19
07927/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,89	3,57
07922/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,83	4,73
07928/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	4,34	5,36
07923/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,28	7,76
07924/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	9,21	11,38
07932/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação	un	26,82	33,13
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas (4)</b>				
13388/ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.016,47	1.255,75
08246/ORSE	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar , p/fixação em parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01	un	187,70	231,88
07717/ORSE	Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio escovado, cor branco, ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halógena refletora E-27 60w/127v	un	179,93	222,29
13425/ORSE		un	173,36	214,17

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO</b>
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(4)</b>				
	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.			
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(3)</b>				
09056/ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar	un	591,86	731,18
12021/ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	179,13	221,30
12312/ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	un	281,19	347,38
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(2)</b>				
08082/ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	142,65	176,23
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	19,08	23,57
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencional</b>				
03998/ORSE	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	45,45	56,15
03796/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	7,14	8,82
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	8,07	9,97
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	9,73	12,02
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	11,56	14,28
08348/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90°C	m	10,34	12,77
11570/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90°C	m	12,09	14,94
04119/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	22,02	27,20
04037/ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	9,70	11,98
00652/ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa (P ISO)	un	20,91	25,83
00641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível s anfonado aparente Ø 3/4"	un	246,20	304,16
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia para Computador</b>				
09521/ORSE	Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	81,54	100,73
09987/ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	23,29	28,77
09666/ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	un	10,91	13,48
11405/ORSE	Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	11,85	14,64
12557/ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	15,45	19,09
12558/ORSE	Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	15,45	19,09
12578/ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	12,45	15,38
07879/ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	13,10	16,18
12574/ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	30,92	38,20
07881/ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12,30	15,20
12600/ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	34,10	42,13
12804/ORSE	Tampa de encaixe 300 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	78,45	96,92
09527/ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	18,92	23,37
08113/ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	37,45	46,27
08782/ORSE	Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	84,50	104,39
09985/ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	13,49	16,67
11293/ORSE	Tê vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	78,42	96,88
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Lógica(4)</b>				
00762/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	31,68	39,14
00764/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	71,00	87,71
12781/ORSE	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios	un	3.521,04	4.349,89
07138/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	13,18	16,28
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Telefone(1)</b>				
12500/ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	un	6,35	7,84
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(1)</b>				
<b>ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe</b>				

MUNICÍPIO DE CARIRA  
PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS  
CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00672

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(1)</b>				
07269/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	1.660,56	2.051,46
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Subestação Transformadora em Poste(2)</b>				
04182/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv / 70° - fornecimento	m	17,10	21,13
13535/ORSE	Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste com elo fusível 3H, em poste com 11 m	un	7.284,32	8.999,05
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Subestação Transformadora Abrigada(1)</b>				
00313/ORSE	Transformador de 225 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	36.563,66	45.170,75
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(2)</b>				
00783/ORSE	Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), A BNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Pial Legrand ou similar	un	30,56	37,75
00773/ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	21,44	26,49
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(8)</b>				
01455/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	52,48	64,83
01456/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	54,19	66,95
01460/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	153,44	189,56
01465/ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	101,44	125,32
01466/ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	118,33	146,18
08023/ORSE	Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso Tampa com corrente	un	520,43	642,94
01488/ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 1/2"	un	37,65	46,51
10784/ORSE	Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (cabe de fluxo)	un	2.026,86	2.503,98
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Reservatórios(1)</b>				
01432/ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros Rev. 01 - 10/2022	un	5.895,93	7.283,83
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis(1)</b>				
01424/ORSE	Fornecimento e instalação de tampão de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas 66mm (2 1/2")	un	13,32	16,46
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(3)</b>				
00915/ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3/4"	un	31,49	38,90
00965/ORSE	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	114,03	140,87
00890/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580	m	121,10	149,61
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(3)</b>				
01314/ORSE	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 3/4" - Rev 01_10/2022	un	6,57	8,12
01216/ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	18,14	22,41
01220/ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	m	22,15	27,36
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(16)</b>				
01047/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	15,73	19,43
01051/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2" REV. 01 - 10/2022	un	34,15	42,19
01083/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	17,97	22,20
01134/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	8,80	10,87
01135/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	9,01	11,13
01138/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	18,42	22,76
01146/ORSE	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	15,11	18,67
01147/ORSE	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	17,14	21,17
01153/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	13,00	16,06
01199/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25 mm	un	59,72	73,78
01167/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	9,99	12,34
01168/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	10,28	12,70
01171/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	24,68	30,49
01027/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	12,90	15,94
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	14,68	18,14
01031/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	47,56	58,76
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Caixas de Inspeção(1)</b>				
01703/ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	45,96	56,78
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)</b>				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				



## MUNICÍPIO DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

13.099.882/0001-36

## CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

## RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00672

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)</b>				
01726/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões inte rnas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1.501,92	1.855,47
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(13)</b>				
01545/ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	83,94	103,70
01556/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 1 00mm	un	26,95	33,29
01554/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 5 0mm	un	11,53	14,24
01555/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 7 5mm	un	20,41	25,21
01568/ORSE	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, d iâm = 75 x 75mm	un	42,43	52,42
01564/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ m = 100 x 100mm	un	56,35	69,61
01562/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ m = 100 x 50mm	un	48,05	59,36
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vas o sanitário)	pt	109,72	135,55
01665/ORSE	Tê 90° de inspeção em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	74,85	92,47
01590/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	48,72	60,19
01530/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	24,12	29,80
01532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	38,60	47,69
09387/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e agu as pluviais, d = 100mm	m	51,34	63,43
<b>OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(19)</b>				
13465/ORSE	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofada do, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou simila r	un	269,33	332,73
13115/ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	866,29	1.070,21
13112/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackw al ou similar	un	222,19	274,49
02050/ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	34,41	42,51
04286/ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	39,53	48,84
04287/ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	54,66	67,53
13568/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1 .05x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvul a cromada, torneira inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.301,53	1.607,91
13562/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1 .10x0.60, com 01 cubas de embutir de louça, 01 cubas de embutir de inox, sifão plástico, válvula plástica, torneira inox, inclus ive rodopia 10 cm, assentada	un	1.397,43	1.726,38
12279/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2 .60x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável met alizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.697,16	3.332,07
07350/ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclu sive torneira	un	647,97	800,50
02146/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive co nj. de fixação ou similares - Rev 03	un	273,72	338,15
03709/ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	215,78	266,57
02097/ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cu ba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretad a e assentada. Rev.03	un	994,57	1.228,69
02104/ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cu ba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1.082,35	1.337,14
12289/ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentad a.	un	2.926,22	3.615,05
12208/ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para cont role de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	129,16	159,56
11232/ORSE	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	173,57	214,43
03659/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353 /07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	785,63	970,57

**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
**PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS**  
**CENTRO CARIRA-SE CNPJ :**

**CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

**RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO**

**Cod. Empreendimento: 00672**

**Ref : Janeiro/2026-1**

**Moeda : R\$**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO</b>
<b>OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(19)</b>				
02085/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	444,69	549,37
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(3)</b>				
03651/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar	m2	25,38	31,35
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	17,12	21,15
10788/ORSE	Piso sintético, esportivo, monolítico, flexível de poliuretano P U, com manta, inclusive despesas com alimentação, hospedagem e passagem dos funcionários resp. pela execução e frete dos materiais, da green vision, ref. soft vision ou similar	un	260,24	321,50
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(4)</b>				
04888/ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	m2	26,28	32,47
11702/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	50,39	62,25
08411/ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	m2	28,00	34,59
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	417,29	515,52
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos de Borracha(2)</b>				
07675/ORSE	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	265,79	328,36
03630/ORSE	Piso flexível de poliuretano sobre camada de borracha granulada, sem juntas, esp=7mm, marca LISONDA ref. Lisonit ou similar	m2	235,75	291,25
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Soleiras e Rodapés(2)</b>				
04638/ORSE	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	61,63	76,14
07285/ORSE	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	129,24	159,66
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(7)</b>				
02305/ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	9,74	12,03
02303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	27,39	33,84
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	21,85	26,99
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	21,37	26,40
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	30,16	37,26
02304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	8,34	10,30
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	58,53	72,31
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(9)</b>				
02279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	15,88	19,62
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	21,68	26,78
08623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	19,21	23,73
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	19,40	23,97
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	17,35	21,43
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	49,73	61,44
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores . Rev 03_04/2022	m2	44,70	55,22
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	8,13	10,04
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	8,61	10,64
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(4)</b>				
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	11,64	14,38
02322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar)	m2	14,65	18,10
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	9,26	11,44
13504/ORSE		m2	279,81	345,68
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 10	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO</b>
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(4)</b>				
	Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epóxi a base de resina, 02 demãos, cores fabricadas, conforme pr oje to			
<b>OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(13)</b>				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,78	4,67
10592/ORSE	Encargos Complementares - Cabista	h	3,81	4,71
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	4,82
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,81	4,71
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,90	4,82
10601/ORSE	Encargos Complementares - Impermeabilizador	h	3,86	4,77
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,96	4,89
10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	4,69	5,79
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	4,77
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,03	4,98
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,89
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,69	5,79
13302/ORSE	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo (UN140/1 e ntrada)/adjacente (ADJ140/2 entrada) dim. cabine 1100x1400x1100m m, Aço INOX, fechamento Alumínio Comp.(ACM) e vidro, 02 paradas perc.3m cx. alvenaria, da Aptus ou Similar	un	44.150,00	54.542,91
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(7)</b>				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânic a e transporte	m3	534,90	660,82
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit o u similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45 x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3	711,50	878,99
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e t ransporte	m3	416,18	514,15
07728/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e t ransporte	m3	536,16	662,37
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,57	1,94
04303/ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	2,52	3,11
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	37,19	45,94
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(2)</b>				
10986/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Te cnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	57,86	71,48
13214/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado c om argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regular ização de base ou emboço	m2	62,81	77,60
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(1)</b>				
01954/ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	110,45	136,45
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(4)</b>				
12306/ORSE	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/r eforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demã o de primer e proteção mecânica traço 1:3	m2	205,82	254,27
10028/ORSE	Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de f ibra de vidro, inclusive primer (p/fundação)	m2	258,08	318,83
10027/ORSE	Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de p oliéster, inclusive primer (p/fundação)	m2	152,17	187,99
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	5,52	6,82
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Peitoris e Tapos de Balcões(1)</b>				
01989/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	169,20	209,03
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(2)</b>				
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação di âm 1/2" a 1"	m	5,23	6,46
02484/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação di âm 1 1/4" a 2"	m	9,95	12,29
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Tul</b>				
02477/ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	11,34	14,01
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(3)</b>				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,54	22,90
09182/ORSE	Demolição de concreto com martetele e compressor	m3	442,70	546,91
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	12,84	15,86
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Locação de Edificações(1)</b>				

## MUNICÍPIO DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

13.099.882/0001-36

## CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

## RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00672

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Locação de Edificações(1)</b>				
04177/ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	5,93	7,33
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(12)</b>				
00063/ORSE	Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra	un	280,10	346,04
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de a rmação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	206,14	254,67
00061/ORSE	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	un	18.333,95	22.649,76
10184/ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade e 20 operários com materiais novos	un	19.104,51	23.601,71
00054/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com mater iais novos	un	22.150,96	27.365,30
00056/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com mat eriais novos	un	15.987,25	19.750,65
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	254,67	314,62
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1.751,13	2.163,35
00065/ORSE	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra	un	531,41	656,50
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/20 22	m2	379,28	468,56
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclus ive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	357,10	441,16
00064/ORSE	Tamborete em madeira para refeitório de obra	un	123,11	152,09
<b>SINAPI (206)</b>				
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	21,98	27,15
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	21,80	26,93
88243/SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	21,84	26,98
103357/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal d e 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com pr eparo manual. af 12/2021	m2	54,84	67,75
103249/SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ci clo quente/frio - fornecimento e instalação. af 11/2021 pe	un	2.193,69	2.710,08
87369/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média ú mida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedaç ão, preparo manual. af 08/2019	m3	727,49	898,74
87294/SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média ú mida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedaç ão, preparo mecânico com betoneira 600 l. af 08/2019	m3	580,78	717,50
87313/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l . af 08/2019	m3	542,21	669,85
87372/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) p ara contrapiso, preparo manual. af 08/2019	m3	817,40	1.009,82
87298/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) p ara contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	m3	690,36	852,87
87296/SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de veda ção, preparo mecânico com betoneira 600 l. af 08/2019	m3	568,33	702,11
92919/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo ntagem. af 06/2022	kg	12,82	15,84
92921/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo ntagem. af 06/2022	kg	10,63	13,13
92916/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - mon tagem. af 06/2022	kg	16,02	19,79
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	27,57	34,06
94319/SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	80,45	99,39
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	22,39	27,66
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos comple mentares	h	21,42	26,46
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - c hi diurno. af 05/2023	chi	0,44	0,54
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - c hp diurno. af 05/2023	chp	2,00	2,47
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d epreciação. af 05/2023	h	0,36	0,44
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af 05/2023	h	0,08	0,10
88828/SINAPI		h	0,39	0,48
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 12	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>13.099.882/0001-36</b>	<b>SINAPI (206)</b>			
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af 05/2023	h	1,17	1,45
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af 05/2023	chi	1,82	2,25
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - c hi diurno. af 05/2023	chp	5,79	7,15
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - d epreciação. af 05/2023	h	1,48	1,83
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - j uros. af 05/2023	h	0,34	0,42
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m anutenção. af 05/2023	h	1,62	2,00
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af 05/2023	h	2,35	2,90
92866/SINAPI	Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecime nto e instalação. af 03/2023	un	12,50	15,44
05903/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diu rno. af 06/2014	chi	77,16	95,32
05901/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diu rno. af 06/2014	chp	314,63	388,69
91396/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreci ação. af 06/2014	h	29,43	36,36
91398/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - imposto s e seguros. af 06/2014	h	4,59	5,67
91397/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af 06/2014	h	11,38	14,06
05763/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manuten ção. af 06/2014	h	52,23	64,52
53831/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materia is na operação. af 06/2014	h	185,24	228,85
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	27,35	33,79
87879/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto interna s, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em b etoneira 400l. af 10/2022	m2	4,44	5,49
91533/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af 08/2015	chp	39,93	49,33
91529/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af 08/2015	h	0,92	1,14
91530/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af 08/2015	h	0,24	0,30
91531/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af 08/2015	h	1,15	1,42
91532/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af 08/2015	h	6,83	8,44
102486/SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af 05/2021	m3	709,08	876,00
94964/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ a reia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 05/2021	m3	506,14	625,29
94970/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ a reia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_ 05/2021	m3	492,49	608,42
94965/SINAPI		m3	526,09	649,93



<b>13.099.882/0001-36</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO</b>
<b>SINAPI (206)</b>					
102477/SINAPI		Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	762,55	942,05
94966/SINAPI		Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	543,70	671,69
94974/SINAPI		Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af 05/2021	m3	474,79	586,56
94968/SINAPI		Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021	m3	414,60	512,20
105030/SINAPI		Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af 03/2024	m	40,37	49,87
92803/SINAPI		Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	9,74	12,03
92804/SINAPI		Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	8,35	10,32
92801/SINAPI		Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	10,60	13,10
92802/SINAPI		Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	10,54	13,02
95308/SINAPI		Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
95309/SINAPI		Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95313/SINAPI		Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
95314/SINAPI		Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,28
95316/SINAPI		Curso de capacitação para auxiliar de eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,55	0,68
95317/SINAPI		Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,26	0,32
95330/SINAPI		Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,28
95332/SINAPI		Curso de capacitação para eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,76	0,94
95335/SINAPI		Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,36	0,44
95338/SINAPI		Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
95341/SINAPI		Curso de capacitação para marmorista/graniteiro (encargos complementares) - horista	h	0,29	0,36
100298/SINAPI		Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
95347/SINAPI		Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95351/SINAPI		Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista	h	0,44	0,54
95389/SINAPI		Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20
95357/SINAPI		Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	h	0,29	0,36
95360/SINAPI		Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
95361/SINAPI		Curso de capacitação para operador de martelo ou marteloteiro (encargos complementares) - horista	h	0,14	0,17
95371/SINAPI		Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
95372/SINAPI		Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
95378/SINAPI		Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
95383/SINAPI		Curso de capacitação para técnico de laboratório (encargos complementares) - horista	h	0,20	0,25
91914/SINAPI		Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	17,02	21,03
89750/SINAPI		Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	74,06	91,49
93660/SINAPI		Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	51,86	64,07
93662/SINAPI		Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	53,57	66,18
93653/SINAPI		Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	10,79	13,33
93676/SINAPI			un	159,89	197,53
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 14	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO</b>
<b>SINAPI (206)</b>				
	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 07/2025			
102254/SINAPI	Divisoria sanitária, tipo cabine, em mármore branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af 01/2021	m2	648,35	800,97
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	28,13	34,75
91853/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	9,44	11,66
91845/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	8,29	10,24
97670/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	24,15	29,83
97668/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	12,68	15,66
97669/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	18,71	23,11
91854/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	9,59	11,85
91856/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	12,37	15,28
91871/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	14,32	17,69
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	27,05	33,42
93358/SINAPI	Escavação manual de vala. af 09/2024 (SAPATAS)	m3	85,84	106,05
96523/SINAPI	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo e escavação para colocação de fôrmas). af 01/2024	m3	94,65	116,93
102284/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira a (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo mole, em locais com alto nível de interferência. af 09/2024	m3	12,19	15,06
05632/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af 06/2014	chi	92,50	114,27
05631/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af 06/2014	chp	214,43	264,91
05627/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af 06/2014	h	47,92	59,20
05628/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af 06/2014	h	12,66	15,64
05629/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - manutenção. af 06/2014	h	59,90	74,00
05630/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na operação. af 06/2014	h	62,03	76,63
101174/SINAPI	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af 05/2020	m	87,49	108,09
101991/SINAPI	Fabricação de fôrma para escadas, com 2 lances em "1" e laje cascata, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm. af 11/2020	m2	198,89	245,71
101988/SINAPI	Fabricação de fôrma para escadas, com 2 lances em "1" e laje plana, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm. af 11/2020	m2	208,93	258,11
92268/SINAPI	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af 09/2020	m2	80,36	99,28
92264/SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af 09/2020	m2	213,73	264,04
92263/SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 09/2020	m2	172,41	213,00
92270/SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af 09/2020	m2	155,52	192,13
92266/SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af 09/2020	m2	156,39	193,20
96540/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af 01/2024	m2	133,46	164,88
102727/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para boca para bueiro, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizações. af 07/2021	m2	104,97	129,68
96535/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 01/2024	m2	138,54	171,15

**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
**PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS**  
**CENTRO CARIRA-SE CNPJ :**

**CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

**RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00672

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>SINAPI (206)</b>				
93202/SINAPI	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço . af 03/2024	m	25,85	31,94
05930/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diu rno. af 06/2014	chi	75,10	92,78
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diu rno. af 06/2014	chp	273,97	338,46
89259/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreci ação. af 06/2014	h	27,52	34,00
91466/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af 08/2015	h	4,08	5,04
89260/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af 06/2014	h	10,12	12,50
89262/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af 06/2014	h	46,64	57,62
91467/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af 08/2015	h	152,23	188,06
98546/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af 09/2023	m2	151,43	187,08
88270/SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares	h	27,77	34,31
103307/SINAPI	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente. af 11/2021	un	1.338,78	1.653,93
91979/SINAPI	Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023 (FOUR WAY)	un	45,87	56,67
91978/SINAPI	Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	35,81	44,24
91960/SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	43,49	53,73
94570/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af 11/2024	m2	350,71	433,27
94569/SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af 11/2024	m2	661,86	817,66
89746/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	27,33	33,76
89732/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	15,17	18,74
89739/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	22,75	28,11
92390/SINAPI	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	148,88	183,93
89724/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	9,81	12,12
89731/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	14,48	17,89
89737/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	21,82	26,96
104167/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	116,30	143,68
96617/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af 01/2024	m2	20,32	25,10
95240/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af 01/2024	m2	19,53	24,13
101654/SINAPI		un	172,66	213,30
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 16	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
**PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS**  
**CENTRO CARIRA-SE CNPJ :**

**CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

**RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO**

**Cod. Empreendimento: 00672**

**Ref : Janeiro/2026-1**

**Moeda : R\$**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO</b>
<b>13.099.882/0001-36</b>	<b>SINAPI (206)</b>			
89385/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. af 02/2025 ps	un	6,99	8,64
88274/SINAPI	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. a f 06/2022	h	27,17	33,57
05952/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af 07/2016	chi	23,49	29,02
05795/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af 07/2016	chp	23,99	29,64
95114/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af 07/2016	h	0,40	0,49
95115/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juro. af 07/2016	h	0,09	0,11
53863/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - manutenção. af 07/2016	h	0,50	0,62
100308/SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	23,05	28,48
102012/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances em "l" e laje plana, em chapa de madeira compensada plastificada, 8 utilizações. af 11/2020	m2	249,88	308,70
88282/SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	31,76	39,24
88286/SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	33,38	41,24
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	25,43	31,42
88294/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	31,92	39,43
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	30,79	38,04
88298/SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro com encargos complementares	h	23,00	28,41
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,77	34,31
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	29,45	36,38
102513/SINAPI	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af 05/2021	m2	49,09	60,65
102489/SINAPI	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. a f 05/2021	m2	32,81	40,53
104658/SINAPI	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af 03/2024	m2	166,83	206,10
98565/SINAPI	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af 09/2023	m2	54,30	67,08
89710/SINAPI	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	16,67	20,59
105002/SINAPI	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af 03/2024	un	733,09	905,66
94499/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	263,65	325,71
103049/SINAPI	Registro de pressão, pvc, soldável, volante simples, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	17,43	21,53
98688/SINAPI	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020	m	68,64	84,80
95547/SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af 01/2020	un	78,96	97,55
91693/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af 08/2015	chi	30,89	38,16
91692/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af 08/2015	chp	32,22	39,80
91688/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af 08/2015	h	0,09	0,11
91689/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juro. af 08/2015	h	0,01	0,01
91690/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af 08/2015	h	0,06	0,07
91691/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af 08/2015	h	1,27	1,57
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,70	26,81
102110/SINAPI	Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af 12/2020	un	163,70	202,24
91946/SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	10,06	12,43
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	92,15	113,84
89630/SINAPI	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	58,59	72,38
92640/SINAPI	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 50 (2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	132,42	163,59
	Técnico de laboratório com encargos complementares	h	27,77	34,31
<b>ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe</b>		<b>Página 17 rptRelacaoServicoEmpreendimento</b>		

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO</b>
<b>13.099.882/0001-36</b>				
<b>SINAPI (206)</b>				
88321/SINAPI				
104351/SINAPI	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	21,59	26,67
91992/SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	42,25	52,20
91990/SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	32,19	39,77
92008/SINAPI	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	44,08	54,46
92006/SINAPI	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	34,02	42,03
92016/SINAPI	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	59,50	73,51
92014/SINAPI	Tomada baixa de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	49,44	61,08
92004/SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	51,71	63,88
92002/SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	41,65	51,45
92012/SINAPI	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	70,92	87,61
92010/SINAPI	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	60,86	75,19
100953/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munc), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1,14	1,41
100952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munc), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2,86	3,53
89714/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	36,51	45,10
89849/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 08/2022	m	54,19	66,95
89711/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	20,74	25,62
89712/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	26,22	32,39
89713/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	32,65	40,34
99624/SINAPI	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	662,14	818,01
103009/SINAPI	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	419,32	518,03
95471/SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	721,90	891,84
95472/SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	730,69	902,69