

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	1.380,00	96,13	131.638,20	16,61
92398/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af 10/2022	m2	1.255,82	95,76	113.563,80	14,33
13395/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	40,00	1.315,55	52.581,20	6,63
94994/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m2	382,13	96,96	36.420,81	4,60
94275/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	848,33	38,57	32.983,07	4,16
04405/ORSE	Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio	m2	984,39	31,08	30.447,18	3,84
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	32.290,29	0,79	25.832,23	3,26
02602/ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	354,29	66,11	22.894,22	2,89
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	165,22	131,55	21.567,82	2,72
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	1.380,00	13,15	17.719,20	2,24
11098/ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.223,24	12.221,45	1,54
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	942,66	13,17	11.849,24	1,50
13842/ORSE	Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	16,00	680,12	10.847,36	1,37
00002/PROPRIO	BANCO CONCEITUAL CIRCULAR COM ASSENTO EM MADEIRA	UN	4,00	2.479,07	9.849,32	1,24
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01 03/2025	un	1,00	8.631,25	8.643,51	1,09
09148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	4.250,78	8.498,86	1,07
00003/PROPRIO	BANCO CONCEITUAL SEMI-CIRCULO ASSENTO SIMPLES	un	1,00	8.323,25	8.360,98	1,05
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,36	2.437,99	8.220,37	1,04
00001/PROPRIO	BANCO COM ASSENTO EM MADEIRA E JARDINEIRA	UN	12,00	681,71	8.188,44	1,03
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2.992,00	2,73	7.868,96	0,99
10794/ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	un	10,00	1.082,72	7.746,20	0,98
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00	257,71	7.607,70	0,96
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	682,21	10,96	7.135,92	0,90
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	228,63	30,00	6.858,90	0,87
91927/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	1.239,00	5,22	6.244,56	0,79
103185/SINAPI	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021	un	1,00	6.156,77	6.154,57	0,78
09937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.992,00	1,99	5.894,24	0,74
01934/ORSE	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m2	16,05	356,67	5.712,52	0,72
13195/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	2,00	2.836,03	5.669,72	0,72
09144/ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.663,34	5.324,34	0,67
00093/ORSE	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padio las areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	9,52	551,76	5.200,30	0,66
	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00051/ORSE		m2	12,00	363,76	4.612,44	0,58
07660/ORSE	Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio	un	70,00	63,51	4.428,90	0,56
104790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaquecimento. af 09/2023	m3	37,68	104,41	3.901,76	0,49
11704/ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1,00	3.682,22	3.655,26	0,46
11090/ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.438,34	3.437,17	0,43
07237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	12,00	259,52	3.079,20	0,39
12114/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	4,00	781,17	3.078,16	0,39
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	15,00	206,05	3.053,25	0,39
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	10,00	298,53	2.983,60	0,38
09147/ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.835,34	2.834,17	0,36
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	152,42	19,55	2.825,87	0,36
07774/ORSE	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	54,00	50,86	2.733,48	0,34
09143/ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.663,34	2.662,17	0,34
04650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	619,91	2.503,92	0,32
04648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	612,91	2.475,64	0,31
12448/ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.405,34	2.404,17	0,30
103195/SINAPI	Instalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço carbono - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af 10/2021	un	1,00	2.202,71	2.201,47	0,28
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	7,00	304,78	2.129,19	0,27
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	382,13	5,72	2.109,36	0,27
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	36,61	58,62	2.035,88	0,26
09367/ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa va	un	5,00	400,59	2.000,95	0,25
11119/ORSE	Planta - Trapoeira roxa (tradescantia pallida purpurea), fornecimento e plantio	un	110,00	18,37	1.994,30	0,25
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	4,00	495,31	1.940,24	0,24
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	106,00	18,30	1.916,48	0,24
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.992,00	0,65	1.914,88	0,24
11386/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	un	1,00	1.922,90	1.902,56	0,24
11345/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	616,60	1.867,92	0,24
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.788,56	1.758,47	0,22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03242/ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	9,00	191,34	1.686,06	0,21
07669/ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	30,00	56,24	1.680,00	0,21
03641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	382,13	4,18	1.501,77	0,19
03333/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	40,00	32,03	1.410,80	0,18
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	848,33	1,68	1.399,74	0,18
08562/ORSE	Fornecimento de tubo de concreto armado cal d=0,80 m	m	3,00	454,65	1.363,95	0,17
09483/ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	1.364,27	1.353,46	0,17
03290/ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre t ipo cordoalha	un	10,00	124,75	1.233,70	0,16
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	78,00	14,30	1.099,80	0,14
11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	1.010,47	1.000,53	0,13
00096/PROPRIO	DOLOMITA JARDINAGEM	M2	14,22	67,36	954,59	0,12
12236/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntor es, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	936,13	933,33	0,12
102501/SINAPI	Pintura de faixa de pedestre ou zebra da com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. af 05/2021	m2	25,74	26,21	671,04	0,08
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Forn ecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/202 2	UN	1,00	603,54	601,71	0,08
11208/ORSE	Planta - Louro pardo (cordia trichotoma), fornecimento e plantio	un	4,00	144,98	571,28	0,07
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3,00	171,47	509,31	0,06
02797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.6 0 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	482,22	477,24	0,06
13802/ORSE	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	230,12	455,92	0,06
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	357,12	357,12	0,05
06410/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	12,00	27,29	328,80	0,04
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	6,00	54,14	324,42	0,04
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação d e micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestre s, etc.)	m2	27,76	11,64	323,13	0,04
13026/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / arei a) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	9,25	35,23	320,70	0,04
13150/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	4,00	76,67	305,44	0,04
03291/ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobr e tipo cordoalha	un	1,00	288,19	285,96	0,04
07673/ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	7,00	40,03	278,53	0,04
91880/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, ins talada em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	30,00	8,26	241,20	0,03
13806/ORSE	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	230,12	227,96	0,03
93672/SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	2,00	83,90	166,98	0,02
13621/ORSE	Tomada industrial externa 2P + T, 20A	un	2,00	81,62	161,54	0,02
91879/SINAPI		un	20,00	6,65	129,20	0,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, i					
96617/SINAPI	nstalada em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023					
	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura	m2	5,66	21,06	119,09	0,02
	de 3 cm. af 01/2024					
08328/ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m2	15,00	6,60	96,75	0,01
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	4,00	22,83	86,80	0,01
06411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	1,00	61,40	61,63	0,01
87879/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de	m2	9,25	4,60	42,55	0,01
	pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 10/2022					
101885/SINAPI	Cabo de cobre isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 kv, instalado em eletrocalha ou p	m	3,60	10,95	39,42	0,00
	erfilado - fornecimento e instalação. af 10/2020					
10764/ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	3,00	11,94	35,58	0,00
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	2,00	15,23	29,68	0,00
91892/SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos t	un	2,00	14,86	28,90	0,00
	erminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023					
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador pl	m3	0,82	16,06	12,55	0,00
	aca vibratória, sem controle do grau de compactação					
93653/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação	un	1,00	11,22	11,18	0,00
	. af 07/2025					