

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
11462/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	759,00	115,51	87.118,02	10,60
101735/SINAPI	Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. af_09/2020	m2	170,09	448,75	76.045,54	9,25
11459/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	579,11	127,97	70.130,22	8,53
10736/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, e stampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	413,80	153,86	62.529,32	7,61
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	62.351,99	0,79	49.881,59	6,07
13390/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL 421 G-Light ou similar	un	24,00	1.662,72	39.880,80	4,85
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	411,20	96,13	39.224,37	4,77
07646/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 300 9/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	6,00	4.699,67	28.180,44	3,43
00093/ORSE	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	36,32	551,76	19.839,80	2,41
04358/ORSE	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	84,57	178,84	14.912,23	1,81
104790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleiro, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	125,46	104,41	12.991,38	1,58
11098/ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.223,24	12.221,45	1,49
02293/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 1 líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	284,63	42,10	11.829,22	1,44
11114/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	311,60	38,12	11.803,41	1,44
10951/ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,19m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta 1cm - Rev.01	m²	107,48	100,08	10.643,74	1,29
04783/ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4(cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	254,77	37,65	9.299,10	1,13
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	253,84	36,19	9.125,55	1,11
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01 03/2025	un	1,00	8.631,25	8.643,51	1,05
94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	190,58	42,46	8.158,73	0,99
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	14,34	551,76	7.833,23	0,95
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	58,39	128,93	7.526,47	0,92
13592/ORSE	Janela em alumínio do tipo moldura, fixa, cor natural, linha 25, com chapa em polícarbonato de 9,5mm. Inclusive batente e ferragens	m2	8,90	798,73	7.099,71	0,86
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	363,76	6.918,66	0,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
92264/SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira comp ensada plastificada, e = 18 mm. af 09/2020	m2	30,48	221,10	6.669,94	0,81
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	214,58	30,00	6.437,40	0,78
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2.387,66	2,73	6.279,55	0,76
103185/SINAPI	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica par a academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso d e concreto existente. af 10/2021	un	1,00	6.156,77	6.154,57	0,75
11656/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 04 usos, inclusive e scoramento - Revisada 07.2015	m2	86,16	65,45	5.610,74	0,68
08376/ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	16,00	334,12	5.311,36	0,65
00005/PROPRIO	BANCO CONCEITURAL CIRCULAR COM ASSENTO EM MADEIRA	UN	1,00	2.479,07	5.191,10	0,63
04254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	24,70	150,57	5.071,65	0,62
94995/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, u sinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m2	58,36	87,41	4.906,91	0,60
102492/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo pre parador. af 05/2021	m2	170,09	26,99	4.566,92	0,56
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fe rragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	334,86	12,67	4.406,76	0,54
94965/SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ bri ta 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	7,72	557,96	4.341,26	0,53
09148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.250,78	4.249,43	0,52
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	402,81	10,96	4.213,39	0,51
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em conc reto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil d e alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	8,00	495,31	3.880,48	0,47
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	475,00	8,23	3.804,75	0,46
02397/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	88,00	38,75	3.392,40	0,41
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	14,00	206,05	2.849,70	0,35
13195/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00	2.836,03	2.834,86	0,34
09147/ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.835,34	2.834,17	0,34
11096/ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Teia, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteli gentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	2.784,93	2.784,64	0,34
12447/ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.749,34	2.748,17	0,33
09483/ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2,00	1.364,27	2.706,92	0,33
09143/ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.663,34	2.662,17	0,32
09144/ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.663,34	2.662,17	0,32
04942/ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	119,51	21,90	2.556,32	0,31
103207/SINAPI	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - e quipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021	un	1,00	2.553,88	2.552,43	0,31
13939/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.4 0 x 0.40 x 0.80m	un	7,00	335,15	2.315,53	0,28
103210/SINAPI		un	1,00	2.305,81	2.303,20	0,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00141/ORSE	Instalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço carbono - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021	kg	184,96	11,75	2.262,06	0,28
02496/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fer ragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	m2	2.387,66	0,93	2.244,40	0,27
02497/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m3	37,69	58,62	2.095,94	0,25
13082/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1, 50m	un	1,00	2.088,57	2.087,35	0,25
11125/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou simi lar	un	1,00	2.048,42	2.030,95	0,25
09367/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	5,00	400,59	2.000,95	0,24
13428/ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa va i e vem	un	6,00	298,53	1.790,16	0,22
11089/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétala s, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.	un	1,00	1.768,34	1.767,17	0,21
09416/ORSE	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.788,56	1.758,47	0,21
00126/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado , exclusive fornecimento do medidor	m3	2,79	630,84	1.755,08	0,21
00353/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m	122,50	14,30	1.727,25	0,21
04175/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	M2	2.387,66	0,65	1.528,10	0,19
03242/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	un	8,00	191,34	1.498,72	0,18
94964/SINAPI	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	m3	2,77	535,12	1.491,42	0,18
100982/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	143,05	9,01	1.277,44	0,16
04648/ORSE	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com esc avadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020	un	2,00	612,91	1.237,82	0,15
94274/SINAPI	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, c om poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	m	25,81	45,31	1.176,94	0,14
87879/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fa bricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m2	254,77	4,60	1.171,94	0,14
03290/ORSE	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 10/2022	un	9,00	124,75	1.110,33	0,14
04268/ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre t ipo cordoalha	un	10,00	108,85	1.068,40	0,13
96538/SINAPI	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	m2	4,20	255,81	1.067,60	0,13
12230/ORSE	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira comp ensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. af 01/2024	un	1,00	1.061,54	1.058,07	0,13
05088/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	m2	4,00	257,71	1.014,36	0,12
11774/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	un	1,00	1.010,47	1.000,53	0,12
07771/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	m2	0,60	1.645,24	996,38	0,12
07996/ORSE	Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	un	3,00	304,78	912,51	0,11
	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-OMB, Siemens ou similar					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03333/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	24,00	32,03	846,48	0,10
11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	750,00	750,00	0,09
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	39,00	18,30	705,12	0,09
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	60,16	11,15	640,70	0,08
04650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1,00	619,91	625,98	0,08
11345/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1,00	616,60	622,64	0,08
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	603,54	601,71	0,07
02798/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	1,00	579,98	573,25	0,07
00161/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm	m2	7,81	72,77	568,26	0,07
95241/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af 01/2024	m2	13,91	39,13	544,02	0,07
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3,00	171,47	509,31	0,06
09382/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	m2	5,86	85,70	502,03	0,06
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	216,39	1,68	357,04	0,04
08563/ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,80 m	m	6,00	57,77	340,32	0,04
07228/ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	16,00	20,88	323,36	0,04
91931/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	27,00	10,92	284,85	0,03
03641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	58,36	4,18	229,35	0,03
00355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	9,00	22,93	203,94	0,02
08894/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	3,00	66,02	197,13	0,02
06410/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	7,00	27,29	191,80	0,02
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	3,00	54,14	162,21	0,02
00449/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	59,70	118,40	0,01
09201/ORSE	Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento	m	8,20	14,17	113,90	0,01
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	4,00	22,83	86,80	0,01
91880/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	10,00	8,26	80,40	0,01
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	31,00	2,37	71,30	0,01
06411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	1,00	61,40	61,63	0,01
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	3,36	16,06	51,44	0,01
91910/SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	2,00	18,26	35,48	0,00
00373/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	5,35	10,40	0,00