



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO PÚBLICO NA SAÍDA PARA PINHÃO, NO CONJUNTO HABITACIONAL SENHORA SANTANA, NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS, NESTE ESTADO.

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 2.142,09 m²

➤ PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

- Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico _____ 1.200 m²
- Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regular plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm – Rev 01 _____ 555,0 m²
- Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 _____ 995,0 m

VALOR DA OBRA: R\$ 1.176.404,55 (Um milhão, cento e setenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

PRAZO: 08 (oito) meses

Aracaju, 17 de outubro de 2025.

Fernanda Feitosa Melo
Crea- SE 2714103960