



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Praça Heribaldo Alves Goes, 08 Centro

Pedrinhas-SE CNPJ : 13.098.736/0001-96

Cod. Empreendimento: 00055

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%) |
|---------------|--|------|-----------|------------|-------------|-------|
| 02608/ORSE | Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 5cm conc reto sobre colchão de areia | m2 | 530,00 | 119,81 | 63.499,30 | 23,34 |
| 03231/ORSE | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m | m | 144,00 | 360,87 | 51.965,28 | 19,10 |
| 05073/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 17.002,63 | 1,21 | 20.573,18 | 7,56 |
| 00077/ORSE | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 53,00 | 178,62 | 9.466,86 | 3,48 |
| 13503/ORSE | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1,00 | 8.638,13 | 8.638,13 | 3,18 |
| 08815/ORSE | Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m | un | 8,00 | 1.065,42 | 8.523,36 | 3,13 |
| 14031/ORSE | Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 8,00 | 1.040,20 | 8.321,60 | 3,06 |
| 104789/SINAPI | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 37,10 | 211,10 | 7.831,81 | 2,88 |
| 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18,00 | 363,89 | 6.550,02 | 2,41 |
| 05074/ORSE | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7.575,75 | 0,79 | 5.984,84 | 2,20 |
| 10039/ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 108,22 | 30,00 | 3.246,60 | 1,19 |
| 05103/ORSE | Regularização Manual | m2 | 530,00 | 5,88 | 3.116,40 | 1,15 |
| 91928/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 400,00 | 7,53 | 3.012,00 | 1,11 |
| 98459/SINAPI | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 28,64 | 96,21 | 2.755,45 | 1,01 |
| 12789/ORSE | Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 2,00 | 1.136,88 | 2.273,76 | 0,84 |
| 13931/ORSE | Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar | un | 5,00 | 454,43 | 2.272,15 | 0,84 |
| 93009/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 80,00 | 28,16 | 2.252,80 | 0,83 |
| 91930/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 200,00 | 10,54 | 2.108,00 | 0,77 |
| 11125/ORSE | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1,00 | 2.053,41 | 2.053,41 | 0,75 |
| 09416/ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1,00 | 1.824,21 | 1.824,21 | 0,67 |
| 02450/ORSE | Limpeza geral | m2 | 600,00 | 2,73 | 1.638,00 | 0,60 |
| 09367/ORSE | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa va i e vem | un | 4,00 | 400,60 | 1.602,40 | 0,59 |
| 02794/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 5,00 | 300,60 | 1.503,00 | 0,55 |
| 103315/SINAPI | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021 | m2 | 7,00 | 214,64 | 1.502,48 | 0,55 |
| 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 72,15 | 19,55 | 1.410,53 | 0,52 |
| 02292/ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 1 líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 26,11 | 48,28 | 1.260,59 | 0,46 |
| 100947/SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 540,00 | 2,31 | 1.247,40 | 0,46 |
| | Banco tipo 02 - Conforme Projeto arquitetônico | un | 1,00 | 1.246,84 | 1.246,84 | 0,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Praça Heribaldo Alves Goes, 08 Centro
Pedrinhas-SE CNPJ : 13.098.736/0001-96

Cod. Empreendimento: 00055

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%) |
|---------------|--|------|----------|------------|-------------|------|
| 00009/COMP | | | | | | |
| 04405/ORSE | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 38,42 | 31,12 | 1.195,63 | 0,44 |
| 00008/COMP | Banco tipo 01 - Conforme Projeto arquitetônico | un | 1,00 | 1.040,88 | 1.040,88 | 0,38 |
| 01908/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 26,11 | 38,68 | 1.009,93 | 0,37 |
| 100948/SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 1.098,00 | 0,89 | 977,22 | 0,36 |
| 00151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cim ento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 13,06 | 53,51 | 698,84 | 0,26 |
| 04175/ORSE | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 1.060,00 | 0,65 | 689,00 | 0,25 |
| 01307/ORSE | Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" Rev. 01 - 10/2022 | un | 13,00 | 34,40 | 447,20 | 0,16 |
| 06085/ORSE | Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022 | un | 1,00 | 386,34 | 386,34 | 0,14 |
| 13730/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntor es, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1,00 | 373,06 | 373,06 | 0,14 |
| 11398/ORSE | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1,00 | 357,12 | 357,12 | 0,13 |
| 07996/ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 1,00 | 304,78 | 304,78 | 0,11 |
| 07618/ORSE | Planta - Ruélia vermelha (ruellia elegans), fornecimento e plantio | un | 15,00 | 19,31 | 289,65 | 0,11 |
| 91931/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos term inais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 25,00 | 11,43 | 285,75 | 0,11 |
| 13467/ORSE | Remoção de grelha de ferro em calha de piso | m² | 43,23 | 5,72 | 247,28 | 0,09 |
| 07768/ORSE | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamen to | un | 6,00 | 39,03 | 234,18 | 0,09 |
| 00006/ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 7,00 | 32,95 | 230,65 | 0,08 |
| 04419/ORSE | Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m | un | 1,00 | 217,69 | 217,69 | 0,08 |
| 03310/ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2 015 | m2 | 26,11 | 7,32 | 191,13 | 0,07 |
| 07228/ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 8,00 | 20,88 | 167,04 | 0,06 |
| 93660/SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 2,00 | 54,78 | 109,56 | 0,04 |
| 13174/ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 1,00 | 77,42 | 77,42 | 0,03 |
| 93662/SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1,00 | 56,52 | 56,52 | 0,02 |
| 07743/ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 1,00 | 52,41 | 52,41 | 0,02 |
| 13817/ORSE | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA | un | 1,00 | 34,98 | 34,98 | 0,01 |
| 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação . af_07/2025 | un | 1,00 | 11,35 | 11,35 | 0,00 |