

Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidad. CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO-PRAÇA DE SANTA LUZIA DO
Av. Hermes Fontes, 2120 Grageru ITANHY 4
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23

Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(1)				
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	43,87	54,82
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Forn				
02842/ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	26,08	32,59
02892/ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	1,86	2,32
03766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	132,91	166,07
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(1)				
02794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	292,93	366,02
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	55,61	69,48
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(2)				
10389/ORSE	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	1,89	2,36
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	7,47	9,33
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(8)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	575,92	719,61
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,92	8,65
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	130,54	163,11
07369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m (05 usos)	m3	2.453,38	3.065,50
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	605,37	756,41
03271/ORSE	Fornecimento de arruela galvanizada, quadrada, 18 x 38 mm	un	1,43	1,79
12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	373,59	466,80
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	40,09	50,09
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(3)				
09368/ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	682,45	852,72
00008/SEASIC	Fornecimento de Paineis Sensorial 45 x 45 cm	un	303,80	379,60
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	8.545,40	10.677,48
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,52	3,15
OBRAS CIVIS/Diversos/Muros(1)				
11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	992,83	1.240,54
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(1)				
09882/ORSE	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m3	63,50	79,34
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(6)				
02411/ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	1.100,00	1.374,45
13824/ORSE	Brinquedo - Balanço frontal para PCD, modelo M117, da Fácil Esporte ou similar, fornecimento e instalação	un	13.270,00	16.580,87
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	3.898,13	4.870,71
02416/ORSE	Cordas de nylon de 1"	m	1,16	1,45
02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	3.990,00	4.985,51
13140/ORSE	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	12.618,71	15.767,08
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(2)				
00160/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	72,19	90,20
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	119,81	149,70
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,82	16,02
00141/ORSE		kg	11,91	14,88

Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidad: CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO-PRAÇA DE SANTA LUZIA DO
Av. Hermes Fontes, 2120 Grageru ITANHY 4
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23

Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1			
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(5)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	521,26	651,31
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	599,76	749,40
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	547,86	684,55
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	51,87	64,81
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	51,87	64,81
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(3)				
10045/ORSE	Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos	m2	37,76	47,18
00115/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	133,79	167,17
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	82,33	102,87
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(3)				
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	537,25	671,29
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	573,16	716,16
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	556,53	695,38
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(2)				
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	10,65	13,31
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	37,07	46,32
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(1)				
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	96,24	120,25
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(2)				
08370/ORSE	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	un	1.641,39	2.050,92
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	483,34	603,93
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(3)				
07992/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	84,82	105,98
11564/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	72,14	90,14
13150/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	73,47	91,80
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos(4)				
09924/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	1,08	1,35
00344/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	4,13	5,16
00362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,38	7,97
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	14,12	17,64
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	18,10	22,62
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2,20	2,75
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(4)				
13394/ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.105,14	1.380,87
13386/ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	652,90	815,80
13426/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	213,36	266,59
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	298,36	372,80
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(1)				
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	19,08	23,84
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais(3)				
03998/ORSE	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	45,45	56,79
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	9,73	12,16
04000/ORSE		Un	1,25	1,56
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidad. CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO-PRAÇA DE SANTA LUZIA DO
Av. Hermes Fontes, 2120 Grageru ITANHY 4
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23

Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencional				
	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento			
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3,80	4,75
04015/ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	12,60	15,74
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(1)				
03249/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	500,99	625,99
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Subestação Transformadora em Poste(1)				
14071/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	17,12	21,39
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(5)				
02279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	15,88	19,84
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	21,68	27,09
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	19,40	24,24
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	49,73	62,14
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	8,61	10,76
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)				
13504/ORSE	Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epóxi a base de resina, 02 demãos, cores fabricadas, conforme projeto	m2	279,81	349,62
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(8)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,78	4,72
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	4,87
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,81	4,76
10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	4,69	5,86
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	4,82
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,03	5,04
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,95
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,69	5,86
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(3)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	534,90	668,36
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	416,18	520,02
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	37,19	46,47
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(1)				
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	12,84	16,04
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(1)				
00053/ORSE	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	88,93	111,12
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(1)				
09936/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação ras teira) sem carga e descarga	m2	0,27	0,34
SINAPI(141)				
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	21,98	27,46
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	21,80	27,24
103316/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betão. af_12/2021	m2	73,30	91,59
87292/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	613,14	766,12
87313/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	542,21	677,49
88629/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	669,66	836,74
87296/SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3	568,33	710,13
92919/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	12,82	16,02
92921/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	10,63	13,28

Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidad. CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO-PRAÇA DE SANTA LUZIA DO
Av. Hermes Fontes, 2120 Grageru ITANHY 4
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23

Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(141)				
92916/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	16,02	20,02
92762/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	11,84	14,79
104919/SINAPI	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	13,50	16,87
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	27,57	34,45
88246/SINAPI	Assentador de tubos com encargos complementares	h	20,70	25,86
94319/SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	80,45	100,52
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	22,39	27,98
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	0,44	0,55
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	chp	2,00	2,50
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - deprecição. af_05/2023	h	0,36	0,45
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	h	0,08	0,10
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	h	0,39	0,49
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	h	1,17	1,46
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	1,82	2,27
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	chp	5,79	7,23
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - deprecição. af_05/2023	h	1,48	1,85
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	h	0,34	0,42
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	h	1,62	2,02
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	h	2,35	2,94
101560/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	m	11,25	14,06
89877/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/2014	chi	85,15	106,39
89876/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/2014	chp	315,72	394,49
89870/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - deprecição. af_12/2014	h	34,39	42,97
89872/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - impostos e seguros. af_12/2014	h	5,17	6,46
89871/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - juros. af_12/2014	h	12,82	16,02
89873/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - manutenção. af_12/2014	h	60,83	76,01
89874/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/2014	h	169,74	212,09
05903/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	chi	77,16	96,41
		chp	314,63	393,13
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 4	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidad. CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO-PRAÇA DE SANTA LUZIA DO
Av. Hermes Fontes, 2120 Grageru ITANHY 4
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23

Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(141)				
05901/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diu rno. af_06/2014			
91396/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreci ação. af_06/2014	h	29,43	36,77
91398/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - imposto s e seguros. af_06/2014	h	4,59	5,74
91397/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014	h	11,38	14,22
05763/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manuten ção. af_06/2014	h	52,23	65,26
53831/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materia is na operação. af_06/2014	h	185,24	231,46
100975/SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cam inhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1 ,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	8,28	10,35
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	27,35	34,17
87879/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto interna s, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em be toneira 400l. af_10/2022	m2	4,44	5,55
91533/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	39,93	49,89
91529/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	h	0,92	1,15
91530/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	h	0,24	0,30
91531/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	h	1,15	1,44
91532/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	6,83	8,53
94966/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af _05/2021	m3	543,70	679,35
94974/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de ci mento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	474,79	593,25
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de ci mento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 60 0 l. af_05/2021	m3	414,60	518,04
102479/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de ci mento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betonei ra 600 l. af_05/2021	m3	613,26	766,27
92803/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	9,74	12,17
92804/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	8,35	10,43
92801/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	10,60	13,24
95308/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos comple mentares) - horista	h	0,17	0,21
95309/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos comp lementares) - horista	h	0,21	0,26
95314/SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - ho rista	h	0,23	0,29
95315/SINAPI	Curso de capacitação para assentador de tubos (encargos compleme ntares) - horista	h	0,21	0,26
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricitista (encargos comp lementares) - horista	h	0,55	0,69
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos comple mentares) - horista	h	0,23	0,29
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,76	0,95
95390/SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista	h	0,08	0,10
95346/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos comp lementares) - horista	h	0,13	0,16
95347/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos comple mentares) - horista	h	0,13	0,16
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/mis turador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20

Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidad. CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO-PRAÇA DE SANTA LUZIA DO
Av. Hermes Fontes, 2120 Grageru ITANHY 4
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23

Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(141)				
95357/SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	h	0,29	0,36
95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
95364/SINAPI	Curso de capacitação para operador de pá carregadeira (encargos complementares) - horista	h	0,19	0,24
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,54
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
91895/SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	16,89	21,10
91893/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	15,34	19,17
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	28,13	35,15
90105/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	8,95	11,18
05632/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014	chi	92,50	115,58
05631/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	chp	214,43	267,93
05627/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_06/2014	h	47,92	59,88
05628/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/2014	h	12,66	15,82
05629/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - manutenção. af_06/2014	h	59,90	74,84
05630/SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na operação. af_06/2014	h	62,03	77,51
94995/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	84,04	105,01
92263/SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m2	172,41	215,43
104927/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	80,20	100,21
103689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	352,02	439,85
88441/SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	h	23,56	29,44
99059/SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	61,74	77,14
91876/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	9,37	11,71
88281/SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	32,77	40,95
88282/SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	31,76	39,68
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	25,43	31,77
88294/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	31,92	39,88
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	30,79	38,47
88301/SINAPI	Operador de pá carregadeira com encargos complementares	h	29,26	36,56
05942/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chi diurno. af_06/2014	chi	76,34	95,39
05940/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno. af_06/2014	chp	166,89	208,53
89128/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - depreciação. af_06/2014	h	37,24	46,53
89129/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - juros. af_06/2014	h	9,84	12,30
53857/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - manutenção. af_06/2014	h	46,55	58,16
53858/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - materiais na operação. af_06/2014	h	44,00	54,98
	Pedreiro com encargos complementares	h	27,77	34,70
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 6	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidad. CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO-PRAÇA DE SANTA LUZIA DO
Av. Hermes Fontes, 2120 Grageru ITANHY 4
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23

Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(141)				
88309/SINAPI				
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	29,45	36,80
102494/SINAPI	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, inc luso primer epóxi. af_05/2021	m2	64,22	80,24
102489/SINAPI	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. a f_05/2021	m2	32,81	41,00
102234/SINAPI	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	27,68	34,59
102220/SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilh ante em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	16,34	20,42
101735/SINAPI	Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argama ssa. af_09/2020	m2	448,59	560,51
105090/SINAPI	Piso de madeira, sobre vigotas de madeira seção 7,5 x 15 cm. af_ 03/2024	m2	586,90	733,33
104658/SINAPI	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado s obre argamassa. af_03/2024	m2	166,83	208,45
91277/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af _08/2015	chp	11,12	13,89
91273/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. a f_08/2015	h	0,62	0,77
91274/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2 015	h	0,16	0,20
91275/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af _08/2015	h	0,78	0,97
91276/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na o peração. af_08/2015	h	9,56	11,95
98511/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024	un	184,83	230,95
103946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placa s. af_07/2024	m2	18,70	23,37
104737/SINAPI	Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023	m3	21,88	27,34
101632/SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fo rneamento e instalação. af_02/2025	un	33,30	41,61
05679/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potên cia líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavaç ão máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	chi	64,90	81,09
05678/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potên cia líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavaç ão máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	chp	146,64	183,23
88857/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potên cia líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavaç ão máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014	h	26,09	32,60
88858/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potên cia líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavaç ão máx. 4,37 m - juros. af_06/2014	h	6,89	8,61
05664/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potên cia líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavaç ão máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014	h	32,61	40,75
53786/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potên cia líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro ca p. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavaç ão máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014	h	49,13	61,39
91693/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	30,89	38,60
91692/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	32,22	40,26
91688/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	h	0,09	0,11
91689/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	h	0,01	0,01
91690/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	h	0,06	0,07
91691/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015	h	1,27	1,59
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,70	27,11
95140/SINAPI	Talha manual de corrente, capacidade de 2 ton. com elevação de 3 m - chi diurno. af_07/2016	chi	0,04	0,05
95136/SINAPI		h	0,03	0,04
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				
		Página 7	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

Sec. de Est. da Assist. Social, Inc. e Cidad. CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO-PRAÇA DE SANTA LUZIA DO
Av. Hermes Fontes, 2120 Grageru ITANHY 4
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.186/0001-23

Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(141)				
	Talha manual de corrente, capacidade de 2 ton. com elevação de 3 m - depreciação. af_07/2016			
95137/SINAPI	Talha manual de corrente, capacidade de 2 ton. com elevação de 3 m - juros. af_07/2016	h	0,01	0,01
93591/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	2,63	3,29
92214/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	595,55	744,14
105099/SINAPI	Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 12 a 15 cm. af_03/2024	m	77,07	96,30