



|                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OBRA:                                                                  | BANCOS:                                                                                                          | BDI: <b>24,23%</b>                                                                                                        |  |
|                                                                                   | <b>Pavimentação em Bloket Sextavado no Município de Brasil Novo-PA</b> | SINAPI - 12/2023 - Pará<br>SBC - 02/2024 - Pará<br>SEDOP - 10/2023 - Pará<br>AGETOP RODOVIARIA - 10/2023 - Goiás | ENCARGOS SOCIAIS:<br><br>Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                                                                                     |

**Orçamento Sintético**

| Item     | Código | Banco         | Descrição                                                                                                                                                                          | Und   | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total               | Peso (%)       |
|----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>1</b> |        |               | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                       |       |        |            |                    | <b>35.026,98</b>    | <b>0,79 %</b>  |
| 1.1      | 010004 | SEDOP         | Placa da obra em chapa galvanizada                                                                                                                                                 | m²    | 30     | 563,42     | 699,93             | 20.997,90           | 0,48 %         |
| 1.2      | 93208  | SINAPI        | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016                                                                       | m²    | 12     | 941,07     | 1.169,09           | 14.029,08           | 0,32 %         |
| <b>2</b> |        |               | <b>Terraplanagem</b>                                                                                                                                                               |       |        |            |                    | <b>316.386,00</b>   | <b>7,18 %</b>  |
| 2.1      | 101126 | SINAPI        | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020                                                 | m³    | 6300   | 13,69      | 17,00              | 107.100,00          | 2,43 %         |
| 2.2      | 93591  | SINAPI        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                           | M3XKM | 31500  | 2,83       | 3,51               | 110.565,00          | 2,51 %         |
| 2.3      | 96388  | SINAPI        | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019          | m³    | 6300   | 12,62      | 15,67              | 98.721,00           | 2,24 %         |
| <b>3</b> |        |               | <b>Pavimentação</b>                                                                                                                                                                |       |        |            |                    | <b>4.055.940,00</b> | <b>92,03 %</b> |
| 3.1      | 260663 | SEDOP         | Bloket sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)                                                                                                                    | m²    | 21000  | 127,48     | 158,36             | 3.325.560,00        | 75,45 %        |
| 3.2      | 94267  | SINAPI        | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M     | 6000   | 65,97      | 81,95              | 491.700,00          | 11,16 %        |
| 3.3      | 44400  | AGETOP RODOVI | CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)                                                                                                                    | m²    | 7200   | 26,69      | 33,15              | 238.680,00          | 5,42 %         |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Total sem BDI</b> | <b>3.548.161,44</b> |
| <b>Total do BDI</b>  | <b>859.191,54</b>   |
| <b>Total Geral</b>   | <b>4.407.352,98</b> |

Allan Johnnys Dantas Cardoso  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PA: 151712096-9  
 CPF: 073.086.279-86