PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, CONVÊNIO Nº 950461/2023 E SICONV 64584/2023

MEMORIAL DESCRITIVO

Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Pedra Branca do Amapari-AP, Convênio nº 950461/2023 e Siconv 64584/2023, será constituída em uma área pavimentada de 43.877,60 m², com meio fio e linha d'água (Sarjeta), drenagem supeficial e profunda, sinalização, terraplanagem e pavimentação

Descrição da obra: Será realizada limpeza com retirada de entulho, a drenagem superficial será feita através de meio fio e linha d'água em concreto, terraplanagem será feita com material de 1ª categoria com regularização do subleito e compactação com proctor 100% PN, a Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm.

Área Construída total: 43.877,60 m²
Custo da obra sem BDI: R$ 7.703.473,99
BDI adotado 1: 23,04% R$ 1.765.907,91
BDI adotado 2: 15,60% R$ 111.984,06
Custo total da obra com BDI: R$ 9.581.365,96
Custo do BDI: R$ 1.877.891,97
Custo por m²: R$ / m². 218,37

Pedra Branca do Amapari, 09 de Junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNIOR
Data: 09/06/2025 21:01:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil: Marcos Rocha de Andrade Júnior
Responsável Técnico
CREA: 030623499-8