

Obra

REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO CAI N'ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Amapá
SBC - 05/2026 - Amapá
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.

22,47%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 115,18%
Mensalista: 70,06%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.204,48	0,76 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	R\$ 495,49	R\$ 606,82	R\$ 1.213,64	0,13 %
1.2	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 4.891,68	R\$ 5.990,84	R\$ 5.990,84	0,63 %
2			DEMOLIÇÃO, RETIRADA E REMOÇÃO					R\$ 42.418,42	4,47 %
2.1	104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	486,60	R\$ 14,22	R\$ 17,41	R\$ 8.471,70	0,89 %
2.2	022869	SBC	DEMOLICAO MANUAL PISO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA ATE 5CM	m²	912,38	R\$ 16,97	R\$ 20,78	R\$ 18.959,25	2,00 %
2.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	121,22	R\$ 23,79	R\$ 29,13	R\$ 3.531,13	0,37 %
2.4	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	32,00	R\$ 12,64	R\$ 15,48	R\$ 495,36	0,05 %
2.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,78	R\$ 9,54	R\$ 11,68	R\$ 289,43	0,03 %
2.6	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	313,74	R\$ 7,53	R\$ 9,22	R\$ 2.892,68	0,30 %
2.7	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	94,53	R\$ 67,20	R\$ 82,29	R\$ 7.778,87	0,82 %
3			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 97.291,97	10,24 %
3.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	340,55	R\$ 68,10	R\$ 83,40	R\$ 28.401,87	2,99 %

3.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	994,84	R\$ 5,60	R\$ 6,85	R\$ 6.814,65	0,72 %
3.3	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	994,84	R\$ 25,31	R\$ 30,99	R\$ 30.830,09	3,25 %
3.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	313,74	R\$ 81,32	R\$ 99,59	R\$ 31.245,36	3,29 %
4			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 224.002,23	23,58 %
4.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	912,38	R\$ 55,52	R\$ 67,99	R\$ 62.032,71	6,53 %
4.2	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	791,16	R\$ 142,20	R\$ 174,15	R\$ 137.780,51	14,50 %
4.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	121,22	R\$ 68,06	R\$ 83,35	R\$ 10.103,68	1,06 %
4.4	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	8,00	R\$ 158,98	R\$ 194,70	R\$ 1.557,60	0,16 %
4.5	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	60,90	R\$ 95,06	R\$ 116,41	R\$ 7.089,36	0,75 %
4.6	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	59,00	R\$ 58,41	R\$ 71,53	R\$ 4.220,27	0,44 %
4.7	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	5,00	R\$ 198,93	R\$ 243,62	R\$ 1.218,10	0,13 %
5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 54.686,49	5,76 %
5.1	053171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	32,00	R\$ 175,99	R\$ 215,53	R\$ 6.896,96	0,73 %
5.2	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	32,00	R\$ 123,68	R\$ 151,47	R\$ 4.847,04	0,51 %
5.3	86931	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	R\$ 463,60	R\$ 567,77	R\$ 4.542,16	0,48 %

5.4	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	R\$ 713,76	R\$ 874,14	R\$ 1.748,28	0,18 %
5.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	R\$ 39,00	R\$ 47,76	R\$ 477,60	0,05 %
5.6	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	12,00	R\$ 72,36	R\$ 88,61	R\$ 1.063,32	0,11 %
5.7	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	R\$ 309,39	R\$ 378,90	R\$ 3.031,20	0,32 %
5.8	13383	ORSE	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 375,39	R\$ 459,74	R\$ 919,48	0,10 %
5.9	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	10,00	R\$ 33,79	R\$ 41,38	R\$ 413,80	0,04 %
5.10	98461	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 6.456,41	R\$ 7.907,16	R\$ 7.907,16	0,83 %
5.11	052032	SBC	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 919,63	R\$ 1.126,27	R\$ 1.126,27	0,12 %
5.12	052628	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 32mm COM CONEXOES	M	18,00	R\$ 21,91	R\$ 26,83	R\$ 482,94	0,05 %
5.13	057089	SBC	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm	M	18,00	R\$ 29,75	R\$ 36,43	R\$ 655,74	0,07 %
5.14	180544	SEDOP	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas	un	2,00	R\$ 3.801,35	R\$ 4.655,51	R\$ 9.311,02	0,98 %
5.15	74197/001	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	2,00	R\$ 2.459,56	R\$ 3.012,22	R\$ 6.024,44	0,63 %
5.16	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 328,82	R\$ 402,70	R\$ 1.610,80	0,17 %
5.17	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 24,74	R\$ 30,29	R\$ 121,16	0,01 %
5.18	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 56,32	R\$ 68,97	R\$ 275,88	0,03 %
5.19	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 439,74	R\$ 538,54	R\$ 3.231,24	0,34 %

6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 49.464,10	5,21 %
6.1	060317	SBC	REFLETOR LED 600W 6500K BIV SLIM GALAXY INSPIRIUM	UN	12,00	R\$ 358,54	R\$ 439,10	R\$ 5.269,20	0,55 %
6.2	060193	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED	UN	16,00	R\$ 192,50	R\$ 235,75	R\$ 3.772,00	0,40 %
6.3	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	R\$ 96,57	R\$ 118,26	R\$ 2.128,68	0,22 %
6.4	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 562,16	R\$ 688,47	R\$ 688,47	0,07 %
6.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 12,54	R\$ 15,35	R\$ 61,40	0,01 %
6.6	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R\$ 76,03	R\$ 93,11	R\$ 558,66	0,06 %
6.7	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R\$ 2.138,78	R\$ 2.619,36	R\$ 2.619,36	0,28 %
6.8	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 95,61	R\$ 117,09	R\$ 468,36	0,05 %
6.9	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	286,25	R\$ 11,24	R\$ 13,76	R\$ 3.938,80	0,41 %
6.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1800,00	R\$ 5,74	R\$ 7,02	R\$ 12.636,00	1,33 %
6.11	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	R\$ 8,48	R\$ 10,38	R\$ 9.342,00	0,98 %
6.12	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R\$ 30,34	R\$ 37,15	R\$ 5.572,50	0,59 %
6.13	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 85,95	R\$ 105,26	R\$ 105,26	0,01 %
6.14	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 21,73	R\$ 26,61	R\$ 26,61	0,00 %

6.15	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 300,09	R\$ 367,52	R\$ 1.837,60	0,19 %
6.16	060235	SBC	RELE FOTOELETRICO 1000W-127V	UN	12,00	R\$ 29,89	R\$ 36,60	R\$ 439,20	0,05 %
7			COBERTURA					R\$ 89.702,49	9,44 %
7.1	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	1824,76	R\$ 22,00	R\$ 26,94	R\$ 49.159,03	5,18 %
7.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	1824,76	R\$ 9,64	R\$ 11,80	R\$ 21.532,16	2,27 %
7.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	228,09	R\$ 68,06	R\$ 83,35	R\$ 19.011,30	2,00 %
8			FECHAMENTO					R\$ 92.410,26	9,73 %
8.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	277,60	R\$ 271,82	R\$ 332,89	R\$ 92.410,26	9,73 %
9			PINTURA					R\$ 54.723,96	5,76 %
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	977,60	R\$ 3,43	R\$ 4,20	R\$ 4.105,92	0,43 %
9.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	977,60	R\$ 9,68	R\$ 11,85	R\$ 11.584,56	1,22 %
9.3	102224	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	74,34	R\$ 30,81	R\$ 37,73	R\$ 2.804,84	0,30 %
9.4	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	791,16	R\$ 27,10	R\$ 33,18	R\$ 26.250,68	2,76 %
9.5	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	323,40	R\$ 10,76	R\$ 13,17	R\$ 4.259,17	0,45 %
9.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	219,70	R\$ 21,26	R\$ 26,03	R\$ 5.718,79	0,60 %
10			ESQUADRIAS					R\$ 30.447,80	3,21 %
10.1	100685	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	R\$ 1.230,75	R\$ 1.507,29	R\$ 9.043,74	0,95 %

10.2	100684	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	8,00	R\$ 989,20	R\$ 1.211,47	R\$ 9.691,76	1,02 %
10.3	12953	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022	m²	15,00	R\$ 574,30	R\$ 703,34	R\$ 10.550,10	1,11 %
10.4	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	30,00	R\$ 22,00	R\$ 26,94	R\$ 808,20	0,09 %
10.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	30,00	R\$ 9,64	R\$ 11,80	R\$ 354,00	0,04 %
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESTRUTURA					R\$ 31.709,22	3,34 %
11.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	6,17	R\$ 84,33	R\$ 103,27	R\$ 637,17	0,07 %
11.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	380,77	R\$ 14,99	R\$ 18,35	R\$ 6.987,12	0,74 %
11.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,25	R\$ 12,06	R\$ 14,76	R\$ 2.261,97	0,24 %
11.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	227,52	R\$ 13,47	R\$ 16,49	R\$ 3.751,80	0,39 %
11.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	45,67	R\$ 71,23	R\$ 87,23	R\$ 3.983,79	0,42 %
11.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,57	R\$ 794,42	R\$ 972,92	R\$ 10.283,76	1,08 %
11.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	10,57	R\$ 293,83	R\$ 359,85	R\$ 3.803,61	0,40 %
12			DIVERSOS					R\$ 41.269,69	4,34 %
12.1	172515	SBC	ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA QUADRA DE BASQUETE	UN	2,00	R\$ 2.450,00	R\$ 3.000,51	R\$ 6.001,02	0,63 %
12.2	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	R\$ 261,82	R\$ 320,65	R\$ 320,65	0,03 %
12.3	2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	R\$ 1.065,70	R\$ 1.305,16	R\$ 1.305,16	0,14 %

12.4	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	R\$ 4.237,34	R\$ 5.189,47	R\$ 5.189,47	0,55 %
12.5	200063	SBC	CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2""	M	64,05	R\$ 239,76	R\$ 293,63	R\$ 18.807,00	1,98 %
12.6	102115	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	1,00	R\$ 2.975,00	R\$ 3.643,48	R\$ 3.643,48	0,38 %
12.7	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	64,05	R\$ 22,00	R\$ 26,94	R\$ 1.725,50	0,18 %
12.8	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	64,05	R\$ 9,64	R\$ 11,80	R\$ 755,79	0,08 %
12.9	LIM-POÇO AMZ	Próprio	LIMPEZA DE POÇO AMZ	UND	1,00	R\$ 2.875,50	R\$ 3.521,62	R\$ 3.521,62	0,37 %
13			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					R\$ 127.905,44	13,47 %
13.1	PROP.PCI.0	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	4,00	R\$ 26.109,55	R\$ 31.976,36	R\$ 127.905,44	13,47 %
14			ENCERRAMENTO					R\$ 6.663,19	0,70 %
14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	974,28	R\$ 2,72	R\$ 3,33	R\$ 3.244,35	0,34 %
14.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	974,28	R\$ 1,50	R\$ 1,83	R\$ 1.782,93	0,19 %
14.3	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1,00	R\$ 1.335,77	R\$ 1.635,91	R\$ 1.635,91	0,17 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R\$
R\$
R\$

775.710,41
174.189,33
949.899,74

gov.br

Documento assinado digitalmente
NEI SOUZA
Data: 25/06/2026 10:38:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Nei Souza

Eng°. Civil
CREA 032043546-6
Engenheiro – SEINC/PMPBA
Dec. 131/2024 – GAB/PMPBA