PREFEITURA MUNICIPAL
PEDRA BRANCA DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS**					R$ 24.063,83
1.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R$ 461,13	R$ 554,97	R$ 4.439,76
1.2		Composição - 16.16-ZK	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,70	R$ 819,60	R$ 986,39	R$ 8.581,59
1.3		SINAPI - 101503	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R$ 2.212,22	R$ 2.662,41	R$ 2.662,41
1.4		Composição - 364	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	951,20	R$ 7,32	R$ 8,81	R$ 8.380,07
2			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					R$ 87.983,84
2.1		Composição - 16.16-ABR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R$ 73.106,64	R$ 87.983,84	R$ 87.983,84
3			**SAPATAS**					R$ 152.960,95
3.1		SINAPI - 96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	174,80	R$ 40,46	R$ 48,69	R$ 8.511,01
3.2		SINAPI - 101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	93,60	R$ 5,99	R$ 7,21	R$ 674,86
3.3		SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	93,60	R$ 53,37	R$ 64,23	R$ 6.011,93
3.4		SINAPI - 96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	291,20	R$ 181,30	R$ 218,19	R$ 63.536,93
3.5		SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.014,00	R$ 13,48	R$ 16,22	R$ 16.447,08
3.6		SINAPI - 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	534,00	R$ 16,09	R$ 19,36	R$ 10.338,24

PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
3.7		SINAPI - 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	256,00	R$ 17,13	R$ 20,62	R$ 5.278,72
3.8		Composição - 96556_ADP-01	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	28,20	R$ 1.109,36	R$ 1.335,11	R$ 37.650,10
3.9		SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	141,80	R$ 26,44	R$ 31,82	R$ 4.512,08
4			**BALDRAMES**					R$ 163.565,62
4.1		SINAPI - 96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	109,20	R$ 96,08	R$ 115,63	R$ 12.626,80
4.2		SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	136,60	R$ 53,37	R$ 64,23	R$ 8.773,82
4.3		SINAPI - 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	571,60	R$ 69,45	R$ 83,58	R$ 47.774,33
4.4		SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.608,00	R$ 15,06	R$ 18,12	R$ 29.136,96
4.5		SINAPI - 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	154,00	R$ 16,09	R$ 19,36	R$ 2.981,44
4.6		SINAPI - 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	780,00	R$ 17,13	R$ 20,62	R$ 16.083,60
4.7		Composição - 96555_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	38,20	R$ 960,24	R$ 1.155,65	R$ 44.145,83
4.8		SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	64,20	R$ 26,44	R$ 31,82	R$ 2.042,84

PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
5			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					R$ 88.480,49
5.1		SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	679,00	R$ 5,35	R$ 6,44	R$ 4.372,76
5.2		SINAPI - 98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	679,00	R$ 52,47	R$ 63,15	R$ 42.878,85
5.3		SINAPI - 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	679,00	R$ 50,45	R$ 60,72	R$ 41.228,88
6			**PILARES, VIGAS E LAJES**					R$ 261.854,92
6.1		SINAPI - 92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	287,80	R$ 69,53	R$ 83,68	R$ 24.083,10
6.2		Composição - 92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	410,80	R$ 65,46	R$ 78,78	R$ 32.362,82
6.3		SINAPI - 92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	82,60	R$ 133,30	R$ 160,43	R$ 13.251,52
6.4		SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.408,00	R$ 14,66	R$ 17,64	R$ 24.837,12
6.5		SINAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,00	R$ 14,00	R$ 16,85	R$ 5.055,00
6.6		SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.306,00	R$ 13,26	R$ 15,96	R$ 20.843,76

PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
6.7		SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.712,00	R$ 11,89	R$ 14,31	R$ 24.498,72
6.8		SINAPI - 101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	115,40	R$ 210,58	R$ 253,43	R$ 29.245,82
6.9		Composição - 103669_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	25,60	R$ 1.181,03	R$ 1.421,37	R$ 36.387,07
6.10		Composição - 103682_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	35,60	R$ 1.197,12	R$ 1.440,73	R$ 51.289,99
7			**ALVENARIA/FECHAMENTOS**					R$ 214.330,08
7.1		SINAPI - 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.730,00	R$ 96,24	R$ 115,82	R$ 200.368,60
7.2		SINAPI - 105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	324,00	R$ 22,94	R$ 27,61	R$ 8.945,64
7.3		SINAPI - 105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	184,00	R$ 22,65	R$ 27,26	R$ 5.015,84
8			**ESQUADRIAS METÁLICAS**					R$ 171.012,25
8.1		SINAPI - 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	67,20	R$ 725,39	R$ 873,01	R$ 58.666,27
8.2		SINAPI - 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	52,00	R$ 375,47	R$ 451,88	R$ 23.497,76

PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
8.3		SINAPI - 94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	56,00	R$ 536,27	R$ 645,40	R$ 36.142,40
8.4		SINAPI - 94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,60	R$ 707,22	R$ 851,14	R$ 8.170,94
8.5		SINAPI - 94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	432,00	R$ 20,48	R$ 24,65	R$ 10.648,80
8.6		SINAPI - 105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	864,00	R$ 32,59	R$ 39,22	R$ 33.886,08
9			**ESQUADRIAS MADEIRAS**					R$ 64.591,20
9.1		SINAPI - 91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	60,00	R$ 894,49	R$ 1.076,52	R$ 64.591,20
10			**TELHADOS**					R$ 450.924,17
10.1		SINAPI - 92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1.469,80	R$ 68,64	R$ 82,61	R$ 121.420,18

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
10.2		SINAPI - 94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	R$ 74,21	R$ 89,31	R$ 131.267,84
10.3		SINAPI - 102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2.076,00	R$ 12,39	R$ 14,91	R$ 30.953,16
10.4		SINAPI - 94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	10.520,00	R$ 2,76	R$ 3,32	R$ 34.926,40
10.5		SINAPI - 94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,00	R$ 33,76	R$ 40,63	R$ 8.654,19
10.6		SINAPI - 92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	80,00	R$ 1.284,82	R$ 1.546,28	R$ 123.702,40
11			**REVESTIMENTOS INTERNOS**					R$ 110.216,84
11.1		SINAPI - 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.731,60	R$ 4,90	R$ 5,90	R$ 16.116,44
11.2		SINAPI - 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	88,80	R$ 7,74	R$ 9,32	R$ 827,62
11.3		SINAPI - 87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	479,40	R$ 30,36	R$ 36,54	R$ 17.517,28
11.4		SINAPI - 87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.601,00	R$ 27,50	R$ 33,10	R$ 52.993,10
11.5		SINAPI - 104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	651,20	R$ 24,54	R$ 29,53	R$ 19.229,94

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
11.6		SINAPI - 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	88,80	R$ 33,05	R$ 39,78	R$ 3.532,46
12			**REVESTIMENTOS CERAMICOS**					R$ 44.170,82
12.1		SINAPI - 87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	393,00	R$ 77,54	R$ 93,32	R$ 36.674,76
12.2		SINAPI - 87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	86,40	R$ 72,09	R$ 86,76	R$ 7.496,06
13			**REVESTIMENTOS EXTERNOS**					R$ 82.688,49
13.1		SINAPI - 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	607,00	R$ 8,27	R$ 9,95	R$ 6.039,65
13.2		SINAPI - 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	609,00	R$ 7,19	R$ 8,65	R$ 5.267,85
13.3		SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	609,00	R$ 41,95	R$ 50,49	R$ 30.748,41
13.4		SINAPI - 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	607,00	R$ 55,62	R$ 66,94	R$ 40.632,58
14			**FORRO**					R$ 59.787,86
14.1		SINAPI - 96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	718,00	R$ 69,19	R$ 83,27	R$ 59.787,86

PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
15			**PINTURAS INTERNAS**					R$ 40.340,68
15.1		SINAPI - 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.252,20	R$ 3,34	R$ 4,02	R$ 9.053,84
15.2		SINAPI - 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	88,80	R$ 4,24	R$ 5,10	R$ 452,88
15.3		SINAPI - 104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	88,80	R$ 13,08	R$ 15,74	R$ 1.397,71
15.4		SINAPI - 104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.252,20	R$ 10,86	R$ 13,07	R$ 29.436,25
16			**PINTURAS EXTERNAS**					R$ 21.170,56
16.1		SINAPI - 88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.216,00	R$ 3,61	R$ 4,34	R$ 5.277,44
16.2		SINAPI - 104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.216,00	R$ 10,86	R$ 13,07	R$ 15.893,12
17			**PINTURA ESQUADRIAS**					R$ 14.128,23
17.1		SINAPI - 102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	299,20	R$ 1,86	R$ 2,24	R$ 670,21
17.2		SINAPI - 102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	299,20	R$ 21,76	R$ 26,19	R$ 7.836,05
17.3		SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	299,20	R$ 15,61	R$ 18,79	R$ 5.621,97
18			**PISO CERAMICO**					R$ 264.285,14
18.1		SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.077,40	R$ 0,65	R$ 0,78	R$ 840,37
18.2		SINAPI - 100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	107,80	R$ 389,76	R$ 469,08	R$ 50.566,82
18.3		SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.077,40	R$ 2,35	R$ 2,83	R$ 3.049,04

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
18.4		SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.077,40	R$ 50,54	R$ 60,82	R$ 65.527,47
18.5		SINAPI - 87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	302,60	R$ 60,21	R$ 72,46	R$ 21.926,40
18.6		SINAPI - 87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	646,80	R$ 48,82	R$ 58,75	R$ 37.999,50
18.7		SINAPI - 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	336,00	R$ 75,16	R$ 90,46	R$ 30.394,56
18.8		SINAPI - 87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	382,00	R$ 67,33	R$ 81,03	R$ 30.953,46
18.9		SINAPI - 87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	231,20	R$ 82,76	R$ 99,60	R$ 23.027,52
19			**PISOS CIMENTADOS**					R$ 29.377,01
19.1		SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	323,00	R$ 0,65	R$ 0,78	R$ 251,94
19.2		SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	22,60	R$ 1.070,81	R$ 1.288,72	R$ 29.125,07
20			**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**					R$ 41.523,18
20.1		SINAPI - 98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50,40	R$ 119,41	R$ 143,71	R$ 7.242,98
20.2		SINAPI - 88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	745,00	R$ 9,34	R$ 11,24	R$ 8.373,80

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
20.3		SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	130,00	R$ 165,58	R$ 199,28	R$ 25.906,40
21			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA**					R$ 63.788,80
21.1		SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	R$ 12,66	R$ 15,24	R$ 609,60
21.2		SINAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	R$ 14,47	R$ 17,41	R$ 348,20
21.3		SINAPI - 93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	R$ 25,67	R$ 30,89	R$ 617,80
21.4		Composição - 93659_ADP-01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	R$ 96,87	R$ 116,58	R$ 4.663,20
21.5		SINAPI - 93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	R$ 168,21	R$ 202,44	R$ 4.048,80
21.6		SINAPI - 106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	R$ 184,48	R$ 222,02	R$ 4.440,40
21.7		SINAPI - 101494	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	20,00	R$ 1.788,10	R$ 2.151,98	R$ 43.039,60
21.8		Composição - 101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	R$ 250,15	R$ 301,06	R$ 6.021,20
22			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**					R$ 41.730,80
22.1		SINAPI - 103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140,00	R$ 30,83	R$ 37,10	R$ 5.194,00
22.2		SINAPI - 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R$ 32,97	R$ 39,68	R$ 3.968,00
22.3		SINAPI - 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 50,26	R$ 60,49	R$ 1.209,80
22.4		SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	R$ 34,72	R$ 41,79	R$ 8.358,00

PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
22.5		SINAPI - 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120,00	R$ 38,52	R$ 46,36	R$ 5.563,20
22.6		SINAPI - 91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 51,21	R$ 61,63	R$ 1.232,60
22.7		SINAPI - 91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 31,52	R$ 37,93	R$ 758,60
22.8		SINAPI - 91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 54,60	R$ 65,71	R$ 1.314,20
22.9		Composição - 91947_ADP-01	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	R$ 9,75	R$ 11,73	R$ 469,20
22.10		SINAPI - 91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	R$ 12,14	R$ 14,61	R$ 3.506,40
22.11		SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	260,00	R$ 18,58	R$ 22,36	R$ 5.813,60
22.12		SINAPI - 91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	R$ 31,71	R$ 38,16	R$ 1.526,40
22.13		SINAPI - 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	140,00	R$ 16,72	R$ 20,12	R$ 2.816,80
23			**FIOS E CABOS**					R$ 127.790,14
23.1		SINAPI - 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.944,80	R$ 3,49	R$ 4,20	R$ 8.168,16
23.2		SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.509,00	R$ 5,08	R$ 6,11	R$ 21.439,99
23.3		SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.722,60	R$ 7,91	R$ 9,52	R$ 16.399,15

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
23.4		SINAPI - 101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	488,40	R$ 13,52	R$ 16,27	R$ 7.946,27
23.5		SINAPI - 101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	712,00	R$ 20,42	R$ 24,58	R$ 17.500,96
23.6		SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	964,80	R$ 20,59	R$ 24,78	R$ 23.907,74
23.7		SINAPI - 91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.258,20	R$ 10,10	R$ 12,16	R$ 15.299,71
23.8		SINAPI - 91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	441,20	R$ 9,11	R$ 10,96	R$ 4.835,55
23.9		SINAPI - 90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.258,20	R$ 8,12	R$ 9,77	R$ 12.292,61
24			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRAULICAS**					R$ 17.341,54
24.1		SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140,00	R$ 12,18	R$ 14,66	R$ 2.052,40
24.2		SINAPI - 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	R$ 8,19	R$ 9,86	R$ 1.577,60
24.3		SINAPI - 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	R$ 12,35	R$ 14,86	R$ 1.188,80
24.4		SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	R$ 6,25	R$ 7,52	R$ 1.203,20
24.5		SINAPI - 89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	R$ 5,00	R$ 6,02	R$ 614,04

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
24.6		SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	174,00	R$ 22,06	R$ 26,55	R$ 4.619,70
24.7		Composição - CPU-02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 110V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	20,00	R$ 252,84	R$ 304,29	R$ 6.085,80
25			**REGISTROS E ACESSORIOS ACESSIBILIDADE**					R$ 13.829,40
25.1		SINAPI - 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 102,96	R$ 123,91	R$ 2.478,20
25.2		SINAPI - 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60,00	R$ 108,53	R$ 130,62	R$ 7.837,20
25.3		SINAPI - 94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	R$ 47,14	R$ 56,73	R$ 2.269,20
25.4		SINAPI - 86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	R$ 12,93	R$ 15,56	R$ 1.244,80
26			**ENTRADA/ALIMENTAÇÃO HIDRAULICA**					R$ 12.410,45
26.1		SINAPI - 97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00	R$ 166,13	R$ 199,94	R$ 3.998,80
26.2		Composição - 104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	20,00	R$ 182,99	R$ 220,23	R$ 4.404,60
26.3		SINAPI - 89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 45,50	R$ 54,76	R$ 1.095,20
26.4		SINAPI - 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	135,00	R$ 11,59	R$ 13,95	R$ 1.883,25
26.5		SINAPI - 89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	R$ 5,00	R$ 6,02	R$ 361,20

PREFEITURA MUNICIPAL
PEDRA BRANCA
DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
26.6		SINAPI - 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R$ 8,19	R$ 9,86	R$ 394,40
26.7		SINAPI - 89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 11,34	R$ 13,65	R$ 273,00
27			**CAIXA D'AGUA E BARRILETE**					R$ 20.124,80
27.1		SINAPI - 102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	R$ 272,22	R$ 327,62	R$ 6.552,40
27.2		SINAPI - 102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	20,00	R$ 4,00	R$ 4,81	R$ 96,20
27.3		SINAPI - 102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	40,00	R$ 4,52	R$ 5,44	R$ 217,60
27.4		SINAPI - 94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,00	R$ 18,41	R$ 22,16	R$ 443,20
27.5		SINAPI - 94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	R$ 24,62	R$ 29,63	R$ 1.185,20
27.6		SINAPI - 94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 40,87	R$ 49,19	R$ 983,80
27.7		SINAPI - 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	R$ 8,19	R$ 9,86	R$ 1.577,60
27.8		SINAPI - 89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	R$ 11,42	R$ 13,74	R$ 1.099,20
27.9		SINAPI - 89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 13,04	R$ 15,69	R$ 313,80

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
27.10		SINAPI - 103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R$ 6,90	R$ 8,30	R$ 332,00
27.11		SINAPI - 89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	R$ 16,01	R$ 19,27	R$ 1.156,20
27.12		SINAPI - 89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 17,64	R$ 21,23	R$ 424,60
27.13		SINAPI - 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88,00	R$ 11,59	R$ 13,95	R$ 1.227,60
27.14		SINAPI - 89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	211,00	R$ 17,78	R$ 21,40	R$ 4.515,40
28			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS**					R$ 44.155,23
28.1		SINAPI - 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	R$ 9,78	R$ 11,77	R$ 706,20
28.2		SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	R$ 15,54	R$ 18,70	R$ 748,00
28.3		SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	R$ 9,58	R$ 11,53	R$ 461,20
28.4		SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	180,00	R$ 14,92	R$ 17,96	R$ 3.232,80
28.5		SINAPI - 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 27,24	R$ 32,78	R$ 655,60

PREFEITURA MUNICIPAL
PEDRA BRANCA
DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
28.6		SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 23,79	R$ 28,63	R$ 572,60
28.7		SINAPI - 104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 41,18	R$ 49,56	R$ 991,20
28.8		SINAPI - 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 9,64	R$ 11,60	R$ 232,00
28.9		SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67,00	R$ 19,58	R$ 23,56	R$ 1.578,52
28.10		SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	204,20	R$ 24,56	R$ 29,56	R$ 6.036,15
28.11		SINAPI - 89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	80,00	R$ 11,60	R$ 13,96	R$ 1.116,80
28.12		SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	676,00	R$ 34,20	R$ 41,16	R$ 27.824,16
29			**ACESSÓRIOS E CAIXAS SANITÁRIAS**					R$ 206.988,20
29.1		SINAPI - 97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	100,00	R$ 618,71	R$ 744,62	R$ 74.462,00
29.2		SINAPI - 89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 51,60	R$ 62,10	R$ 1.242,00

PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
29.3		SINAPI - 104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 20,28	R$ 24,41	R$ 488,20
29.4		SINAPI - 104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 21,36	R$ 25,71	R$ 514,20
29.5		SINAPI - 98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	20,00	R$ 392,64	R$ 472,54	R$ 9.450,80
29.6		Composição - 16.16-AMO	SUMIDOURO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 1,20 M E ALTURA 2,00 M	UN	20,00	R$ 2.673,06	R$ 3.217,03	R$ 64.340,60
29.7		Composição - 16.16-ALA	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M	UN	20,00	R$ 2.346,92	R$ 2.824,52	R$ 56.490,40
30			**APARELHOS, METAIS E BANCADAS**					R$ 59.482,36
30.1		SINAPI - 86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 463,74	R$ 558,11	R$ 11.162,20
30.2		SINAPI - 86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 328,89	R$ 395,82	R$ 7.916,40
30.3		SINAPI - 86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 552,47	R$ 664,90	R$ 13.298,00
30.4		SINAPI - 86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 755,31	R$ 909,02	R$ 18.180,40

PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
30.5		SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 104,27	R$ 125,49	R$ 2.509,80
30.6		SINAPI - 95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 190,73	R$ 229,54	R$ 4.590,80
30.7		SINAPI - 100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 379,05	R$ 456,19	R$ 1.824,76
31			**LIMPEZA**					R$ 11.561,27
31.1		SINAPI - 99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	20,00	R$ 4,89	R$ 5,89	R$ 117,80
31.2		SINAPI - 99819	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS	M2	14,40	R$ 15,24	R$ 18,34	R$ 264,10
31.3		SINAPI - 99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	323,00	R$ 0,56	R$ 0,67	R$ 216,41
31.4		SINAPI - 99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	718,00	R$ 1,40	R$ 1,68	R$ 1.206,24
31.5		SINAPI - 99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	235,20	R$ 4,17	R$ 5,02	R$ 1.180,70
31.6		SINAPI - 99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	949,20	R$ 5,65	R$ 6,80	R$ 6.454,56
31.7		SINAPI - 99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS	M2	201,60	R$ 0,92	R$ 1,11	R$ 223,78
31.8		SINAPI - 99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	479,40	R$ 2,66	R$ 3,20	R$ 1.534,08
31.9		SINAPI - 99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	40,00	R$ 7,55	R$ 9,09	R$ 363,60
							TOTAL GERAL SEM BDI	**R$ 2.498.305,23**
							PARCELA REFERENTE AO BDI **20,35%**	**R$ 508.353,92**

PREFEITURA MUNICIPAL
PEDRA BRANCA
DO AMAPARI
FORÇA PARA AVANÇAR!

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcos Rocha de Andrade Jr

Engenheiro Civil CREA-030623499-8

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS, NO BAIRRO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038913/2025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

REFERÊNCIA: **SINAPI 01/2026 - NÃO DESONERADO**

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

DATA: 24 de março de 2026

BDI: 20,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM		FONTE	Descrição	UND	Quant.	Preço Unitário	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
							TOTAL GERAL COM BDI	**R$ 3.006.659,15**