



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO**

MEMORIAL DESCRITIVO

Construção de um Centro Administrativo na cidade de Serra do Navio-AP, conta com uma área de intervenção de 2078,81 m² referente à área total da edificação, devendo ser executada dentro das normas de construção, obedecendo a desenhos e detalhes do projeto arquitetônico e complementares fornecidos.

Descrição da Obra: fundação composta por sapatas e vigas baldrames e superestrutura em concreto armado; alvenaria de vedação em tijolo cerâmico; estrutura de telhado em madeira, com telhamento em fibrocimento; forro de gesso nas áreas internas; revestimento cerâmico nas áreas molhadas e revestimento em reboco com pintura látex nos demais ambientes; banheiros comuns e banheiro acessível; piso em cerâmica antiaderente nas áreas molhadas; esquadrias em madeira, alumínio e vidro; pavimentação externa com piso tátil e rampas; área para estacionamento; instalações elétricas; instalações de cabeamento estruturado; proteção e combate a incêndio; instalações hidráulicas e sanitárias; rede de distribuição GLP; equipamentos de climatização.

Área construída total: 2078,81m²

Custo da obra sem BDI: R\$ R\$ 2.449.908,98

BDI adotado: R\$ 550.494,55

Custo da obra com BDI: R\$ 3.000.403,53

Custo por m²: R\$ 1.444,98

Serra do Navio, 26 de junho de 2024

**MICHEL CARDOSO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:031925834-3-AP**