



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Planilha Orçamentária Sintética

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	VALOR GERAL:	R\$	100.371,38
ENDEREÇO:	SÍTIO CRUZ MILAGROSA - ZONA RURAL, S/N - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE (PE)	DATA:	15/03/2024	
CONTRATADA:		BDI:		23,02%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:	BANCO DE DADOS:	SINAPI JANEIRO / 2024 (NÃO DESONERADA), DNIT OUTUBRO / 2023 E COMPOSIÇÕES	
OBRA:	PERÍODO:			

Item	Código	Fonte	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. Com BDI (R\$)	Total	(%)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.918,25	2,91%
1.1	001	COMP.	PLACA DE OBRA PADRÃO	M2	6,00	395,37	486,38	2.918,25	2,91%
2.0			MOVIMENTO DE TERRAS					19.929,19	19,86%
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	95,72	80,22	98,69	9.446,22	9,41%
2.2	94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	128,66	74,66	91,85	11.816,92	11,77%
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	- 42,44	25,55	31,43	- 1.333,95	-1,33%
3.0			INFRA-ESTRUTURA					5.354,53	5,33%
3.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M²	8,78	495,74	609,86	5.354,53	5,33%
4.0			DRENAGEM (IMPLANTAÇÃO DE BSTC D=0,60m)					15.503,37	15,45%
4.1	0804021	DNIT	CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	20,00	351,96	432,98	8.659,57	8,63%
4.2	0804081	DNIT	BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	8,00	695,40	855,48	6.843,80	6,82%
5.0			PAVIMENTAÇÃO					56.666,04	56,46%
5.1	101172	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	595,28	77,38	95,19	56.666,04	56,46%

TOTAL GERAL DA OBRA	R\$	100.371,38	100,00%
SINAPI JANEIRO / 2024 (NÃO DESONERADA), DNIT OUTUBRO / 2023 E COMPOSIÇÕES - COM BDI DE 23,02%			