



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Planilha Orçamentária Sintética

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	VALOR GERAL:	R\$	59.621,87
ENDEREÇO:	SÍTIO SALGADA DE CIMA - ZONA RURAL, S/N - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE (PE)	DATA:	15/03/2024	
CONTRATADA:		BDI:		23,02%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:	BANCO DE DADOS:	SINAPI JANEIRO / 2024 (NÃO DESONERADA), DNIT OUTUBRO / 2023 E COMPOSIÇÕES	
OBRA:	PERÍODO:			

Item	Código	Fonte	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. Com BDI (R\$)	Total	(%)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.918,25	4,89%
1.1	001	COMP.	PLACA DE OBRA PADRÃO	M2	6,00	395,37	486,38	2.918,25	4,89%
2.0			MOVIMENTO DE TERRAS					4.425,29	7,42%
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	31,92	80,22	98,69	3.150,06	5,28%
2.2	94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	10,63	74,66	91,85	976,32	1,64%
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	9,51	25,55	31,43	298,91	0,50%
3.0			INFRA-ESTRUTURA					6.745,00	11,31%
3.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M²	11,06	495,74	609,86	6.745,00	11,31%
4.0			DRENAGEM (IMPLANTAÇÃO DE BSTC D=0,60m)					1.725,86	2,89%
4.1	0804013	DNIT	CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	4,00	206,20	253,67	1.014,66	1,70%
4.2	0804060	DNIT	BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS	UND	2,00	289,06	355,60	711,20	1,19%
5.0			PAVIMENTAÇÃO					43.807,47	73,48%
5.1	101172	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	460,20	77,38	95,19	43.807,47	73,48%

TOTAL GERAL DA OBRA	R\$	59.621,87	100,00%
SINAPI JANEIRO / 2024 (NÃO DESONERADA), DNIT OUTUBRO / 2023 E COMPOSIÇÕES - COM BDI DE 23,02%			